Bogotá, Julio 17 de 2025

a-ventus S.A.
arquitectura-ventaneria-accesorios

COTIZACION AV-023/25

CLIENTE: UNIDAD SOLIDARIA
ATN: OSCAR MAYORGA
OBRA: SEXTO PISO - Carrera 10 15-20
TELEFONO: 601 3275252 - 315 3438808

FORMA DE PAGO: 60% anticipo
40% entrega
PLAZO ENTREGA: 40 Días
VALIDEZ OFERTA: 15 Días

			Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
	Suministro e instalación de ventanas en aluminio con pintura electrostática negra, sistema europeo Koncept 40 con sistema de cierres multipunto, con cristal incoloro Insulado (Con cámara de aire) 5 HS / Espaciador 12 / 3+3. (HS= Heat Strengthened). Incluye alfajía de 11cm, bisagras, limitadores de apertura, cremonas de cierre multipunto, manijas, empaques, tornillería, silicona de curado neutro. No incluye desmonte de las ventanas existentes, ni resanes de muros o pinturas.				
V-1	2.50*1.80	Diseño XOX/OO	5,481,681	4	21,926,724
V-2	2.75*1.80	Diseño XOX/OO	5,902,508	18	106,245,144
V-3	2.55*1.80	Diseño XOX/OO	5,565,846	14	77,921,844
	SUBTOTAL				**206,093,712**
	IVA 19%				39,157,805
	TOTAL				**245,251,517**

Atentamente,

VICTOR M. GÓMEZ