Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6525336
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(12/07/2024 11:48:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6525336
Objeto del contrato	Contratar el servicio de mantenimiento de la PTAR, el lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y calibracion de medidres de agua , incluidos insumos, materiales, mano de obra, accesorios, repuestos y demás elementos asociados al mantenimiento del CAB, vigencia 2024.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	15/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena - Centro Agropecuario de Buga

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

VC

COLOMBIA, Guadalajara De Buga
Número de documento 901082292

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
VC		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LIZETH YURANI ALVARADO GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *16/07/2024 10:12:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Albeth Martinez Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *16/07/2024 12:03:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato		30,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas para terminar *(17/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato		5,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas para terminar *(17/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato		50,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas para terminar *(17/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
☑No. de SMMLV		200		
Fecha límite para entrega de garantías:	17 horas para terminar *(17/07/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6525336
Proveedor VC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Aceptacion - tanques y ptar.pdf	Aceptacion - tanques y ptar.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Variante Buga-Tulua
Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Dirección Variante Buga-Tulua
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Variante Buga Tuluá	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

1 CO1.PCCNTR.6525336

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							127.787.858,00	127.787.857,99
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		Lavado, limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable subterráneo, con capacidad de						

1	72121507	almacenamiento aproximada 9000 a 12000 litros, elaborado en concreto, tiene escalera de acceso, requiere trabajo en espacios confinados. Se debe incluir el mantenimiento correctivo del Sistema de Bombeo (motobomba y líneas de conducción), Adicional se debe adecuar un medidor de agua a la entrada del sistema. se debe incluir la adecuaciòn de un medidor en el sistema	2,00	UN	1.558.750,00	1.558.750,00	3.117.500,00	3.117.500,00
2	72121507	Lavado, limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento de 1000 litros, elaborado en plástico, sin escalera de acceso, requiere trabajo seguro en alturas y equipos de acceso certificados (escaleras, andamios, etc.). Nota: Si el tanque presenta fugas se debe incluir la correcciòn de las mismas, tambien se debe incluir la adecuaciòn de un medidor de agua, se debe incluir la adecuaciòn de un medidor en el sistema	2,00	UN	1.558.750,00	1.558.750,00	3.117.500,00	3.117.500,00
3	72121507	Análisis microbiológico: recuento de bacterias mesófilas, coliformes totales y coliformes fecales, e-coli. Análisis Fisicoquímico: PH, Cloro libre residual método, alcalinidad volumétrica y turbiedad. Los análisis deben ser realizados inmediatamente se realicen las labores de lavado, limpieza y desinfección de los tanques. Estos análisis deben ser realizados por laboratorios certificados. La toma de muestras debe cumplir con los protocolos establecidos en la normatividad aplicable.	12,00	UN	1.091.125,00	1.091.125,00	13.093.500,00	13.093.500,00
4	72121507	Lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento de 2000 litros cada uno, elaborados en plástico, sin escalera de acceso, requiere trabajo seguro en alturas y equipos de acceso certificados (escaleras, andamios, etc.). Nota: Se debe adecuar la llave de acceso a la altura del personal operativo.	2,00	UN	2.642.081,50	2.642.081,50	5.284.163,00	5.284.163,00
5	72121507	Lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento de 2000 litros cada uno, elaborados en plástico, sin escalera de acceso, requiere trabajo seguro en alturas y equipos de acceso certificados (escaleras, andamios, etc.). Nota: Se debe adecuar la llave de acceso a la altura del personal operativo.	2,00	UN	2.642.081,50	2.642.081,50	5.284.163,00	5.284.163,00
6	72121507	Lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento de 2000 litros cada uno, elaborados en plástico, sin escalera de acceso, requiere trabajo seguro en alturas y equipos de acceso certificados (escaleras, andamios, etc.). Nota: Se debe adecuar la llave de acceso a la altura del personal operativo.	2,00	UN	1.558.750,00	1.558.750,00	3.117.500,00	3.117.500,00
7	72121507	Lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento de 2000 litros cada uno, elaborados en plástico, sin escalera de acceso, requiere trabajo seguro en alturas y equipos de acceso certificados (escaleras, andamios, etc.), Nota: Se debe adecuar la llave de acceso a la altura del personal operativo.	2,00	UN	2.642.081,50	2.642.081,50	5.284.163,00	5.284.163,00
8	72121507	Reemplazo de tanque: Suministro e instalación con accesorios de tanque de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento de 2000 litros, en plástico, requiere trabajo seguro en alturas. Se debe incluir la instalación red de distribución de agua contemplando accesorios, la llave de paso debe quedar de fácil acceso, es decir a la altura del personal. Nota: La tuberia de distribuciòn a la àrea indicado presenta dos fugas identificadas las cuales deben ser corregidas previamente.	1,00	UN	2.642.081,50	2.642.081,50	2.642.081,50	2.642.081,50
9	72121507	lavado, limpieza y desinfeccion de dispensadores de agua potable, incluido cambio de filtros cada dispensador cuenta con dos filtros. Nota: tres de los dispensadores requieren mantenimiento correctivo, deben quedar funcionales	14,00	UN	752.500,00	752.500,00	10.535.000,00	10.535.000,00
10	47101538	Control de la vegetación de los dos humedales: poda selectiva, desbroce o corte de vegetación excesiva, identificar y controlar estas especies invasoras, las especies que deben permanecer en los humedales corresponden a las plantas macrófitas. es conveniente el uso de herramientas extensibles para acometer ciertas operaciones desde el exterior del sustrato. tambien se debe adecuar malla antihierba en los dos humedales a esta se le debe garantizar su fijaciòn, se debe asegurar de que la malla cubra el fondo del humedal y suba por encima de las paredes. tambien se debe garantizar la permanencia de las plantas macrofitas propias del humedal. Volumen total de los humedales 151.20 m3,	1,00	UN	11.900.250,00	11.900.250,00	11.900.250,00	11.900.250,00
11	47101538	Limpieza y disposición final de residuos: limpieza, succión, remoción de material (grasas, aceites, sólidos, natas, material vegetal, etc.) y disposición final de lodos en sitio autorizado por la entidad ambiental competente. Capacidades: Nota: Se requiere la extracción de material sobrante/flotante (grasas, aceites, sólidos, material vegetal, natas, capas de algas, etc.). NO ES EL VOLUMEN TOTAL DE LA CAJA RECIBIDORA DEL BOMBEO DEL TANQUE DE ENTRADA, ES EL VOLUMEN DE LODOS Y/O RESIDUOS LÍQUIDOS A DISPONER, aproximadamente 6 m3.	1,00	UN	3.305.625,00	3.305.625,00	3.305.625,00	3.305.625,00
12	47101538	Señalización en policarbonatos: A continuación, se relacionan como debe ir denominada la señalización en fondo color blanco, marco color negro y logo Sena, toda ira en material de poliuretano: - Entrada PTAR: dimensiòn: 90 cm de largo x 60 cm alto. - No ingrese sin ser autorizado: dimensiòn: 90 cm de largo x 60 cm alto. (2unidades)- Caseta de operaciones: dimensiòn: 90 cm de largo x 60 cm alto.- Filtro anaerobio de flujo ascendente: dimensiòn: 90 cm de largo x 60 cm alto.- Tanque Séptico: dimensiòn: 90 cm de largo x 60 cm alto. - Humedales de flujo superficial: dimensiòn: 90 cm de largo x 60 cm alto - Salida Ptar: dimensiòn: 90 cm de largo x 60 cm alto.- Lechos de secado: dimensiòn: 90 cm de largo x 60 cm alto. - Tanque de entrada: dimensiòn: 90 cm de largo x 60 cm alto. - Caja recibidora del bombeo del tanque de entrada: dimensiòn: 90 cm de largo x 60 cm alto.-Riesgo eléctrico	12,00	UN	642.760,50	642.760,50	7.713.126,00	7.713.126,00
13	47101538	Adecuaciòn de red retenedora de fluidos sólidos y desarenador con dos recamaras, retenedoras de basuras y elementos vivos, con sus respectivas tapas en metal, para su mantenimiento preventivo	1,00	UN	9.916.875,00	9.916.875,00	9.916.875,00	9.916.875,00
		Adecuar medidores de agua en la tuberia de						

14	47101538	entrada y de salida de la ptar, considerando el diametro de la misma, con esto se pretende cuantificar el caudal tratado. Nota: Se debe suministrar los accesorios y garantizar la instalación del mismo.	1,00	UN	10.137.250,00	10.137.250,00	10.137.250,00	10.137.250,00
15	47101538	Calibracion de medidor de flujo ubicado al interior del laboratorio del complejo piloto agroindustrial el cual cuenta con un caudal volumétrico 1	7,00	UN	1.001.500,00	1.001.500,00	7.010.500,00	7.010.500,00
15	47101538	ADMINISTRACION	1,00	UN	20.291.839,30	20.291.839,30	20.291.839,30	20.291.839,30
16	47101538	IMPREVISTO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
16	47101538	UTILIDAD	1,00	UN	5.072.959,83	5.072.959,82	5.072.959,83	5.072.959,82
17	47101538	IVA SOBRE UTILIDAD	1,00	UN	963.862,37	963.862,37	963.862,37	963.862,37

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 horas para terminar *(16/07/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 hora de tiempo transcurrido *(16/07/2024 10:12:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptacion - tanques y ptar.pdf	Aceptacion - tanques y ptar.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Albeth Martinez Valencia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14897229	Guardar y notificar
Supervisor	Abdul Shekt Garcia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1116238422	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Albeth Martinez Valencia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14897229	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Albeth Martinez Valencia	16/07/2024 12:03:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Albeth Martinez Valencia
Supervisor	Abdul Shekt Garcia	16/07/2024 12:03:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Albeth Martinez Valencia
Ordenador del pago	Albeth Martinez Valencia	16/07/2024 12:03:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Albeth Martinez Valencia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	127.787.857,99
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		127.787.857,99

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-912410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3724	CDP	No validado	127.800.000 COP		36-02-00-076-912410	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-