
ITEM	EQUIPO Y/O MOBILIARIO	MARCA	UBICACIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	DESCRIPCION DE NECESIDADES	FOTOGRAFIA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	UNIDAD SALUD ORAL		COMERCIO Y SERVICIOS, TALLER SALUD ORAL	CORRECTIVO	ANUAL	Mantenimiento correctivo del sistema electrico y neumatico incluyendo sistema de elevación y de iluminación de la silla los cuales no funcionan, y mantenimiento correctivo del sistema Eyector de la silla el cual presenta una presion de aire y agua es deficiente.		1	$ 2.100.000	$ 2.499.000
2	UNIDAD SALUD ORAL	GNATUS	COMERCIO Y SERVICIOS, TALLER SALUD ORAL	CORRECTIVO	ANUAL	Mantenimiento correctivo general incluyendo la reposición de piezas dañadas: circuitos, valvulas, mangueras o modulos electricos, y revisión general del sistema de enfriamiento, protecciones termicas y electricas y limpieza de filtro o ventiladores		1	$ 2.100.000	$ 2.499.000
3	COMPRESOR DE AIRE	Marca: SCHULZ	COMERCIO Y SERVICIOS, TALLER SALUD ORAL	PREVENTIVO	ANUAL	REPARACION MOTOR , MANTENIMIENTO DEL TANQUE , REVISION DEL COMPONENTE ELECTRICO. Referencia: MSV-12 Presión de Trabajo Máxima : 120 PSI – 8.3 Bar Potencia del motor: 2 x 1 = 2Hp Capacidad del tanque: 100 Litros N.º de Pistones: 2 x 2 -V N.º de Etapas: 1 Desplazamiento Teórico (l/min): 340 RPM: 1445 – 1730 Medidas: L 900 / An 480 / Al 780		1	$ 3.100.000	$ 3.689.000
4	UNIDAD SALUD ORAL	GNATUS	COMERCIO Y SERVICIOS, TALLER SALUD ORAL	CORRECTIVO	ANUAL	CAMBIO DE MANGUERAS, LIMPIEZA, CALIBRE Y AJUSTE DEL EQUIPO		1	$ 2.060.000	$ 2.451.400
5	EQUIPO RAYOS X		COMERCIO Y SERVICIOS, TALLER SALUD ORAL	PREDICTIVO	ANUAL	RECTIFICACION DE LAS FUNCIONES		1	$ 2.400.000	$ 2.856.000
6	CAVITRON	DENTSPLAY	COMERCIO Y SERVICIOS, TALLER SALUD ORAL	PREVENTIVO	ANUAL	COLOCAR ACOPLE PARA EL CAVITRON EN LAS TRES UNIDADES DE SALUD ORAL		1	$ 430.000	$ 511.700
7	COMPRESOR DE AIRE INSTRUMENTAL	SCHULTZ	COMERCIO Y SERVICIOS, TALLER SALUD ORAL	PREVENTIVO	ANUAL	VERIFICACION DE FILTROS, REVISION COMPONENTES ELECTRICOS. REVISION DE COMPONENTES MECANICOS. VERIFICACION DE UNIDADES COMPRESORAS, SE SOLICITA REUBICACION PARA MEJORAR PRESION DEL AIRE		1	$ 2.060.000	$ 2.451.400
8	PEDESTAL COO			PREVENTIVO	ANUAL	Mantenimiento Preventivo, sistema de seguridad Electromagnetica, ableado de alimentacion y control hasta controlador. mantenimiento y calibracion de Controlador de Antenas.		1	$ 3.440.000	$ 4.093.600
9	Sensibilizador / Desensibilizador de etiquetas.			PREVENTIVO	ANUAL	Mantenimiento Preventivo, sistema de seguridad Electromagnetica		1	$ 3.440.000	$ 4.093.600
10	CAMARA DE GESELL			PREVENTIVO	ANUAL	Mantenimiento preventivo al sistema de cámaras Limpieza y soldadura de componentes internos profundos. Mantenimiento UPS Mantenimiento TV Mantenimiento Tablero inteligente touch Mantenimiento aire acondicionado		1	$ 2.750.000	$ 3.272.500

11	VISCOSIMETRO	FUNGILAB FGL	LABORATORIO DE MAGISTRALES	PREVENTIVO	ANUAL	1. Calibración 2. Lubricación 3. Revisión de pantalla y componentes electronicos 4. Capacitación 5. Verificar sistema electrico		1	$ 780.000	$ 928.200
12	BAÑO MARIA	PolyScience	LABORATORIO DE MAGISTRALES	PREVENTIVO	ANUAL	1. Verifiación del sistema de calentamiento 2. Revisión del termostato 3. Capacitación 4. Verificar sistema electrico		1	$ 680.000	$ 809.200
13	BAÑO MARIA	PolyScience	LABORATORIO DE MAGISTRALES	PREVENTIVO	ANUAL	1. Verifiación del sistema de calentamiento 2. Revisión del termostato 3. Capacitación 4. Verificar sistema electrico		1	$ 680.000	$ 809.200
14	HOMOGENIZADOR DE PARTICULAS	VELP SCIENTIFICA	LABORATORIO DE MAGISTRALES	PREVENTIVO	ANUAL	1. Limpieza del rotor 2. lubricación 3. Verificación de cables y conectores 4. Calibración 5. Capacitación 6. Verificar sistema electrico		1	$ 600.000	$ 714.000
15	POTENCIOMETRO	ORION STAR A111	LABORATORIO DE MAGISTRALES	PREVENTIVO	ANUAL	1. Calibración 2. Limpieza de las pistas resistivas 3. revisión de componentes electronicos 4. Capacitación 5. Verificar sistema electrico		1	$ 680.000	$ 809.200
16	POTENCIOMETRO	ORION STAR A111	LABORATORIO DE MAGISTRALES	PREVENTIVO	ANUAL	1. Calibración 2. Capacitación 3. Verificar sistema electrico		1	$ 430.000	$ 511.700
17	BALANZA ANALITICA	RADWAG	LABORATORIO DE MAGISTRALES	PREVENTIVO	ANUAL	Mantenimiento preventivo anual 1. verificación de calibración 2. Verificar sistema electrico		1	$ 430.000	$ 511.700
18	BALANZA ANALITICA	RADWAG	LABORATORIO DE MAGISTRALES	PREVENTIVO	ANUAL	Mantenimiento preventivo anual 1. verificación de calibración2. ´Revisión de plato 3. Verificar sistema electrico		1	$ 430.000	$ 511.700
19	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	VELP SCIENTIFICA	LABORATORIO DE MAGISTRALES	PREVENTIVO	ANUAL	1.Verificar los elementos de control 2.Verificación del termostato 3.Verificación del elemento calefactor 4. Inspección de fusibles internos 5. Calibrción del sistema de control(verificar la precisión de control de temperatura)6. Verificar los sistemas de conexión electrico		1	$ 240.000	$ 285.600
20	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	VELP SCIENTIFICA	LABORATORIO DE MAGISTRALES	CORRECTIVO	ANUAL	Mantenimiento correctivo que incluye: Limpieza interna, verificación de conexiones, inspección de componentes electricos y calibración termina (el sistema presente fallas al momento de calentar debido a una conexión floja o sulfatada o resistencia defectuosa o desgastada.		1	$ 240.000	$ 285.600
21	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	VELP SCIENTIFICA	LABORATORIO DE MAGISTRALES	CORRECTIVO	ANUAL	Mantenimiento correctivo que incluye: Limpieza interna, verificación de conexiones, inspección de componentes electricos y calibración termina (el sistema presente fallas al momento de calentar debido a una conexión floja o sulfatada o resistencia defectuosa o desgastada.		1	$ 240.000	$ 285.600
22	PURIFICADOR DE AGUA	WASSERLAB	LABORATORIO DE MAGISTRALES	CORRECTIVO	ANUAL	Mantenimiento preventivo general del equipo que consiste en la sustitución de los filtros, limpieza, revisión de conexiones, presión y posibles fugas, evaluación general del estado de componentes internos		1	$ 400.000	$ 476.000
25	BOMBA DE INFUSION	MED CAPTAIN	NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	Examinar el exterior del equipo, la limpieza y las condiciones físicas generales. Verificacion de sensor.		1	$ 240.000	$ 285.600

26	SUCCIONADOR	CA MI	NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	Limpieza de tubo de succion, Cambio de filtro de aire, Cambio de fusibles. Inspeccion de sistema electrico		1	$ 520.000	$ 618.800
27	SUCCIONADOR	CA MI	NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	Limpieza de tubo de succion, Cambio de filtro de aire, Cambio de fusibles. Inspeccion de sistema electrico		1	$ 520.000	$ 618.800
28	CALENTADOR RADIANTE INFANTIL	DAVID	NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	VERIFICACION DE BATERIA RECARGABLE, INSPECCION SISTEMA ELECTRICO, INSPECCION CALENTADOR, VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE SENSOR		1	$ 1.710.000	$ 2.034.900
29	INCUBADORA DE TRASNPORTE	DAVID	NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	Verificacion de empaque de puerta. Mantenimiento a resistencias electricas. Verificacion de sistema electronico. Revision y mantenimiento a ventilador de enfriamiento.		1	$ 1.380.000	$ 1.642.200
30	AUTOCLAVE	STURDY	NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	Inspeccion visual. Calibracion y ajuste de termometro, sellos, valvulas y sensores. Limpieza y desinfeccion. Reemplazo de componentes.		1	$ 680.000	$ 809.200
31	SUCCIONADOR	FIGHT MEDICAL	NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	Limpieza de tubo de succion, Cambio de filtro de aire, Cambio de fusibles. Inspeccion de sistema electrico		1	$ 260.000	$ 309.400
32	MAQUINA DE ANESTESIA	ACM	NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	Simulacion de calibracion con equipo patron. Validacion de entrega de volumen y presion. Verificacion de funcionamiento. Verificacion de sistema electronico.		1	$ 3.400.000	$ 4.046.000
33	LAMPAR CIELITICA	JS	NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	Revision sistema electrico. Cambio de bombillos en mal estado. Lubricacion de pivotes.		1	$ 2.050.000	$ 2.439.500
34	VENTILADOR DE TRANSPORTE	BIOROHM	NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	Limpieza y Esterilización de circuitos de pacientes, mangueras, valvulas. Revision de sistema electrico. Verificacion de carcasa. Revision de bateria interna.		1	$ 180.000	$ 214.200
35	SUCCIONADOR	JHAFI	NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	Limpieza de tubo de succion, Cambio de filtro de aire, Cambio de fusibles. Inspeccion de sistema electrico		1	$ 210.000	$ 249.900
36	MONITOR PACIENTE		NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE FUSIBLES. CALIBRACION. REVISION SISTEMA ELECTRICO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		1	$ 2.060.000	$ 2.451.400
37	BASCULA	HEALTHOMETER	NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	Inspección Visual Detallada: Revisión de componentes y estructura – Verificación de Precisión: Pruebas con pesos certificados – Limpieza Técnica Especializada: Cuidado de sensores y mecanismos – Calibración Profesional: Ajustes precisos y documentados		1	$ 200.000	$ 238.000


38	CAMAS HOSPITALARIAS	LOS PINOS	NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	Revision de sistema electrico y mecanio. Verificacion control de mandos. Lubricacion de partes moviles. Verificacion de barandas y estructura.		1	$ 340.000	$ 404.600
39	CAMILLA HOSPITALARIA		NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	Inspeccion general, lubricacion de partes moviles. Revision de barandas y estructura.		1	$ 240.000	$ 285.600
40	CUNA HOSPITALARIA		NODO DE SALUD	PREVENTIVO	ANUAL	Inspeccion general, lubricacion de partes moviles. Revision de barandas y estructura.		1	$ 170.000	$ 202.300
41	SELLADORA	JORESTECH		ESTERILIZACION	CORRECTIVO	Equipo presenta daño en resistencia y sistema electrico. REPARAR /CAMBIAR 1. Verificación del estado fisico. 2. Verificación de la configuración del equipo. 3. Revisión del cable AC, medición de voltaje de alimentación, verificación de los fusibles de protección. 4. Revisión del transformador y salida de voltaje. 5. Verificación del polo a tierra. 6. Reemplazo de resistencia, 7. Limpieza de carcasa del equipo. 8. Lubricación de parte móvil. 9. Prueba de funcionamiento. 10. Verificación de temperatura,		1	$ 860.000	$ 1.023.400
42	ELECTROCARDIOGRAFO NO DE INVE: 93023518	EDAN electrocardiograph	SE-33A030845989ZB	NODO SALUD	PREVENTIVO/ CORRECTIVO	1. Verificar del estado fisico del equipo. 2. Revisión del cable AC, medición de voltaje de alimentación. 3. Verificar polo a tierra. 4 Verificar los fusibles de protección. 5 Verificar la batería, Prueba de carga. 6. Efectuar Revisión y limpieza integral del equipo incluye: • Limpieza de la tarjeta electrónica, etapa de filtro, control y Visualización. • Limpieza de los accesorios: palas, cables ECG, cable de poder. • Limpieza de la impresora: cabezal térmico, rodillos. • Limpieza de la carcasa. 7 Verificar la configuración del equipo. 8. realizar prueba de impedancia del cable E.C.G. 9. realizar pruebas con el analizador fluke de E.C.G para verificar las formas de onda en 30, 60, 120,180 Y 240 BPM y registro de una fibrilación. realizar verificación de energía en Joules de descarga con palas manual y automático,		1	$ 900.000	$ 1.071.000
43	NENA SIM	MEDICAL-X		AMBIENTE MATERNO	PREDICTIVO	Revisión y Diagnostico dado que no enciende, no recibe carga energetica, no sincroniza con el servidor y no se conecta con el software		1	$ 240.000	$ 285.600

44	CAMA ELÉCTRICA ADULTO (ELÉCTRICA ELECTRÓNICA) CON FUNCIONES DE CUIDADOS INTENSIVOS Y POSICIÓN DE SILLA COMPLETA inv 101008294271-101008294272	LOS PINOS	MODELO 980 SERIE 513362-510977 49477	URGENCIAS	PREVENTIVO	"1. Verificación del estado físico del equipo. 2. Verificación de barandas. 3. Revisión del sistema de motores de movimiento. 4. Revisión de controles eléctricos, tarjeta principal, control de mando, parte eléctrica general (si aplica). 5. Revisión y lubricación de las ruedas. 6. Revisión soporte metálico. 7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, mandos mecánicos). 8. Prueba de funcionamiento de todas las partes móviles (inclinación, elevación y descenso). 9. Revision de frenos. 10. Verificación de temperatura y humedad en el área de trabajo del equipo."		1	$ 450.000	$ 535.500
45	CAMILLA CON RODAJAS DE TRANSPORTE CON POSICIONES.	LOS PINOS	C-368 704027	URGENCIAS	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1. Verificar el estado físico del equipo. 2. Verificar estado de barandas, partes moviles, estado del colchon 3. Revisar y lubricar las ruedas. 4. Revisar soporte metálico, identificar corrosion. 5. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, 6. Revision de frenos, giro libre de las llantas,		1	$ 240.000	$ 285.600
46	CAMILLA DE TRANSPORTE EMERGENCIA: No. Inv: 101008294273	LOS PINOS	Modelo: C-370 Serie: 703715 Modelo: C-370 Serie: 703811 Modelo: C-370 Serie: 703715	URGENCIAS	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1. Verificar el estado físico del equipo. 2. Verificar estado de barandas, partes moviles 3. Revisar y lubricar las ruedas. 4. Revisar soporte metálico, identificar corrosion. 5. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, 6. Revision de frenos. tensores, sistema neumatico		1	$ 240.000	$ 285.600
47	CAMILLA DE TRANSPORTE EMERGENCIA: No. Inv: 101008294276	LOS PINOS	Modelo: C-370 Serie: 703715 Modelo: C-370 Serie: 703811 Modelo: C-370 Serie: 703715	URGENCIAS	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1. Verificar el estado físico del equipo. 2. Verificar estado de barandas, partes moviles 3. Revisar y lubricar las ruedas. 4. Revisar soporte metálico, identificar corrosion. 5. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, 6. Revision de frenos. tensores, sistema neumatico		1	$ 240.000	$ 285.600
48	CAMILLA FIJA CON POSICIONES (SIN RODACHINES) 101008294397 - 101008294396- 101008294398- 101008294399- 101008294400	LOS PINOS		MEDICAMENTOS	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Revisar soporte metálico, identificar corrosion. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, lubricacion de partes moviles (cabecera)		1	$ 180.000	$ 214.200
49	CAMILLA MECÁNICA: 101008294295	LOS PINOS	703822		PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1. Verificar el estado físico del equipo. 2. Verificar estado de barandas, partes moviles 3. Revisar y lubricar las ruedas. 4. Revisar soporte metálico, identificar corrosion. 5. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, 6. Revision de frenos.		1	$ 240.000	$ 285.600

50	DIVAN C-369 CON RUEDAS	LOS PINOS	C-369 REFERENCIA: C-369R5"T. SERIES: 67644-67645-67646-67647	TALLER DE URGENCIAS/PRIMEROS AUXILIOS	PREVENTIVO/ CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1. Verificar el estado físico del equipo. 2. Verificar estado de barandas, partes moviles 3. Revisar y lubricar las ruedas. 4. Revisar soporte metálico, identificar corrosion. 5. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, 6. Revision de frenos.		1	$ 240.000	$ 285.600
51	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	REFERENCIA: 840S V06. SERIES: 49477-49478-49480	SIMULADOR DEHOSPITALIZACION	PREVENTIVO/ CORRECTIVO	"1. Verificación del estado físico del equipo. 2. Verificación de barandas. 3. Revisión del sistema de motores de movimiento. 4. Revisión de controles eléctricos, tarjeta principal, control de mando, parte eléctrica general (si aplica). 5. Revisión y lubricación de las ruedas. 6. Revisión soporte metálico. 7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, mandos mecánicos). 8. Prueba de funcionamiento de todas las partes móviles (inclinación, elevación y descenso). 9. Revision de frenos. 10. Verificación de temperatura y humedad en el área de trabajo del equipo."		1	$ 340.000	$ 404.600
52	CAMA HOSPITALARIA		CAMA HOSPITALARIA WNP B 630A 3 MOTORES	APH	CORECTIVO/PREVENTIVO	"1. Verificación del estado físico del equipo. 2. Verificación de barandas. 3. Revisión del sistema de motores de movimiento. 4. Cmbio de controles eléctricos, tarjeta principal, control de mando, parte eléctrica general (si aplica). 5. Revisión y lubricación de las ruedas. 6. Revisión soporte metálico. 7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, mandos mecánicos). 8. Prueba de funcionamiento de todas las partes móviles (inclinación, elevación y descenso). 9. Revision de frenos. 10. Verificación de temperatura y humedad en el área de trabajo del equipo." COMPRA DE CONTROL		1	$ 340.000	$ 404.600
53	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:CAMA 9720B ZRINUCICBR5BTNTPL. REFERENCIA: 9720B V1.05. SERIE: 50846	TALLER MATERNO	CORECTIVO/PREVENTIVO	EL EQUIPO DEBE QUEDAR FUNCIONANDO DAR POSICIONES DESDE EL MANDO ELECTRICO, "1. Verificación del estado físico del equipo. 2. Verificación de barandas. 3. Revisión del sistema de motores de movimiento. 4. Revisión de controles eléctricos, tarjeta principal, control de mando, parte eléctrica general (si aplica). 5. Revisión y lubricación de las ruedas. 6. Revisión soporte metálico. 7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, mandos mecánicos). 8. Prueba de funcionamiento de todas las partes móviles (inclinación, elevación y descenso). 9. Revision de frenos. 10. Verificación de temperatura y humedad en el área de trabajo del equipo." COMPRA DE CONTROL		1	$ 450.000	$ 535.500
54	CARRO DE PARO	LOS PINOS		SIMULADOR 1 URGENCIA/HOSPITALIZACION SIMULADOR 2 RECUPERACION	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ENGRASE, REVISION DE PARTES ELECTRICAS, PINTURA		1	$ 350.000	$ 416.500
55	CARRO DE MEDICAMENTOS O UNIDOSIS	LOS PINOS		SIMULADOR 2 ADMON DE MEDICAMENTOS / RECUPERACION /FARMACIA	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ENGRASE, REVISION DE PARTES ELECTRICAS.		1	$ 350.000	$ 416.500

56	CARRO DE PARO BSBLR5IMP. REFERENCIA: CP-2000. SERIE: 67426	LOS PINOS	BSBLR5IMP. REFERENCIA: CP-2000. SERIE: 67426	HOSPITALIZACION	CORECTIVO	Verificación del polo a tierra. Limpieza interna del sistema eléctrico. Pintura de carcasa del equipo. Lubricación de parte móvil. Prueba de funcionamiento.		1	$ 350.000	$ 416.500
57	MESA DE CIRUGIA	LOS PINOS	703597	CIRUGIA	CORRECTIVO	1. Verificación del estado físico del equipo. 2. Revisión del nivel de aceite (si aplica). 3. Lubricación de las perneras, vástago. 4. Revisión de controles eléctricos, tarjeta principal de mando, parte eléctrica general (si aplica). 5. Revisión y lubricación de las ruedas. 6. Revisión y ajuste de perilla de mando. 7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie, mandos mecánicos, perneras). 8. Prueba de funcionamiento de todas las partes móviles (inclinación, giro, elevación y descenso). 9. Verificación de temperatura y humedad en el área de trabajo del equipo. 10. Presentación de reporte de servicio y resultados de mantenimiento. "		1	$ 450.000	$ 535.500
58	MONITOR	GENERAL MEDITECH,Inc.	G3D1703T05 G3D1504T27 G3D1504T26 G3D1504T28 G3D1504T25	HOSPITALIZACION CIRUGIA REUCPERACION URGENCIAS	PREVENTIVO	REVISIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CABLES, BRAZALETES, Revisión y cambio si se necesita de brazalete de presion arterial y su respectiva manguera,1. Verificar el funcionamiento de los accesorios del monitor (cable de E.C.G, sensor de SPO2, cable de NIBP, sensor de temperatura) 2. Verificar la configuración del equipo (E.C.G, SPO2, NIBP, temperatura). (Otros si aplica). 3. Limpieza del sistema de impresión (si aplica) 4. realizar pruebas con el simulador de E.C.G para verificar las formas de onda en 60BPM, 80BPM, 120BPM, 240BPM, registro de una fibrilación. (Si el equipo cuenta con una impresora). 5. Verificar de las alarmas de los módulos de E.C.G, SPO2, presión no invasiva, respiración, temperatur (si aplica) (otros si aplica). 6. Probar el funcionamiento de todos los módulos del equipo en los modos adulto, pediátrico, neonatal (si aplica). 7. Verificación de temperatura, humedad en el área de trabajo del equipo. 8. Verificación de ECG. 9. Verificación de presión NIBP.		1	$ 2.060.000	$ 2.451.400
59	MONITOR FETAL	MEDITECH	G6A1901T008	MATERNIDAD	PREVENTIVO	1. Verificación de los accesorios del monitor (Transductores, impresora) 2. Verificación de la configuración del equipo. 3. Limpieza del sistema de impresión. 4. Pruebas con batería de 9V. 5. Revisión y limpieza de transductores, prueba de sensibilidad. "6. Limpieza de tarjetas electrónicas. 7. Prueba de funcionamiento. 8. Verificación de temperatura, humedad en el área de trabajo del equipo. 9. Revisión de alarmas. 10. Limpieza integral del equipo.		1	$ 2.060.000	$ 2.451.400
60	INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID	36AIZC06006	MATERNIDAD	CORRECTIVO	REPOSICION DE PARTES PARTIDASDE LAS PUERTAS DE LA INCUBADORA: BLOQUEADOR DE LAS CUPULA, LOS CUATRO 1. Verificación de la batería (si aplica). 2. Verificación de la configuración del equipo. 3. Revisión del cable AC, medición de voltaje de alimentación, verificación 4. De los fusibles de protección. 5. Verificación del polo a tierra. 6. Revisión de la tarjeta electrónica en los módulos de potencia, etapa de filtros, visualización (display), etapa de control, limpieza de las tarjetas. 7. Limpieza de carcasa del equipo, cable AC, pulsadores. 8. Limpieza de todos los accesorios del equipo. 9. Verificación de temperatura ambiente, lámparas UV y sensor piel. 10. Revisión de alarmas de control.		1	$ 1.380.000	$ 1.642.200

61	DESFIBRILADOR BIFASICO no de inv: 101008294277	SCHILLER	DG 4000 serie 108999110391	URGENCIAS	PREVENTIVO	1. Verificar del estado fisico del equipo. 2. Revisión del cable AC, medición de voltaje de alimentación. 3. Verificar polo a tierra. 4 Verificar los fusibles de protección. 5 Verificar la batería, Prueba de carga. 6. Efectuar Revisión y limpieza integral del equipo incluye: • Limpieza de la tarjeta electrónica, etapa de filtro, control y Visualización. • Limpieza de los accesorios: palas, cables ECG, cable de poder. • Limpieza de la impresora: cabezal térmico, rodillos. • Limpieza de la carcasa. 7 Verificar la configuración del equipo. 8. realizar prueba de impedancia del cable E.C.G. 9. realizar pruebas con el analizador fluke de E.C.G para verificar las formas de onda en 30, 60, 120,180 Y 240 BPM y registro de una fibrilación. realizar verificación de energía en Joules de descarga con palas manual y automático,		1	$ 1.380.000	$ 1.642.200
62	ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES: 101008294278	SCHILLER Serie: 1070000914	CARDIOVIT-1 G2 107000914	URGENCIAS	PREVENTIVO	Verificación del estado físico. 2. Revisión y limpieza integral incluye: 3. Limpieza de la tarjeta electrónica, display, etapa filtro, potencia 4. Limpieza integral de los accesorios cable de poder, cable ECG, chupas y pinzas. 5. Limpieza integral de la carcasa. 6. Limpieza del cabezal térmico de la impresora. 7. Revisión del cable AC, medición de voltaje de alimentación. 8. Verificación del polo a tierra. 9. Verificación de los fusibles de protección. 10. Verificación de la batería. 11. Verificación de la configuración del equipo. 12. realizar prueba de impedancia del cable E.C.G. 13. realizar pruebas de ECG para verificar las ondas en 30, 60, 120, 180 Y 240 BPM.		1	$ 1.380.000	$ 1.642.200
63	EQUIPO BÁSICO DE REANIMACIÓN (LARINGOSCOPIO)	SUNMED	8755333480	APH	PREVENTIVO	1. Verificación del estado físico general. 2. Revisión funcional, limpieza integral y prueba operativa del equipo		1	$ 220.000	$ 261.800
64	EQUIPO ÓRGANO DE LOS SENTIDOS	WelchAllyn	01002562-04	HOSPITALIZACION	PREVENTIVO	verificar estado e integridad del cable AC y conexión eléctrica /adaptador y/o batería según corresponda. verificar estado den cable de oftalmoscopio y otoscopio. realizar verificación de funcionamiento de encendido individual. realizar verificación de bombillos. realizar verificación de lentes y espejo de oftalmoscopio limpieza interna y de componentes electrónicos		1	$ 220.000	$ 261.800
65	NEGATOSCOPIO	KRAMER			PREVENTIVO	Mantenimiento preventivo que consistente en: limpieza de superficies, verificación del sistema de iluminación, revisión de los interruptores y cableado en general.		1	$ 180.000	$ 214.200
66	PANEL HORIZONTAL PANEL DE CABECERA	Marca:Aramad	Modelo:1-902808A	.PanelNo.Serie:2019-10-518/UCIAdultos,UCIPediatrica-Neonatal .PanelNo.Serie:2019-10-517/UCIAdultos,UCIPediatrica-Neonatal	CORRECTIVO	Energizar todos con la corriente regulada-panel identificado con No.deserie 2019-10-523,áreaTaller maternoinfantil, realizar el empalme,		1	$ 250.000	$ 297.500
67	OXIMETRO DE PULSO	HUNTLEIGH	(21)750AX20183319	ALMACEN	PREVENTIVO/ CORRECTIVO			1	$ 150.000	$ 178.500

68	VENTILADOR MECANICO	FLIGHT MEDICAL	1190107 04190104	SIMULADOR 2 ESTERILIZACION	PREVENTIVO	"1. Verificación del estado físico del equipo. 2. Medición de la temperatura y humedad del área de trabajo. 3. Revisión y limpieza integral del equipo incluye: • Limpieza de tarjeta electrónica, display, pulsadores. • Limpieza de filtros. • Limpieza de la carcasa 4. Revisión del estado del filtro bacteriano. 5. Revisión de conexiones eléctricas. 6. Revisión de tuberías y conexiones O2 y aire, prueba de fuga. 7. Verificación de modos ventilatorios • CVT (volumen corriente) • TI (Tiempo inspiratorio) • TE (Tiempo Espiratorio) • Relación I:E (relación Inspiración, Expiración) • PEEP • PIP • Respiración 8. Revisión de parámetros y alarmas. 9. Desarme del equipo: • Revisión y limpieza del sensor de flujo. • Revisión y limpieza del filtro de partículas. 10. Verificación de toma eléctrica, polo a tierra y cable AC prueba de impedancia. 11. Prueba de funcionamiento con circuito paciente. . 		1	$ 1.380.000	$ 1.642.200
69	LAMPARA CIELITICA		93023508	SIMULADOR DE CIRUGIA	PREVENTIVO	"1. Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral al equipo. 3. Inspección visual externa. 4. Revisar estado y funcionamiento de componentes mecánicos (brazo, sistema de transporte, etc. 5. Revisar cables conectores. 6. Verificación de funcionamiento del emisor. 7. Verificar intensidad de iluminación. 8. Verificar bombillos o tubos. 9. Verificar encendido. 10. Verificación de foco, verificación de nivel. 11. Verificar fusibles. 12. verificación control sistema eléctrico. 13. Verificar Sockets. 14. Verificar el funcionamiento del equipo." 		1	$ 750.000	$ 892.500
70	AUTOCLAVE	STURDY	080815004-020	ESTERILIZACION	PREVENTIVO/ CORRECTIVO	REPARAR FUGA DE AGUA, NO HACE EL CIERRE DEL PASO DEL AGUA A LA CAMARA INTERNA "1. Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo, si son las optimas para el equipo 2. Limpieza integral del equipo, incluye: •Limpieza externa: Carcaza, calderín o cámara, escotilla. •Limpieza Interna: (chasis, panel de control, empaque de la compuerta). 3. Inspección visual externa. 4. Verificación del termostato. 5. Verificación de manometro. 6. Verificación del estado de las válvulas de seguridad. 7. Lubricación de partes móviles, bisagra, mecanismo de cierre. 8.Verificación de presión entrada de agua. 9. Verificación de resistencia. Prueba de calentamiento. 10. Inspección de fuga de la cámara. 11. Verificar fusibles. 12. Verificación control sistema eléctrico. 13.Verificación de temperatura con equipo patrón. 14. Verificar el funcionamiento del equipo." 		1	$ 900.000	$ 1.071.000

71	SISTEMA POS	NACIONAL	NODO COMERCIALIZACIÓN	PREVENTIVO	ANUAL	· Limpieza: · Eliminar el polvo y la suciedad de las terminales POS, impresoras, lectores de tarjetas y cajones de efectivo. · Chequeo de conexiones: · Verificar que los cables y conectores estén bien conectados y en buen estado. · Lubricación: · En el caso de los cajones de efectivo, lubricar las correderas para asegurar un funcionamiento suave. · Actualización: · Actualizar los componentes de hardware, como la computadora o el escáner, para mejorar el rendimiento y la compatibilidad.		1	$ 350.000	$ 416.500
							TOTAL			**$ 74.958.100**