	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE CASCO URBANO A LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR LA PLANTA DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	15,56	$ 65.346,00	$ 1.016.783,76
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	57,49	$ 826.316,00	$ 47.504.906,84
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	52,16	$ 575.999,00	$ 30.044.107,84
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	34,62	$ 703.366,00	$ 24.350.530,92
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5.806,18	$ 8.174,00	$ 47.459.715,32
COSTOS DIRECTOS					**$ 150.376.044,68**
		AI	**33%**		$ 49.624.094,74
COSTOS INDIRECTOS					**$ 49.624.094,74**
SUBTOTAL					**$ 200.000.139,42**
	AJUSTE				-$ 139,42
TOTAL APORTE ICCU					**$ 200.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora de Infraestructura Vial - ICCU

ING. ADRIANA PIEDAD CRUZ SAENZ
Profesional Especializado - ICCU