DEPARTAMENTO DEL META

ALCALDIA DE GUAMAL

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN JARILLÓN DE CIERRE, SECTOR DE LA VEREDA PIO XII , EN ATENCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 076 DEL 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL , META
FECHA:	2 de julio de 2025

ITEM	CODIGO AIM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES					
1.1	11010203	LOCALIZACIÓN,TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M²	4508,00	$ 2.619,00	$ 11.806.452,00
2	EXPLANACIONES					
2.1	11010301 MOD	CANALIZACION DE RIO CON EXCAVADORA 20 TON O BULLDOZER (INCL TRANSPORTE)	HR	210,00	$ 345.236,00	$ 72.499.560,00
2.2	11020401	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M³	630,00	$ 37.768,00	$ 23.793.840,00
3	RELLENOS					
3.1	INSUMOS AIM	ENROCADO CON MATERIAL PETREO DE RIO INCL CARGUE Y CONFORMACIÓN	M³	1058,40	$ 106.292,00	$ 112.499.452,80
3.2	11021101	GEOTEXTIL NT 1600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M²	2016,00	$ 7.442,00	$ 15.003.072,00
3.3	11020602 MOD	MATERIAL DE PRESTAMO PARA NUCLEO TERRAPLEN INCLUYE EXPLOTE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M³	7140,00	$ 50.661,00	$ 361.719.540,00

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 597.321.916,80
ADMINISTRACION	29%	$ 173.223.355,87
IMPREVISTOS	1%	$ 5.973.219,17
UTILIDADES	4%	$ 23.892.876,67
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 203.089.451,71
COSTO TOTAL DE LA OBRA		$ 800.411.368,51
INTERVENTORIA DEL PROYECTO		$ 56.028.796,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		$ 856.440.164,51

Elaboro:
Ing. Victor Hugo Ladino Castro
Asesor Externo SPI

Aprobo:
Ruby Nataly Salgar Carreño
Secretaria de Planeacion e Infraestructura