SLOCON OBRAS SAS

Abril del 2025

Señores
SENA
La Dorada – Caldas.


Asunto: Cotización

Con el ánimo de seguir contribuyendo al desarrollo de nuestras regiones como aliado estratégico, remito ante ustedes la presente cotización de los mantenimientos en los ambientes de formación acuerdo con los artículos requeridos por la entidad tal y como se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PACIAL
1	Cerramiento provisional lona h=2m (incluye todos lo elementos de soporte, la cinta de señalización tipo peligro y demás elementos para su correcto funcionamiento	M2	100	$ 30.000	$ 3.000.000
2	Desmonte de cubiertas existentes para cambio por mal estado, en diversos materiales: asbesto cemento. termo acústica. Aluzinc, tipo sándwich (incluye acarreos)	M2	117	$ 25.000	$ 2.925.000
3	recorrido total de cubiertas en: asbesto y/o fibro cemento, incluye el aseo, la limpieza de la superficie expuesta, revisión de empates y traslapos, ajuste y revisión de amarres ganchos y todo tipo de fijación, el suministro de los elementos faltantes, revisión y sellado de goteras con epoxico y/o impermeabilizantes, la reposición del 50% de las tejas y en general todo lo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la cubierta intervenida.	M2	70,00	$ 30.180	$ 2.112.600
4	Desmonte de luminarias existentes, incluye retiro y disposición final	Unidad	74,00	$ 40.000	$ 2.960.000
5	Desmonte de cielo raso existente, incluye trasiegos, retiro y disposición final	M2	156,00	$ 15.000	$ 2.340.000
6	Retiro de baldosa piso en enchape existente con rasqueteada (incluye retiro y disposición final)	M2	78,00	$ 32.000	$ 2.496.000
7	demolición placa de contrapiso en concreto. e= 0.12 m aproximadamente. Incluye el retiro y la disposición final	M2	16,00	$ 48.000	$ 768.000
8	Retiro de sobrantes de construcción, incluye el acarreo, traslados internos cargue transporte y disposición final en escombrera autorizada del municipio.	M3	49,00	$ 55.000	$ 2.695.000
9	Alistado de piso en mortero 1:3, para instalación de cerámica de piso, con espesor promedio de 0 a 5 cm incluye replanteo, toma de niveles y formaleteado según el caso.	M2	78,00	$ 36.000	$ 2.808.000
10	Suministro e instalación de baldosa de piso tráfico pesado calidad primera formato 50x50 o 60*60 cms tipo duro piso o similar. Incluye el pegante cerámico, la boquilla y el corte de guarda escoba en el mismo material según el caso si aplica, el color es a elegir.	M2	78,00	$ 140.000	$ 10.920.000

11	Suministro, transporte e instalación de teja en fibrocemento medias varias No 4,6 8 y 10, cinco canales, incluye elementos de fijación como amarres, ganchos y demás elementos para su correcto funcionamiento.	M2	117,00	$ 66.000	$ 7.722.000
12	Suministro e instalación de cielo raso PVC entre 8 y 10 mm. Incluye estructura y compuertas para inspección, todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	156,00	$ 120.000	$ 18.720.000
13	Suministro e instalación de lámparas panel led cuadrado de 595x595x8.5 mm de luz blanca en diferentes espacios del centro de formación. incluye desinstalación de unidades existentes. las lámparas a instalar son: luminaria tipo panel led con driver independiente, de incrustar con fuente de iluminación lateral basada en led smd y difusor opalizado ultradelgado con disipador de calor integrado, se incluyen los elementos de fijación y funcionamiento. grado de protección ip20, chasis de aluminio, flujo luminoso 3200 lm. vida útil h l70 35.000, acabado blanco, potencia de entrada 40 w, tipo de driver independiente cc. debe tener certificado de conformidad retie y ficha técnica del fabricante. altura máxima de instalación 3,50 más. incluye todos los elementos de sujeción y funcionamiento.	UNIDAD	48,00	$ 350.000	$ 16.800.000
14	Suministro, transporte e instalación de flanches Cal 20 con acabado wash primer y pintura anticorrosiva. Desarrollo de 60 cm con pestaña de fijación a muro. Incluye corte sobre muro, resane, instalación de cinta adhesiva Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante y sello elastomerico por todo el recorrido	Ml	30,00	$ 36.000	$ 1.080.000
15	Suministro y aplicación de estuco plástico para sellar los poros superficiales de la pared y mejorar las características de textura apariencia y adherencia, la superficie debe quedar lisas para lograr mejores acabados con el recubrimiento. debe tener alta resistencia, alta blancura y excelente adherencia.	M2	270,00	$ 22.000	$ 5.940.000
16	Suministro y aplicación de pintura tipo vinilo a 3 manos para exteriores debe ser resistente a la humedad, los rayos uv, los cambios de climáticos y de temperatura, el moho, las algas, debe ser lavable y cubriente.	M2	270,00	$ 37.000	$ 9.990.000
17	Pintura en esmalte a base de aceite para para cerchas en varilla (incluye disolvente, elementos para su aplicación y prevención de chorreado)	Ml	96,00	$ 39.000	$ 3.744.000
18	Aseo general y limpieza de toda el área de trabajo	M2	270,00	$ 6.000	$ 1.620.000
COSTO DIRECTO TOTAL					**$ 98.640.600**
A.U.	**ADMINISTRACION**	**20%**			**$ 19.728.120**
	UTILIDAD	**5%**			**$ 4.932.030**
TOTAL A.U					**$ 24.660.150**
COSTO DIRECTO + A.U.					**$ 123.300.750**
I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD		**19%**			**$ 937.086**
COSTO TOTAL					**$ 124.237.836**

Cordialmente,



NOHORA ISABEL HERNANDEZ TORRIJOS
Cedula de Ciudadanía Nº 30.390.428
Represennte Legal.