SOLUCIONES Y SERVICIOS M&C

La Dorada, marzo de 2025

Señores:
CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL SENA LA DORADA
Ciudad

COTIZACION No. 028

Reciba un cordial saludo, para nosotros es un placer saludarle. El motivo de la presente es darle respuesta a la solicitud de cotización:

ITEM	CODIGO UNSPSC	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PACIAL
1	30191617	Preliminares	Cerramiento provisional lona h=2m (incluye todos lo elementos de soporte, la cinta de señalizacion tipo peligro y demas elementos para su correcto funcionamiento	M2	100,00	$ 15.000	$ 1.500.000
2	30151501	Preliminares	Desmonte de cubiertas existentes para cambio por mal estado, en diversos materiales: asbesto cemento. termo acústica. Aluzinc, tipo sándwich (incluye acarreos)	M2	117,00	$ 40.000	$ 4.680.000
3	72152601	Cubiertas	recorrido total de cubiertas en: asbesto y/o fibro cemento, incluye el aseo, la limpieza de la superficie expuesta, revisión de empates y traslapos, ajuste y revisión de amarres ganchos y todo tipo de fijación, el suministro de los elementos faltantes, revisión y sellado de goteras con epoxico y/o impermeabilizantes, la reposición del 50% de las tejas y en general todo lo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la cubierta intervenida.	M2	70,00	$ 250.000	$ 17.500.000
4	72151502	Preliminares	Desmonte de luminarias existentes, incluye retiro y disposición final	Unidad	74,00	$ 60.000	$ 4.440.000
5	30151501	Preliminares	Desmonte de cielo raso existente, incluye trasiegos, retiro y disposición final	M2	156,00	$ 15.000	$ 2.340.000

6	72141510	Preliminares	Retiro de baldosa piso en enchape existente con rasqueteada (incluye retiro y disposición final)	M2	78,00	$ 90.000	$ 7.020.000
7	72141510	Preliminares	Demolicion placa de contrapiso en concreto. e= 0.12 m aproximadamente.incluye el retiro y la disposicion final	M2	16,00	$ 180.000	$ 2.880.000
8	72153506	Preliminares	Retiro de sobrantes de construccion, incluye el acarreo, traslados internos cargue transporte y disposicion final en escombrera autorizada del municipio.	M3	49,00	$ 20.000	$ 980.000
9	72152509	Pisos	Alistado de piso en mortero 1:3, para instalacion de ceramica de piso, con espesor promedio de 0 a 5 cm incluye replanteo, toma de niveles y formaleteado según el caso.	M2	78,00	$ 90.000	$ 7.020.000
10	72152504	Pisos	Suministro e instalacion de baldosa de piso trafico pesado calidad primera formato 50x50 o 60*60 cms tipo duro piso o similar. Incluye el pegante ceramico, la boquilla y el corte de guarda escoba en el mismo material según el caso si aplica, el color es a elegir.	M2	78,00	$ 160.000	$ 12.480.000
11	30151501	Cubierta	Suministro, transporte e instalacion de teja en fibrocemento medidas varias No 4,6, 8 y 10, cinco canales, incluye elementos de fijacion como amarres, ganchos y demas elementos para su correcto funcionamiento.	M2	117,00	$ 80.000	$ 9.360.000
12	30161604	Cielo rasos	Suministro e instalación de cielo raso PVC entre 8 y 10 mm. Incluye estructura y compuertas para inspección, todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	156,00	$ 70.000	$ 10.920.000
13	72101507	Electrico	suministro e instalación Tipo de Luz: Blanca / Voltaje: 100-240V AC/ Vida Util: 35.000 H. tamaño 30x30cm Angulo de Apertura: 120°IP 20 color Blanco Voltaje 100 V, 240 V, color blanco, Flujo luminoso 2160 lm Amperaje 4.2 A Potencia máxima 24 W, Garantía 12 meses.	UNIDAD	74,00	$ 100.000	$ 7.400.000

14	72152601	Cubierta	Suministro, transporte e instalación de flanche Cal 20 con acabado wash primer y pintura anticorrosiva. Desarrollo de 60 cm con pestaña de fijacion a muro. Incluye corte sobre muro, resane, instalacion de cinta adhesiva Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante y sello elastomerico por todo el recorrido	Ml	30,00	$ 180.000	$ 5.400.000
15	72151400	Pinturas	Suministro y aplicación de estuco plastico para sellar los poros superficiales del la pared y mejorar las características de textura apariencia y adherencia, la superficie debe quedar lisas para lograr mejores acabados con el recubrimiento. debe tener alta resistencia, alta blancura y excelente adherencia.	M2	270,00	$ 80.000	$ 21.600.000
16	72151400	Pinturas	Suministro y aplicación de pintura tipo vinilo a 3 manos para exteriores debe ser resistente a la humedad, los rayos uv, los cambios de climáticos y de temperatura, el moho, las algas, debe ser lavable y cubriente.	M2	270,00	$ 110.000	$ 29.700.000
17	72151400	Pintura	Pintura en esmalte a base de aceite para cerchas en varilla (incluye disolvente, elementos para su aplicación y prevención de chorreado)	Ml	96,00	$ 30.000	$ 2.880.000
18	72151514	Aseo General	Aseo general y limpieza de toda el area de trabajo	M2	270,00	$ 10.000	$ 2.700.000
COSTO DIRECTO TOTAL							**$ 150.800.000**
A.U.			**ADMINISTRACION**	**20%**			**$ 30.160.000**
			UTILIDAD	**5%**			**$ 7.540.000**
TOTAL A.U							**$ 37.700.000**
COSTO DIRECTO + A.U.							$ 188.500.000
I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD				**19%**			$ 1.432.600
COSTO TOTAL							**$ 189.932.600**

MARIANA LUCIA MARTINEZ H
MARIANA LUCIA COFLES H