cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2			
Código	CCE-EICP-FN	**Versión**	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y OBRAS DE ARTE PARA LA PROTECCION DE LA CARRERA 9 VIA AL BARRIO CABAÑAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA - BPIM 202500000002829"

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**POSETA Y CABEZOTE DESCOLE TUBERIA EXISTENTE**				
	1,1			Localizacion y Replanteo	m2	18,00	$ 10.068,00	$ 181.224,00
	1,2			Excavación manual en comun h=0.0-2.0 m (incluyeretiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	31,75	$ 97.929,00	$ 3.109.246,00
	1,3			Acero figurado de refuerzo 60.000 PSI	Kg	520,80	$ 12.193,00	$ 6.350.114,00
	1,4			Concreto smple de 3000 PSI para muro y piso de rejilla	M3	11,59	$ 1.393.403,00	$ 16.149.541,00
	1,5			Concreto ciclopeo cimiento 2500 PSI	m3	1,04	$ 1.101.572,00	$ 1.145.635,00
	1,6			Relleno con con recebo comun compactado mecanicamente	M3	25,00	$ 208.032,00	$ 5.200.800,00
	1,7			Suministro e instalacion de tuberia novafort de 10"	ml	18,00	$ 128.510,00	$ 2.313.180,00
	1,8			Suministro e instalacion de codo pvc sant de 10" para alcantarillado	Und	1,00	$ 545.080,00	$ 545.080,00
Subtotal								**$ 34.994.820,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 34.994.820,00**

VALOR TOTAL	**$ 34.994.820,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	22%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	2%
	UTILIDAD	**U=**	6%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

ALVARO FERNANDO MELENDRO MENESES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL