CARTA DE INTENCIÓN

Tuta, 24 de septiembre de 2025

Señores

ALCALDE DE TUTA
Carrera 7 Nro. 5-53
Tuta-Boyacá

REF: Convenio solidario

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CELEBRACION DE CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE TUTA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUA BLANCA Y RESGUARDO (SECTOR SANTA TERESA)

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA, a través de su representante legal, manifiesta por medio de la presente su intención de establecer convenio de solidario con el municipio de Tuta, en el marco del proyecto cuyo objeto es:

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CELEBRACION DE CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE TUTA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUA BLANCA Y RESGUARDO (SECTOR SANTA TERESA)

En ese sentido, *LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA, expresa su compromiso de participar activamente en la ejecución del proyecto, realizando un aporte en especie y/o recursos humanos y logísticos, representando en un porcentaje de las actividades establecidas. Este aporte se efectuará en articulación con el cronograma y el alcance de las labores pactadas con el municipio.*

A continuación, se presenta una estimación preliminar de dicho aporte por parte de la asociación:

La JAC realizara un aporte en especie correspondiente a **CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETENCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. ($ 4.094.789,73**

El valor del presente Convenio es de **DOSCIENTOS TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS PESOS ($ 203.045.854,73) M/CTE** Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor que se discrimina de la siguiente manera:

I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente **CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS ($ 198,951,065.00) M/CTE**.

II. El JAC realizara un aporte en especie correspondiente a MANO DE OBRA CALIFICADA, correspondiente a **CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETENCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. ($ 4.094.789,73) M/CTE.**

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA. Remitió al municipio el presupuesto de las obras necesarias para el proyecto soportado mediante precios unitarios de la gobernación de Boyacá, indicando las respectivas cantidades.

CAPTACION PARA EL MUNICIPIO DE TUTA Y ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUA BLANCA **ESTRUCTURA BOCATOMA**							
Nº	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	GENERAL	**PARTICULAR**					
1, BOCATOMA							
PRELIMINARES							
1,1	2,01,62		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	122,6	$ 7.740,80	$ 949.022,08
1,2	3,03,10		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	64,00	$ 70.577,63	$ 4.516.968,32
1,3	2,02,15		EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	220,00	$ 26.955,15	$ 5.930.133,00

Subtotal							**$ 11.396.123,40**
2, CANAL DEL CAUCE CONTENEDOR							
1,4	2,02,23		MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 2.01 M. < H < 3.50 M.	M3	22,38	$ 1.139.230,70	$ 25.490.286,91
1,5	2,02,11		CONCRETO PARA ZAPATAS DE 24.5 MPa (3500 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	27,63	$ 975.887,92	$ 26.958.903,79
1,6	2,02,16		EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	44,20	$ 99.562,05	$ 4.400.642,61
1,7	2,02,35		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	2200,00	$ 7.675,05	$ 16.885.110,00
1,8	2,02,25		SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	110,50	$ 33.431,73	$ 3.694.206,17
1,9	3,03,12		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	13,26	$ 140.393,81	$ 1.861.621,92
2	3,13,14		DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	21,00	$ 324.291,91	$ 6.810.130,11
Subtotal							**$ 86.100.901,51**
3, TUBERIAS, ACCESORIOS Y REJAS							
2,1	2,12,108		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	7,00	$ 60.141,90	$ 420.993,30
2,2	2,12,109		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P.	ML	13,00	$ 142.207,99	$ 1.848.703,87
2,3	5,01,16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"	UND	8,00	$ 33.586,44	$ 268.691,52
2,4	4,01,21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	15,85	$ 139.386,26	$ 2.209.272,22
2,5	4,01,24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 12" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	12,00	$ 492.819,36	$ 5.913.832,32

2,6		COTIZACION	COMPUERTA METALICA	UND	3,00	$ 4.000.000,00	$ 12.000.000,00
2,7	3,13,21		SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	374,15	$ 24.067,10	$ 9.004.705,47
2,8	3,10,07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	HG	13,10	$ 22.214,52	$ 291.010,21
Subtotal							**$ 31.957.208,91**
4,TUBERIAS Y RELLENOS							
2,90	4,01,08		RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	M3	3,90	$ 376.171,19	$ 1.467.067,64
Subtotal							**$ 1.467.067,64**
5, ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO							
3	3,03,12		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	6,68	$ 140.393,81	$ 938.190,06
3,1	2,02,25		SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	55,69	$ 33.431,73	$ 1.861.746,18
3,2	5,03,05		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	13,92	$ 1.123.169,86	$ 15.636.770,79
3,3	5,03,04		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	12,24	$ 1.360.635,00	$ 16.658.934,62
3,4	2,02,35		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	1850,00	$ 7.675,05	$ 14.198.842,50
3,5	2,02,04		CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	1,00	$ 737.541,36	$ 737.541,36
Subtotal							**$ 50.032.025,51**
6, OTROS							
3,60	3,03,03		CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA TRIPLE TORSION CAL. 12	M3	9,66	$ 376.171,19	$ 3.633.813,70

Subtotal								**$ 3.633.813,70**
						SUBTOTAL OBRAS	**$**	**184.587.140,67**
					A=	10%	**$**	**18.458.714,07**
					I=		**$**	**-**
					U=		**$**	**-**
VALOR TOTAL							**$**	**203.045.854,73**

NOTA 1: Los valores unitarios del presente estudio incluyen los impuestos de ley, descuentos y retenciones municipales según correspondan.

Nota 2: El valor total del presente convenio se obtuvo luego de realizar el análisis del sector y estudio de mercado contemplado en el Anexo No. 2 – Análisis del Sector. Donde para las actividades de obra y materiales se presenta precios según gobernación de Boyacá, el aporte de LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA corresponde al 2% del valor total del convenio (mano de obra calificada) y se suma con el valor de obras y actividades aportado por el municipio.

Nota 3: la Mano de Obra calificada corresponde a un director de obra y un residente, los cuales será asumidos por parte de LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA.

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA, reitera su disponibilidad para contribuir al desarrollo del proyecto en el marco de la normatividad vigente, y considera esta alianza como una oportunidad para fortalecer la articulación institucional y mejorar las condiciones de infraestructura en servicios públicos.

Si otro particular;

Dado en el Municipio de tuta, a los 24 días del mes septiembre de 2025.

Atentamente:



Firma
Nombre del representante legal: WILLIAM JAVIER RUIZ FONSECA
Nombre o razón social: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA
NIT: 900158471-1
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 4288182 DE TUTA
Ciudad : TUTA, Boyacá
Dirección : VDA AGUA BLANCA
Teléfono(s) : 3106897012

.