PROPUESTA SEPTIEMBRE DEL 2025					
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Suministro, transporte e instalación de todos los accesorios como lampara (Lampara led de 50w, con temperatura de color 6500, flujo luminoso de 5300 Lm, angulo de apertura 120°, reproduccion de3 color IRC > 80, vida util 50.000h, eficiencia de 106 lm/h, acabado gris, grado de proteccion IP 65, dimenciones LxWxH : 1476x80x70 mm, chasis de policarbonato, temperatura de operacion Ta -15°C ~ +45°C, tencion de operacion 100-277 V 50/60 Hz, corriente de entrada 0,42 A a 120V, factor de potencia >0,90), y cableado; así como toda la mano de obra incluida para el desmonte y entrega de lamparas existentes, de la iluminacion en los diferentes instalaciones del Municipio de San Jerónimo.	un	4	$ 327.420	$ 1.309.680
2	Suministro, transporte e instalación de tubos de 18 w, LED, T8 a 120 v, 60 Hz, luz blanca vidrio y sus respectivos accesorios para su correcto funcionamiento.	un	10	$ 25.004	$ 250.038
3	Suministro, transporte e instalación de luminaria de 20w LED, a 120 v, 60 Hz, T8 60 cm luz fria y sus respectivos accesorios para su correcto funcionamiento.	un	8	$ 36.425	$ 291.400
4	suministro, transporte e instalacion de tomas dobles con su respectiva acometidaelectrica, desde caja de circuitos principal a 3m.	un	10	$ 177.175	$ 1.771.750
5	suministro, transporte e instalacion de caja de breques con sus respectivos breques y acometidas de energia	un	1	$ 1.825.500	$ 1.825.500
6	suministro, transporte e instalacion de medidor de energia en gabinete	un	1	$ 989.875	$ 989.875
7	suministro, transporte e instalacion de breque totalizador y/o contactores para medidor de energia	un	2	$ 420.075	$ 840.150
8	suministro, transporte e instalacion de suiche con su respectiva acometida electrica, desde caja de circuitos principal.	un	4	$ 177.175	$ 708.700
9	suministro, transporte e instalacion de plafon con su respectiva acometida electrica, desde caja de circuitos principal.	un	5	$ 177.175	$ 885.875
10	suministro, transporte e instalacion de extenciones para equipos electricos	un	6	$ 640.225	$ 3.841.350
11	suministro, transporte e instalacion proyector de 400w proteccion IP 65, Tensión de Operación 100-240 V, Factor de Potencia >0.9, CRI >80.	un	4	$ 850.225	$ 3.400.900
	COSTO DIRECTO				$ 16.115.218
	AU 24%				$ 3.867.652
	COSTO TOTAL				**$ 19.982.870**