PRESUPUESTO OFICIAL A TODO COSTO
ADECUACION, MEJORAMIENTO A SALON EDUCATIVO
INSTITUCION EDUCATIVA CHENCHE ZARAGOZA
COYAIMA TOLIMA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNIT	V/ PARCIAL
1	**AUALA TECNOLOGICA SEDE PRINCIPAL**				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	49,60	$ 2.700,00	$ 133.920,00
1,2	EXCAVACION MATERIAL COGLOMERADO	M3	3,58	$ 29.000,00	$ 103.936,00
1,3	EXCAVACION MATERIAL COMUN	M3	1,14	$ 27.500,00	$ 31.240,00
1,4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0,80M X 0,80M	M3	2,05	$ 730.000,00	$ 1.495.040,00
1,5	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20M X O,20M	ML	28,40	$ 54.400,00	$ 1.544.960,00
1,6	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20M	ML	24,00	$ 64.000,00	$ 1.536.000,00
1,7	VIGA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20M X 0,20M	ML	30,40	$ 69.000,00	$ 2.097.600,00
1,8	CONCRETO SOLADO DE LIMPIEZA 0,05M	M2	10,80	$ 19.900,00	$ 214.920,00
1,10	ACERO DE REFUERZO	KG	716,51	$ 7.700,00	$ 5.517.093,00
1,11	CONCRETO, ALISTADO PARA PISO E=0,08	M2	55,96	$ 55.000,00	$ 3.077.800,00
1,12	MURO EN BLOQUE H4	M2	76,42	$ 40.700,00	$ 3.110.294,00
1,13	PAÑETE SOBRE MURO 1:4	M2	134,64	$ 19.200,00	$ 2.585.088,00
1,14	PINTURA VINILO TIPO 1 TRES MANOS	M2	104,14	$ 14.000,00	$ 1.457.960,00
1,15	PINTURA EN ACIETE PARA ZOCALO	M2	22,50	$ 13.000,00	$ 292.500,00
1,16	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN ZINC TRAPEZOIDAL COLOR, ASEGURADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE	M2	65,00	$ 49.800,00	$ 3.237.000,00
1,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS CAL 18	ML	58,50	$ 20.900,00	$ 1.222.650,00
1,18	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN LAMINA CAL 22	ML	6,50	$ 15.600,00	$ 101.400,00
1,19	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA	M2	2,42	$ 280.000,00	$ 677.600,00
1,20	PINTURA DE ACEITE PARA ORNAMENTACION	M2	10,00	$ 14.500,00	$ 145.000,00
1,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	Pto	10,00	$ 90.300,00	$ 903.000,00
1,22	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA METALICA EN VARILLA CUADRADA	M2	2,58	$ 210.000,00	$ 541.800,00
1,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO	M2	48,00	$ 72.900,00	$ 3.499.200,00
1,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA	ML	27,40	$ 11.600,00	$ 317.840,00
1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 3MM	M2	55,80	$ 15.300,00	$ 853.740,00
1,26	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA METALICA LISA PARA VENTANA	M2	3,78	$ 49.000,00	$ 185.220,00
1,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO INVERTER CAPACIDAD DE REFRIGERACION 9000 BTU	M3	1,00	$ 1.870.000,00	$ 1.870.000,00
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE 6" DE SOBRE PONER	UND	8,00	$ 23.700,00	$ 189.600,00
1,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA BREAKERS DE CIRCUITO	UND	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00
1,30	ACOMETIDA ELECTRICA	GLB	1,00	$ 450.000,00	$ 450.000,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 37.742.401,00**
	ADMINISTRACION			**20%**	**$ 7.548.481,00**
	IMPREVISTOS			**1%**	**$ 377.425,00**
	UTILIDAD			**6%**	**$ 2.264.545,00**
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 10.190.451,00**
	TOTAL				**$ 47.932.852,00**

VALOR TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES NEVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENT Y DOS PESOS M/CTE.

INGENIERO CIVIL LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CEDULA No: 14.013.587
NUMERO CELULAR: 315 600 80 84