



PARQUE DE LAS DELICIAS

Memoria Calculo de Cantidades

Item	CANT	Descripción	UN
10.1.14	32,00	Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria tipo Led high bay ubicada en el techo, incluye caja de aluminio fundido Nema 4 4X4, 6 m de tubería IMC de 1/2", 6m de cable 3X12 AWG Cu HFFR libre de halógenos contiene (Fase, Neutro, Tierra), marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	UN



Calculo de Cantidades

Observaciones	Largo	Ancho	Altura	ml	Cant.	Sb.total
Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria tipo Led high bay ubicada en el techo, incluye caja de aluminio fundido Nema 4 4X4, 6 m de tubería IMC de 1/2", 6m de cable 3X12 AWG Cu HFFR libre de halógenos contiene (Fase, Neutro, Tierra), marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.					32,00	32,00

PARQUE DE LAS DELICIAS

Memoria Calculo de Cantidades

Item	CANT	Descripción	UN
10.1.20	227,39	Construcción de de rampas en concreto de 3000 psi, a la vista e = 0,10 m, incluye malla electrosoldada D-84 (0,15x0,15 4mm) y todo lo necesario para su correcta construccion.	M2



Calculo de Cantidades

Observaciones	Largo	Ancho	Altura	ml	Cant.	Sb.total
Construcción de de rampas en concreto de 3000 psi, a la vista e = 0,10 m, incluye malla electrosoldada D-84 (0,15x0,15 4mm) y todo lo necesario para su correcta construccion.					227,39	227,39
			Total			227,39

Observaciones

ff my ff

per Carl

PARQUE DE LAS DELICIAS

Memoria Calculo de Cantidades

Item	CANT	Descripción	UN
10.1.18	32,00	Suministro e instalación de Led high bay ubicada en el techo, incluye tornillos y demas accesorios para su correcta instalación.	UN



Calculo de Cantidades

Observaciones	Largo	Ancho	Altura	m ^l	Cant.	Sb.total
Suministro e instalación de Led high bay ubicada en el techo, incluye tornillos y demas accesorios para su correcta instalación.					32,00	32,00
		Total				32,00

Observaciones

HP my HP

Page 10