COTIZACION

Santiago de Cali,
22 de julio de 2025

Señores:
Alcaldia de Cajica
Secretaria Obras Publicas
Ciudad

GCT-23687-25

Ref.: Cotización

De acuerdo con su solicitud estamos cotizando el **SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS** en PVC para su obra.

ITEM	ITEM - REFERENCIA	CANT	ANCHO	ALTO	AREA	AREA TOTAL	APERTURA	SERIE PERFIL COLOR	VIDRIO	V/R METRO	V/R UNT	V/R TOTAL
1	VENTANERIA 322	5	1	5	5,00	25,00	Fijo;corrediza	Deceuninck - 322.320 - SSCL - Single Slider / Blanco - Blanco (Mass.)	4 mm incoloro	1.320.000	$ 6.600.000	$ 33.000.000
	TOTAL	**5**			**TOTAL AREA**	**25,00**					**SUBTOTAL**	**$ 33.000.000**
											TOTAL	**$ 33.000.000**

FORMAS DE PAGO:

* Pago del 60% a la firma de contrato.
* Pago saldo del 20% al anuncio del suministro
* Pago del 20% al realizar la instalación

NOTA:

* No incluye resanes ni pintura **(Obra Civil)** por afectación de desinstalación de ventanas existentes ni por instalación de ventanas en PVC, Estos podrán ser cotizados por nosotros, solo después de haber finalizado el proceso de instalación y sellado.
* Los vanos sin ventanas o puertas existentes deben estar en perfectas condiciones de nivel y plomo a las superficies verticales y horizontales, cualquier corrección anterior o posterior se debe hacer por cuenta del cliente, en caso de no tomar los correspondientes correctivos no se instalara la ventana, respetando las medidas contratadas.
* Se toma medidas de fabricación sobre la ventana existente, puede haber algún tipo de relleno no visible a la hora de verificar medidas en caso de que existan estos rellenos, no esta incluido el complemento o arreglo de estos.
* Nuestra empresa no se hace responsable de rotura en el momento de desinstalar los marcos, ventanas y vidrios existentes.
* El costo de transporte esta incluido proporcionalmente según la cantidad de ítems cotizados, este puede variar al disminuir o incrementar la cantidad de ventanas contratadas
* Las ventanas que se cotizan con el acabado en color al exterior e interior color blanco, si alguna de estas lleva angeo corredizo este quedara con el acabado del color en ambos lados, interior y exterior.
* El vidrio puede llevar pequeños rayones(cabellos de ángel).
* la **X** representa la nave corrediza, la **O** representa la nave fija y la **Y** representa batientes o proyectantes
* Según el Estatuto del Consumidor **(Ley 1480 del 2011)** el derecho de retracto **no aplica** a bienes confeccionados a medida o por encargo. Articulo 47 como es nuestro caso. Por lo tanto, no esta la empresa obligada a la devolución del dinero.

GARANTIAS:

* Los vanos deben estar por lo menos en obra gris y con las medidas realizadas en el acta de vano
* Los daños a las ventanas como consecuencia de la instalación será nuestra responsabilidad, después de que las ventanas sean instaladas la obra tendrá la responsabilidad sobre su cuidado y nuestra empresa no se hace responsable sobre daños causados, la protección de las ventanas será responsabilidad de la obra
* Ofrecemos garantía de nuestra ventanearía, siempre y cuando la limpieza NO se realice con ácidos, diluyentes ni materiales abrasivos con frecuencia, a largo plazo puede deteriorar su color natural
* Ofrecemos garantía de nuestra ventanearía siempre y cuando se respeten los diseños y medidas **mínimas y máximas de cada perfil que utilizamos**
* Otorgamos 10 años por estabilidad de color de perfil (garantía ofrecida por el productor del perfil) y de 2 años por fabricación
* Las ventanas en PVC, las esquinas son termo fusionadas
* Los accesorios y herrajes son de primera calidad.
* En la fabricación de las cámaras, el espaciador de 6mm o de 9mm (butilo) quedara por fuera del pisa vidrio aproximadamente entre 5 y 10 líneas, esto para garantizar de que no se presenten filtraciones.
* Al instalar la ventanearía o puertas en PVC, el protector que incluye el perfil se debe de retirar el mismo día, si la obra necesita dejarlas se harán responsables por la limpieza del perfil.

TIEMPO DE ENTREGA:

* Después de la entrega del anticipo, 35 días hábiles para el suministro COLOR BLANCO.
* Después de la entrega del anticipo, 45 días hábiles para el suministro CON FOLIO.
* 2 días aproximados para su instalación.

Validez de la oferta 05 días.

Cordialmente;

Cotizo: Reviso:

Nelson Guzman P.

Asitente Comercial **Asesor Comercial**