FICHA TÉCNICA Y PRESUPUESTAL
ADECUACIONES DESPACHO DE SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COTIZACION ADECUACIONES OFICINA DE SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD		Vlr. UNITAR.	Vlr. TOTAL
		Und	Cant.		
1	**OBRA CIVIL**				**$ 6,721,969**
1.1	Construcción de muro en dry wall doble cara para división interna de oficina. Incluye perfilería en lámina galvanizada, placa de yeso de 1/2", tornillos, masilla y pintura de acabado tipo 1, color blanco.	m2	9.50	$ 142,896	$ 1,357,512
1.2	Suministro e instalación de puerta entamborada de 0,80x2,10 mtrs, en fórmica y pintura similar a las existentes. Incluye cerradura tipo pomo y rejilla de ventilación inferior en el mismo material de la puerta.	und	1.00	$ 698,670	$ 698,670
1.3	Suministro e instalación de zocalos en MDF o plastico, similar a los existentes	ml	5.00	$ 68,700	$ 343,500
1.4	Suministro e instalación de rejilla en aluminio anodizado mate de 30x50 cm, en muro, para recirculación de aire entre oficinas.	und	1.00	$ 285,690	$ 285,690
1.5	Pintura de muros y cielos en vinilo tipo 1 para nueva oficina	m2	25.80	$ 19,600	$ 505,680
1.6	Construcción de cielo falso en baño de oficina, área de ingreso y área de baño. Incluye perfilería en lámina galvanizada, placa de yeso de 1/2", tornillos, masilla y pintura de acabado tipo 2, color blanco. Area aprox. 2,5 m2.	und	1.00	$ 986,900	$ 986,900
1.7	Suministro e instalación de extractor de olores helicoidal extraplano en cielo de baño. Incluye ducto de extracción para salida al exterior en muro lateral y conexión para funcionamiento con la iluminación del baño.	und	1	$ 698,450	$ 698,450
1.8	Reubicación de puntos eléctricos y puntos de red existentes en oficina	gl	1	$ 780,000	$ 780,000
1.9	Suministro e instalación de paneles LED de incrustar de 12W para área de baño. Incluye conexión de salida a punto de iluminación actual cercano.	und	2	$ 149,731	$ 299,462
1.10	Aseo durante la obra y final	gl	1	$ 210,314	$ 210,314
1.11	Transporte interno de material	gl	1	$ 265,790	$ 265,790
1.12	Retiro y botada de basura y sobrantes de obra	vje	1	$ 290,000	$ 290,000
	SUBTOTAL				**$ 6,721,969**
	A.I.U				
	ADMINISTRACION	23%			$ 1,546,053
	IMPREVISTOS	0%			$ 0
	UTILIDADES	5%			$ 336,098
	TOTAL				**$ 8,604,120**

FICHA TECNICA PRESUPUESTAL BICIPARQUEADEROS CASA DE LA CULTURA

ITEMS		CANTIDAD		Vlr. UNITAR.	Vlr. TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	Und	Cant.		
1	PRELIMINARES				
	LOCALIZACION Y REPLANTEO				
1.1	Localizacion, trazado y replanteo de edificaciones y urbanismo, Medido como area construida. Incluye hiladeros y señalizacion necesaria y entrega de plano record del urbanismo intervenido	gl	1	$ 339,747	$ 339,747
1.2	Cerramiento provisional en tela verde h: 2.10m. Incluye estructura de madera comun, anclajes de parales al piso y tela verde.	ml	21.7	$ 75,544	$ 1,639,305
2	EQUIPAMENTOS URBANOS				
2.1	Suministro, transporte y colocación de CICLOPARQUEADEROS EN ACERO INOXIDABLE de ancho 700mm, altura variable de 105mm, y 657mm, empotrado 30 cm, en tubería redonda de 2" de diámetro, doblado con arcos de 20 cm, calibre 14, Incluye platina de anclaje De 1/4 de 2" , cordón de soldadura, corte con pulidora en piso de asfalto o concreto, demolición, excavación, botada de material, dado en concreto de 20x20x40 cm de 21 Mpa con acelerante, anticorrosivo epóxico, pintura, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	und	4	$ 1,157,281	$ 4,629,124
2.2	Suministro e instalación de señalización vertical Ciclorruta tipo SI - Informativa de 0.45 x 0.45m, tablero elaborado en lamina galvanizada calibre 16 y recubierto en reflectivo tipo XI (Grado Diamante DG3), estructura tipo pedestal (Prof. 0,80 m y D=0,3 m) elaborada en tubería de 2", recubierta por pintura electrostática según normas y especificaciones del ministerio de vias y transportes, Incluye suministro, transporte, parales, aviso y anclajes, previa aprobación por parte de la Interventoría. Y todo lo necesario para su correcta instalación	und	1	$ 994,497	$ 994,497
3	PINTURA				
3.1	Suministro, transporte e instalación de PINTURA PARA DEMARCACIONES ZONAS, Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, Según diseño.	m2	11.05	$ 45,447	$ 502,189
3.2	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico para demarcación de simbolos de discapacidad o biicicleta que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto, Incluye el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento.	UND	1	$ 242,130	$ 242,130
9	VARIOS				
9.1	Aseo durante la obra y final	gl	1	$ 218,302	$ 218,302
9.2	Empacada y retiro de escombros	vje	1	$ 289,043	$ 289,043
	SUBTOTAL				$ 8,854,337
	A.I.U				
	ADMINISTRACION	23%			$ 2,036,498
	IMPREVISTOS	0%			$ 0
	UTILIDADES	5%			$ 442,717
	TOTAL				$ 11,333,552

FICHA TECNICAY PRESUPUESTAL EDIFICIO GASPAR DE RODAS

ITEMS		CANTIDAD		Vlr. UNITAR.	Vlr. TOTAL
		Und	Cant.		
ITEM	DESCRIPCION				
1	PRELIMINARES				
	LOCALIZACION Y REPLANTEO				
1.1	Localizacion, trazado y replanteo de edificaciones y urbanismo, Medido como area construida. Incluye hiladeros y señalizacion necesaria.	m2	1	$ 339,747	$ 339,747
1.2	Cerramiento provisional en tela verde h: 2.10m. Incluye estructura de madera comun, anclajes de parales al piso y tela verde.	ML	21.7	$ 75,544	$ 1,639,305
2	EQUIPAMENTOS URBANOS				
2.1	Suministro, transporte y colocación de CICLOPARQUEADEROS EN ACERO INOXIDABLE de ancho 700mm, altura variable de 105mm, y 657mm, empotrado 30 cm, en tubería redonda de 2" de diámetro, doblado con arcos de 20 cm, calibre 14, Incluye platina de anclaje De 1/4 de 2" , cordón de soldadura, corte con pulidora en piso de asfalto o concreto, demolición, excavación, botada de material, dado en concreto de 20x20x40 cm de 21 Mpa con acelerante, anticorrosivo epóxico, pintura, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	und	4.00	$ 1,157,281	$ 4,629,124
2.2	Suministro e instalación de señalización vertical Ciclorruta tipo SI - Informativa de 0.45 x 0.45m, tablero elaborado en lamina galvanizada calibre 16 y recubierto en reflectivo tipo XI (Grado Diamante DG3), estructura tipo pedestal (Prof. 0,80 m y D=0,3 m) elaborada en tubería de 2", recubierta por pintura electrostática según normas y especificaciones del ministerio de vias y transportes, Incluye suministro, transporte, parales, aviso y anclajes, previa aprobación por parte de la Interventoría. Y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1.00	$ 994,497	$ 994,497
3	PINTURA				
3.1	Suministro, transporte e instalación de PINTURA PARA DEMARCACIONES ZONAS, Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, Según diseño.	m2	11	$ 45,447	$ 499,917
3.2	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico para demarcación de simbolos de discapacidad o biicicleta que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto, Incluye el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento.	und	1	$ 242,130	$ 242,130
9	VARIOS				
9.1	Aseo durante la obra y final	gl	1	$ 218,302	$ 218,302
9.2	Empacada y retiro de escombros	vje	1	$ 289,043	$ 289,043
	SUBTOTAL				$ 8,852,065
	A.I.U				
	ADMINISTRACION	23%			$ 2,035,975
	IMPREVISTOS	0%			$ 0
	UTILIDADES	5%			$ 442,603
	TOTAL				$ 11,330,643

	FICHA TECNICA Y PRESUPUESTAL SECRETARIA DE SALUD				
ITEM	ITEMS DESCRIPCION	CANTIDAD Und	 Cant.	Vlr. UNITAR.	Vlr. TOTAL
1	PRELIMINARES				
	LOCALIZACION Y REPLANTEO				
1.1	Localizacion, trazado y replanteo de edificaciones y urbanismo, Medido como area construida. Incluye hiladeros y señalizacion necesaria,	dia	1	$ 339,747	$ 339,747
1.2	Cerramiento provisional en tela verde h: 2.10m. Incluye estructura de madera comun, anclajes de parales al piso y tela verde.	ML	22	$ 75,544	$ 1,661,968
1.3	Demolicion mecanica de andenes o pisos en concreto, cargue, transporte y botada de escombros. Además recuperación de los materiales aprovechables o sus transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria. (PLACA EN BUEN ESTADO)	M2	7.5	$ 62,797	$ 470,978
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y REEMPLAZOS				
2.1	Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Botada en sitio oficial, No incluye Entibado	m3	1.2	$ 91,299	$ 109,559
3	ESTRUCTURA				
3.1	Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado FY= 420 Mpa- 50000 PSI,corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	KG	10	$ 13,761	$ 137,610
3.2	Anclaje en losa existente	UND	10	$ 19,546	$ 195,460
3.3	Construcción de PLACA en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y acabado escobilado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenila compactada (e=0,05 m.), malla electrosoldada D-84, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su item respectivo	M2	15	$ 257,789	$ 3,866,835
4	EQUIPAMENTOS URBANOS				
4.1	Suministro, transporte y colocación de CICLOPARQUEADEROS EN ACERO INOXIDABLE de ancho 700mm, altura variable de 105mm, y 657mm, empotrado 30 cm, en tubería redonda de 2" de diámetro, doblado con arcos de 20 cm, calibre 14, Incluye platina de anclaje De 1/4 de 2" , cordón de soldadura, corte con pulidora en piso de asfalto o concreto, demolición, excavación, botada de material, dado en concreto de 20x20x40 cm de 21 Mpa con acelerante, anticorrosivo epóxico, pintura, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	und	5.00	$ 1,157,281	$ 5,786,405
4.2	Suministro e instalación de señalización vertical Ciclorruta tipo SI - Informativa de 0.45 x 0.45m, tablero elaborado en lamina galvanizada calibre 16 y recubierto en reflectivo tipo XI (Grado Diamante DG3), estructura tipo pedestal (Prof. 0,80 m y D=0,3 m) elaborada en tubería de 2", recubierta por pintura electrostática según normas y especificaciones del ministerio de vias y transportes, Incluye suministro, transporte, parales, aviso y anclajes, previa aprobación por parte de la Interventoría. Y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1.00	$ 994,497	$ 994,497
5	PINTURA				
5.1	Suministro, transporte e instalación de PINTURA PARA DEMARCACIONES ZONAS, Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, Según diseño.	m2	15	$ 45,447	$ 681,705
5.2	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico para demarcación de simbolos de discapacidad o biicicleta que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto, Incluye el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento.	UND	1	$ 242,130	$ 242,130
9	VARIOS				
9.1	Aseo durante la obra y final	gl	1	$ 218,302	$ 218,302
9.2	Empacada y retiro de escombros	vje	1	$ 289,043	$ 289,043
	SUBTOTAL				$ 14,994,238
	A.I.U				
	ADMINISTRACION	23%			$ 3,448,675
	IMPREVISTOS	0%			$ 0
	UTILIDADES	5%			$ 749,712
	TOTAL				$ 19,192,625

FICHA TECNICA Y PRESUPUESTAL
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE PIAMONTE

ITEMS		CANTIDAD		Vlr. UNITAR.	Vlr. TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	Und	Cant.		
1	PRELIMINARES				
	LOCALIZACION Y REPLANTEO				
1.1	Localizacion, trazado y replanteo de edificaciones y urbanismo, medido como area construida. Incluye hiladeros y señalizacion necesaria,	und	1	$ 339,747	$ 339,747
2	EQUIPAMENTOS URBANOS				
2.1	Suministro, transporte y colocación de CICLOPARQUEADEROS EN ACERO INOXIDABLE de ancho 700mm, altura variable de 105mm, y 657mm, empotrado 30 cm, en tubería redonda de 2" de diámetro, doblado con arcos de 20 cm, calibre 14, Incluye platina de anclaje De 1/4 de 2" , cordón de soldadura, corte con pulidora en piso de asfalto o concreto, demolición, excavación, botada de material, dado en concreto de 20x20x40 cm de 21 Mpa con acelerante, anticorrosivo epóxico, pintura, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	und	4.00	$ 1,157,281	$ 4,629,124
2.2	Suministro e instalación de señalización vertical Ciclorruta tipo SI - Informativa de 0.45 x 0.45m, tablero elaborado en lamina galvanizada calibre 16 y recubierto en reflectivo tipo XI (Grado Diamante DG3), estructura tipo pedestal (Prof. 0,80 m y D=0,3 m) elaborada en tubería de 2", recubierta por pintura electrostática según normas y especificaciones del ministerio de vias y transportes, Incluye suministro, transporte, parales, aviso y anclajes, previa aprobación por parte de la Interventoría. Y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1.00	$ 994,497	$ 994,497
3	PINTURA				
3.1	Suministro, transporte e instalación de PINTURA PARA DEMARCACIONES ZONAS, Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, Según diseño.	m2	11.05	$ 45,447	$ 502,189
3.2	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico para demarcación de simbolos de discapacidad o biicicleta que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto, Incluye el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento.	UND	1	$ 242,130	$ 242,130
9	VARIOS				
9.1	Aseo durante la obra y final	gl	1	$ 218,135	$ 218,135
9.2	Empacada y retiro de escombros	vje	1	$ 289,086	$ 289,086
	SUBTOTAL				$ 7,214,908
	A.I.U				
	ADMINISTRACION	23%			$ 1,659,429
	IMPREVISTOS	0%			$ 0
	UTILIDADES	5%			$ 360,745
	TOTAL				$ 9,235,083