	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL BOBAL A LA VEREDA COLORADOS EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9,00	$ 65.346,00	$ 588.114,00
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	33,54	$ 759.036,00	$ 25.458.067,44
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	14,24	$ 511.548,00	$ 7.284.443,52
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	21,23	$ 619.156,00	$ 13.144.681,88
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.533,44	$ 8.126,00	$ 28.712.733,44
COSTOS DIRECTOS					**$ 75.188.040,28**
		AI	**33%**		$ 24.812.053,29
COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.812.053,29**
SUBTOTAL					**$ 100.000.093,57**
	AJUSTE				-$ 93,57
TOTAL APORTE ICCU					**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora Técnica- ICCU

ING. ERIK GIOVANNY REYES QUINTERO
Profesional Universitario - ICCU