REALIZAR ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO DE LA ANM LINEA PAA 300008725

ANEXO 2 LISTADO DE PRECIOS DE MATERIALES

1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ALEMANAS DE DIENTE SENCILLO EN MADERA ROLLIZA INMUNIZADA, Ø=20 CMS; LONGITUD MAXIMA PALANCA:2,50 M. LONGITUG MAXIMA CAPIZ:1,80

1.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLA BURRA INMUNIZADA Y CEPILLADA AMBAS CARAS (TABLA 2,50 M X 3/4" X 0,2 M.)

1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE LONGITUD 1.20 M. Y Ø=10CM, PARTIDA EN DOS PARA FORRO

1.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE Ø=15CM

1.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE Ø=20 CM

ASE MADERAS BOYACÁ

MADERAS FINAS Y ORDINARIAS
ENCHAPES PARA TECHOS
Y LISTON PARA PISOS
MADERA ROLLIZA

Bogotá D.C. JULIO 18 2025

Señor: Christian

Cotización N. 11357-3

De acuerdo con su solicitud nos permitimos cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
	PINO INMUNIZADO		
3	Diametro de 14 x 2 mts	$ 68,000	$ 204,000
3	Diametro de 10 x 2 mts	$ 35,000	$ 105,000
24	Tablon 19x 4x 2.50	$ 75,000	$ 1,800,000
			$ -
		SUBTOTAL	$ 2,109,000
		TOTAL	$ 2,109,000

Los precios son sin IVA, Si se requiere factura electrónica
MADERA PROCESADA 19%
MADERA EN BLOQUE 5%

Observaciones

- **La madera se inmuniza por el método vacío-presión con sales CCA lo que nos permite otorgar una garantía de 20 años contra pudrición y ataque de insectos.**

https://grupo-agro.com/products/estacon-madera-inmunizado-paquete-x-100-unds?variant=44168709046437

ENVÍOS A TODA COLOMBIA

GRUPO AGRO

INICIO AGRICULTURA VERDE CERCAS ELÉCTRICAS CONSERVACIÓN DE FORRAJES CRIANZA DE TERNERAS ORDEÑO SEMILLAS PROYECTOS ESPECIALES



Estacon Madera Inmunizado Paquete X 100 Unds

5 vendido en el último 15 horas

Estacón de madera inmunizada cilindrado. Estacón ideal para cercas ganaderas, cercas eléctricas perimetrales y/o residenciales El estacón inmunizado es resistente a la humedad y a los cambios climáticos. Resistente a los hongos, la pudrición y a las plagas Amigable con el medio ambiente.

$3.915.700,00

Medidas: Cilindrado 220 X 10 Cms

Cilindrado 220 X 7 Cms | Cilindrado 220 X 9 Cms | Cilindrado 220 X 10 Cms | Cilindrado 220 X 12 Cms | Rustico 220 X 7 Cms | Rustico 220 X 9 Cms

Total parcial: **$3.915.700,00**

Cantidad: − 1 +

AÑADIR AL CARRITO

PAGO EN CASA AL RECIBIR

Comprar ahora

nucleosdemadera.com/categoria-producto/madera-inmunizada/alfardas/

(604) 448 0601

Montaña, vía Llanos del Cuiba
Oficina: Carrera 43 A #19-17 Poblado

servicioalcliente@nucleosdemadera.com

Inmunizada | Moldurada | Seca | Kit Base Cama | Casas de Madera | Muebles Exteriores | Muebles Hogar | Carpintería arquitectónica

Ordenar por los últimos

VISUALIZACIÓN: 12 / 24 / TODO

Categorías De Producto

- Mobiliario Arquitectónico
- Muebles Exteriores
- Muebles Hogar
- Madera Inmunizada
  - **Alfardas**
  - Estacones
  - Larguero
  - Tabla
  - Tabla Deck
  - Tabla Forro
  - Tabla Piso
- Madera Moldurada
  - Larguero
  - Tabla
  - Tabla Deck
  - Tabla Piso
- Madera Seca



Alfarda inmunizada Ø10 x 300 cm (Aprox.)

$53.430




Alfarda inmunizada Ø10 x 600 cm (Aprox.)

$146.011



Alfarda inmunizada Ø12 x 300 cm (Aprox.)


$72.892




No	Proveedor	Fecha	Material	Valor	Valor/metro	Cotización	Promedio
1	Núcleos Madera	21/07/2025	Alfarda de 10 x 300 cm	$53.430	$17.810	WhatsApp	$18.015
2	ASE Maderas Boyacá	18/07/2025	Diámetro de 10 x 2 m	$41.650	$20.825	WhatsApp	
3	Grupo Agro	18/07/2025	Diámetro de 10 x 2 m	$39.157	$19.579	WhatsApp	
4	Madepatula	21/07/2025	Diámetro de 10 x 2,2 m	$35.900	$16.318	Telefónica	
5	Construinmuniza	21/07/2025	Diámetro de 10 x 2,2 m	$34.200	$15.545	Telefónica	
6	ASE Maderas Boyacá	18/07/2025	Diámetro de 14 x 2 m	$80.920	$40.460	WhatsApp	$32.108
7	Madepatula	21/07/2025	Diámetro de 14 x 2,2 m	$62.900	$28.591	Telefónica	
8	Construinmuniza	21/07/2025	Diámetro de 14 x 2,2 m	$60.000	$27.273	Telefónica	
9	Construinmuniza	21/07/2025	Diámetro de 18 x 6 m	$472.500	$78.750	Telefónica	$72.238
10	Maderas Técnicas Inmunizadas	11/03/2025	Diámetro de 18-20 x 1,8 m	$125.000	$69.444	WhatsApp	
11	Maderas Técnicas Inmunizadas	11/03/2025	Diámetro de 18-20 x 2,2 m	$152.000	$69.091	WhatsApp	
12	Madepatula	21/07/2025	Diámetro de 18-20 x 3 m	$215.000	$71.667	Telefónica	
13	Maderas Técnicas Inmunizadas	11/03/2025	Tabla 12 x 2,5 x 3 m	$33.500	$11.167	WhatsApp	$23.817
14	Madepatula	21/07/2025	Tabla 18 x 2,5 x 2,2 m	$62.500	$28.409	Telefónica	
15	Construinmuniza	21/07/2025	Tabla 18 x 2,5 x 2,5 m	$49.980	$19.992	Telefónica	
16	ASE Maderas Boyacá	18/07/2025	Tabla 19 x 4 x 2,5 m	$89.250	$35.700	WhatsApp	

Fuente: Elaboración Propia


2.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA ANTIPANICO (BARRA ANTIPANICO SENCILLA CON MANIJA UN PUNTO)



2.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA SOBRE PONER 105 50MM DERECHA O IZQUIERDA



2.6. SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA MANIJA ALCOBA



2.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METALICAS (0,50X0,50)

2.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METALICAS (0,25X0,30)

2.10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METALICAS (0,25X0,30)

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:
		Fecha: **01/abr./2020**
		Versión:
		Página: **299 de 424**

Proyecto: Proceso de actualización de la Base de Datos de la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia para el segundo semestre de 2020.

ITEM: 9.8

DESCRIPCIÓN: Suministro, Transporte e instalación de rejilla metálica prefabricada vehicular transversal

UNIDAD: m2
CANTIDAD: 1,00
PRECIO UNITARIO: $556.525,00
PRECIO TOTAL: $556.525,00

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit
			Sub-Total	

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Rejilla metálica prefabricada Puesta en obra.	m2	1,000000	$477.000	$477.000
Mariposa de fijación para la reja del cárcamo	m2	2,500000	$5.436	$13.590
Soldadura 6011 x 1/8	kg	0,500000	$9.922	$4.961
Pintura Anticorrosiva	galón	0,072000	$39.520	$2.845
Pintura acrilica, esmalte o similar	gal	0,100000	$49.950	$4.995
			Sub-Total	$503.391

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol-peso/Cant	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
				Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla Instalaciones	$254.060	$0	$254.060	6,023008	$42.182
				Sub-Total	$42.182

Herramienta

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta menor	(%)mo	0,050000	42182,000000	2109,000000
Equipo de soldadura eléctrica Lincoln AC-225 GLM 110 v. Incluye transporte.	día	0,294767	30000,000000	8843,000000
			Sub-Total	8843,000000


Total Costo Directo **$556.525**

I.COSTOS INDIRECTOS


Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	0,00%	$0
UTILIDAD	0,00%	$0
IMPREVISTOS	0,00%	$0
Total sobrecostos		$0
Sub-Total	0,00%	$0

Precio unitario total aproximado al peso $556.525

3.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA EXTERIORES DE APLIQUE TIPO TORTUGA DE 12W



3.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W DE 1.20 M



3.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTES INDUSTRIALES BIFASICA



3.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTES INDUSTRIALES BIFASICA CON LUZ DE EMERGENCIA



3.13. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTES INDUSTRIALES BIFASICA CON LUZ DE EMERGENCIA

