








CORTE EJE E', E*, D* y D'
Esc. 1:25




MODELO 3D
Esc. 1:50



CORTE EJE 2
Esc. 1:25



DETALLES DE PELDAÑOS.
Esc. 1:10



DETALLES DE DESCANSO.
Esc. 1:10



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN DE
ESCENARIO RECREO -
DEPORTIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL
BARRIO EL PRADO DEL
MUNICIPIO DE MONTERÍA -
CÓRDOBA"

LOCALIZACION:

LOCALIZACION:
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

TIPO DE PROYECTO

ESPACIO PÚBLICO

EQUIPO DE DISEÑO

OSCAR DAVID MORENO COGOLLO

Oscar David Moreno Cogollo

INGENIERO CIVIL - CONSULTOR ESTRUCTURAL
M.P. No. 22202-221866 COR

Cualquier modificación parcial o total del
diseño estructural debe ser supervisada y
aprobada por el calculista, de lo
contrario cualquier perjuicio ocasionado
sobre la estructura por modificaciones
no aprobadas exonerará al ingeniero
calculista de toda responsabilidad.

CONTIENE

Modelo y Porticos

PUENTE CONECTOR 1

OBSERVACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES

-Zona de amenaza sísmica: Intermedia (Aa=0.10;
Av=0.15)

-Capacidad de disipación de energía: D.M.O

-Grupo de uso: II.

-Coeficiente de energía R=2.40

-Mortero de pega: Tipo S, 1:1.3 Mortero : Tipo N.

-Concreto de vigas de cimentación y gradas: 21
MPa

-Concreto de columnas: 24.5 MPa

-Concreto de columnetas y vigas de mampostería :
17.5 MPa

-Mampostería en ladrillo: 13 MPa

-fy : 420MPa Ø > #3 Y cumplir NTC 2289 (ASTM
A706)

-Acero estructural G50, ASTM A-572 Y
ASTM A-500 Grado C

-Carga de diseño:
Para Cubierta de 0.03 ton/m2 CM y 0.03 ton/m2
CM GRADAS 0.50 ton/m2 y CM GRADAS 0.20
ton/m2.

- No Se puede embeber ductos, tuberías o Camisas
se cualquier material en las vigas y columnas

- tipo de Suelo D

-Capacidad de Suelo Asumido de 6.6 Ton/m2
Unidades.

- Dimensiones en Centímetro

- Peso en Kilogramo (para listas de figuración)

- En el caso se cambian las unidades se mostrará a
que unidad

NOMBRE DEL ARCHIVO

FECHA

MARZO
2025

ESCALA

INDICADA

PLANO

E - P C - 02 / 04

DE