Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8364247
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 10:27:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8364247
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento al sistema de apantallamiento y al sistema eléctrico del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica sede la Chiricana, con el fin de garantizar su correcto estado, seguridad y funcionamiento
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(3/10/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo Administrativo CAPCP
COLOMBIA, Tumaco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUPACIFICO TCO
Equipo de entrenamiento de seguridad física e industrial, defensa y orden público
COLOMBIA, Tumaco
Número de documento 901691081

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA Y CONTRUCIONES DEL PACIFICO	DAVIVIENDA	Ahorros	108900308918

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JOSE LUIS MERO CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2025 4:39:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *JOSE TIRSO POLO* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2025 9:48:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8364247_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	10/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/04/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(26/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(2/10/2025 12:08:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18053027	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	340.627.604,93 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	24/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8364247
Proveedor INGENIERIA Y CONTRUCIONES DEL PACIFICO
Creado por ANDREA ESTEFANIA TORRES DELGADO
Agregado en 2 minutos de tiempo transcurrido *(6/10/2025 1:09:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-NRÑ-CAPCP-0049-2025

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA
Ubicación CO-NAR-52835 - Tumaco
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Tumaco
Dirección CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	sede chiricana del centro agroindustrial y pesquero de la costa pacifica.	COLOMBIA > Nariño > Tumaco

1 CO1.PCCNTR.8364247

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
139.819.012,33	139.819.012,33

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151500	Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de apantallamiento de un bloque. Las actividades incluidas son: Mantenimiento a puntas captadoras (16 unidades): limpieza general, alineación o enderezado de estructuras, y reemplazo de elementos de fijación y conexión corroídos o deteriorados, garantizando su correcta sujeción y funcionalidad como parte activa del sistema de captación. Mantenimiento del anillo superior: revisión completa del alambrón perimetral superior, corrección de su dirección o recorrido si presenta desviaciones, limpieza para eliminar suciedad o sulfatación, cambio de tramos dañados o deteriorados y sustitución de soportes tipo OBO Clip en mal estado. Revisión y mantenimiento de herrajes del sistema: inspección visual y mecánica de los herrajes metálicos que conforman la estructura del apantallamiento. Incluye limpieza, ajuste y cambio de piezas oxidadas o comprometidas estructuralmente. Bajantes: limpieza y revisión de cada bajante desde el anillo superior hasta	7,00	UN	7.825.780,00	7.825.780,00	54.780.460,00	54.780.460,00

		tierra. En puntos que presenten perforaciones, vacíos u obstrucciones, se aplicará espuma expansiva (tipo Sikaboom) para asegurar el sellado y protección del conductor. Mediciones eléctricas: realización de pruebas con telurómetro para verificar la continuidad y funcionamiento del sistema de puesta a tierra, validando que los valores estén dentro de los parámetros exigidos por la normativa técnica vigente (RETIE). Informe técnico: elaboración y entrega de informe detallado que documente todas las actividades realizadas. Incluirá registros fotográficos del estado inicial y final de los componentes, resultados de las mediciones eléctricas, materiales reemplazados y observaciones técnicas para futuras intervenciones. **Mis observaciones:** BLOQUE						
2	72151500	Mantenimiento en Tablero eléctrico principal trifásico 220 y 120 voltios. Un totalizador trifásico de 300 amperio y 2 de 100 amperio consistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revisión y cambio de protecciones termomagnetica que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	5.419.574,00	5.419.574,00	5.419.574,00	5.419.574,00
3	72151500	Mantenimiento de caja de registro con empalmes de conductores eléctricos trifásicos 220 y 120 v en: 1. Ajuste de todos los circuitos . 2.. Linpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos.3.Reparación general de componentes estructurales della caja(puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo en caso de ser necesario.6.Cambio y/o terminales bimetálicas para conexión de conductores de aluminio o Cu , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	1.429.750,00	1.429.750,00	1.429.750,00	1.429.750,00
4	72151500	Mantenimiento en Gabinete eléctrico transferencia manual trifásica a 220 v voltio dos totalizadores trifásicos de 100 amperio, dos contactores de fuerza de 100 amperio, dos breaker en riel de 20 amperioconsistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica y Contactores que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	3.346.063,00	3.346.063,00	3.346.063,00	3.346.063,00
5	72151500	Mantenimiento en tablero eléctrico bifásico a 220 voltio ambiente de deporte, diez breakeres unipolares de 30 amperio y un breaker trifásico de 40 amperio consistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	2.874.470,00	2.874.470,00	2.874.470,00	2.874.470,00
6	72151500	Mantenimiento en tablero bifásico a 220 voltio ambiente gestió administrativa .cuatro breaker bifasicos y ocho breaker unipolares.de 30 amperio. consistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	2.874.470,00	2.874.470,00	2.874.470,00	2.874.470,00
		Mantenimiento en tablero eléctrico bifásico a 220 voltio Sena muelle ambiente de sistema 10 breaker unipolares y un (1) breaker bipolar. consistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica que se encuentren en mal						

7	72151500	estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	2.874.470,00	2.874.470,00	2.874.470,00	2.874.470,00
8	72151500	Mantenimiento en Tablero eléctrico principal trifásico agroindustria, un totalizador principal de 600 amperios, tres catalizadores de 200 amperios, 14 totalizadores de 100 amperios consistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	5.419.574,00	5.419.574,00	5.419.574,00	5.419.574,00
9	72151500	Mantenimiento en Tablero eléctrico automatizado a 220 electrobombas agroindustrias, 1 totalizador trifásico de 50 amperios 2 interruptores trifásico de 20 amperios, 2 contactores de 20 amperios, 3 breaker de riel de 15 amperios consistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica y Contactores que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	2.754.701,00	2.754.701,00	2.754.701,00	2.754.701,00
10	72151500	Mantenimiento en Tablero eléctrico trifásico 220, sistema de presión de agua áreas administrativas, un totalizador de 50 amperios, 2 arrancadores de 30 amperios y 2 contactores de 20 amperios consistente en: 1.1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	2.754.701,00	2.754.701,00	2.754.701,00	2.754.701,00
11	72151500	Mantenimiento en Tablero eléctrico trifásico a 220 área acuicultura, 3 breaker trifásico 20 amperios, 6 breaker unipolares de 20 y un breaker trifásico de 20 consistente en:1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	2.822.071,00	2.822.071,00	2.822.071,00	2.822.071,00
12	72151500	Mantenimiento en Tablero eléctrico para encendido manual y automático área acuicultura, 2 contactores de 40 amperios, 2 interruptores de muletillas consistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica, Contactores , Muletillas que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	2.769.672,00	2.769.672,00	2.769.672,00	2.769.672,00

13	72151500	Mantenimiento en Gabinete eléctrico principal trifásico a 220 área acuicultura piscinas, Un totalizador trifásico de 100 amperio, 2 totalizador trifásico 50 amperio, 10 breaker unipolares de 30 amperios y un breaker trifásico de 20 amperios consistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	3.346.063,00	3.346.063,00	3.346.063,00	3.346.063,00
14	72151500	Mantenimiento en Tablero eléctrico trifásico de 220 agroindustria ambiente panadería, 4 breaker trifásico de 20 amperios, 3 breaker trifásico de 15 amperios, 22 unipolares de 20 amperiosconsistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial.rantizando la protección mecánica y estética del equipo. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	2.769.672,00	2.769.672,00	2.769.672,00	2.769.672,00
15	72151500	Mantenimiento en Tablero eléctrico trifásico de 220 agroindustria ambiente productos cárnicos, 4 breaker trifásico de 20 amperios, 3 breaker trifásico de 15 amperios, 22 unipolares de 20 amperios consistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	2.769.673,00	2.769.673,00	2.769.673,00	2.769.673,00
16	72151500	Mantenimiento en Tablero eléctrico trifásico bloque 1 ambiente 1,2,3,4,5, un totalizador trifásico de 100 amperios, 6 breaker bifásico de 30 amperios, 20 breaker unipolares de 20 amperios consistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	2.073.514,00	2.073.514,00	2.073.514,00	2.073.514,00
17	72151500	Mantenimiento en Tablero eléctrico trifásico bloque 2 ambiente 1,2,3,4,5, un totalizador trifásico de 100 amperios, 9 breaker unipolares de 20 amperios consistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	2.073.516,00	2.073.516,00	2.073.516,00	2.073.516,00
18	72151500	Mantenimiento en Tablero eléctrico trifásico bloque 3 ambiente 1,2,3,4,5, un totalizador trifásico de 100 amperios, 20 breaker unipolares de 20 amperios consistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revision y cambio de protecciones termomagnetica que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. 5. Reparación general de componentes estructurales del tablero (puertas, bisagras, bases de fijación), Aplicacion de Pintura en superficies metalicas expuestas., garantizando la protección mecánica y estética del equipo.6.Cambio de terminales bimetálicas para conexión de conductores de Cobre o Aluminio , incluyendo	1,00	UN	2.073.517,00	2.073.517,00	2.073.517,00	2.073.517,00

		preparación de extremos de cable, limpieza, aplicación de compuesto antioxidante, compresión mecánica o hidráulica según especificaciones técnicas , y verificación de la correcta fijación eléctrica y mecánica. Trabajo realizado por personal calificado, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes y estándares de seguridad industrial. **Mis observaciones:** UND						
19	72151500	TRANSFORMADOR: Realizar la revisión, ajuste, y diagnóstico del transformador principal de media tensión hasta 112.5 kva. Consistente en las mediciones en el circuito electromagnético, mediciones en el sistema de aislamiento, medición de la excitación, medición de la resistencia del devanado, medición de la relación de transformación para lo que se dispondrá de 1. Medir tensión. 2 realizar prueba de aislamiento. 4 realizar análisis de aceite, análisis dieléctrico y físio químico. 5 medición de tierras, pararrayos y entre otros a que haya lugar. 6 Limpieza y ajuste. 7 Entrega de diagnóstico hecho a través de informe digital e impreso con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Nota: para la realización de las pruebas y mediciones se deberá contar con equipos totalmente calibrados, con certificación vigente y seguir todos los parámetros y estándares de las normas nacionales e internaciones aplicables a este tipo de diagnósticos. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	10.182.911,00	10.182.911,00	10.182.911,00	10.182.911,00
20	72151500	Mantenimiento en la subestacion del gabinete principal consistente en: 1. Ajuste de todos los circuitos en los totalizadores principales. 2. limpieza de las barras principales de las fases 1-2- 3, tierra y neutro. 3. Revsion y cambio de protecciones termomagnetica que se encuentren en mal estado o sin funcionar. 4. Linpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	8.851.722,00	8.851.722,00	8.851.722,00	8.851.722,00
21	72151500	Mantenimiento en la subestacion del Gabinete regulado consistente en: 1. Revision y mantenimiento general con ajuste de todos los circuitos a los totalizadores principales 2. Limpieza de las barras de CU de las fases 1-2 y 3. y 3. Limpieza general y demarcacion con el codigo de colores en todos los circuitos. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	4.734.642,00	4.734.642,00	4.734.642,00	4.734.642,00
22	72151500	Mantenimiento en la subestacion de la UPS consistente en: 1.Revision y mantenimiento general, 2. Ajuste de bornes, demarcacion del codigo de colores. 3. Limpieza general. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	5.780.380,00	5.780.380,00	5.780.380,00	5.780.380,00
23	72151500	Mantenimiento al sistema de puesta a tierra general de la subestación, medición de aislamiento al cable, medición de tierras con telurómetro, limpieza de cámaras de inspección, soldadura exotérmica de ser necesario, limpieza de bornes y terminales en subestación y tableros generales, instalación de sistemas de puesta a tierra en los sitios donde no este físicamente de ser necesario **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	5.043.426,33	5.043.426,33	5.043.426,33	5.043.426,33

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0049 CARTA DE ACEPTACION CONSTRUPACIFICO TCO.pdf	0049 CARTA DE ACEPTACION CONSTRUPACIFICO TCO.pdf	(detalle)
0049 ANEXO AL CONTRATO CONSTRUPACIFICO TCO.pdf	0049 ANEXO AL CONTRATO CONSTRUPACIFICO TCO.pdf	(detalle)
0049 FORMATO ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	0049 FORMATO ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	(detalle)
OFERTA CONSTRUPACIFICO.zip	OFERTA CONSTRUPACIFICO.zip	(detalle)
0049 ESTUDIOS PREVIOS APANTALLAMIENTO.pdf	0049 ESTUDIOS PREVIOS APANTALLAMIENTO.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CDP.pdf	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CDP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar
Supervisor	Leder Fernando Castillc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98432203	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Leder Fernando Castillo Alegria	6 días de tiempo transcurrido *(29/09/2025 9:42:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO
Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	11 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 9:48:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO
Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	11 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 9:48:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	139.819.012,33
	Total	139.819.012,33

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-953510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5225	CDP	Generado	140.000.000 COP	139.819.012,33 COP	36-02-00-052-953510	Validado	Editar

Saldo de CDP 140.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 139.819.012,33 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 15/09/2025 2:35 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	104525	Presupuestal (CDP)	26/09/2025 12:00 AM	Generado	139.819.012,33 COP	139.819.012,33 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 139.819.012,33 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 139.819.012,33 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 6/10/2025 1:09 PM