MINERIA Y AGREGADOS JJ S.A.S

NIT 901.384.530-8

Dirección: Manzana J casa 19 Barrio Palmeras – Espinal
Correo: Mineríayagregadosjj@gmail.com

Ibagué, 18 de junio de 2025

Señores
SENA Regional Tolima
Atención: Oficina de Infraestructura

Asunto: Cotización para mantenimiento preventivo y correctivo de los ambientes de formación del centro de comercio y servicios de la Regional Tolima

Respetados señores:

Con el presente nos permitimos presentar cotización para la ejecución de actividades relacionadas a la obra relacionada en el asunto

MANTENIMIENTO_PREVENTIVO_Y_CORRECTIVO_DE_LOS_AMBIENTES_DE_FORMACION_DEL_CENTRO_DE_COMERCIO_Y_SERVICIOS_DE_LA_REGIONAL_TOLIMA					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	AMBIENTES DE FORMACION DE COCINA Y PANADERIA				
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA EN MAMPOSTERIA EXISTENTE, COLOR A ELEGIR	M2	320	$ 28.980,00	$ 9.273.600,00
1.2	RASQUETEO Y RESANES CON ESTUCO PLASTICO A MAMPOSTERIA EXISTENTE	M2	200	$ 13.860,00	$ 2.772.000,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 A CIELO RASO EXISTENTE	M2	280	$ 19.530,00	$ 5.468.400,00
1.4	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 50 X 50 X 60 CON TAPA EN LAMINA ALFAJOR Y MARCO METALICO, INCLUYE EXCAVACION	UND	2	$ 788.130,00	$ 1.576.260,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4 PULGADAS SANITARIA	ML	6	$ 20.580,00	$ 123.480,00
1.6	DEMOLICION DE PLACA PARA PISO EXISTENTE	M2	5	$ 15.330,00	$ 76.650,00
1.7	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO EXISTENTES	ML	370	$ 8.190,00	$ 3.030.300,00
1.8	CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	370	$ 87.780,00	$ 32.478.600,00
1.9	RASQUETEO Y RESANES CON MORTERO 1:4 PARA ALISTADO PISO	M2	160	$ 20.580,00	$ 3.292.800,00

1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SIFON EN ACERO INOXIDABLE	UND	5	$ 66.675,00	$ 333.375,00
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA PISO DE 2 COMPONENTES, BASE SOLVENTE	M2	160	$ 30.030,00	$ 4.804.800,00
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOARD VINLO TIPO 1 TRES MANOS	M2	25	$ 184.380,00	$ 4.609.500,00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISO e:0,08M	M2	5	$ 71.925,00	$ 359.625,00
2	AMBIENTES DE FORMACION CONVENCIONAL Y ESCUELA GASTRONOMICA				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA EN MAMPOSTERIA EXISTENTE, COLOR A ELEGIR	M2	400	$ 28.980,00	$ 11.592.000,00
2.2	RASQUETEO Y RESANES CON ESTUCO PLASTICO A MAMPOSTERIA EXISTENTE	M2	550	$ 13.860,00	$ 7.623.000,00
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 A CIELO RASO EXISTENTE	M2	450	$ 19.530,00	$ 8.788.500,00
2.4	RASQUETEO Y RESANES CON MORTERO 1:4 PARA ALISTADO PISO	M2	150	$ 20.580,00	$ 3.087.000,00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SIFON EN ACERO INOXIDABLE	UND	8	$ 66.675,00	$ 533.400,00
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA PISO DE 2 COMPONENTES, BASE SOLVENTE	M2	255	$ 30.030,00	$ 7.657.650,00
2.7	SUMINITRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 3 MANOS PARA INTERIORES	M2	820	$ 20.475,00	$ 16.789.500,00
2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN SUPERBOARDA INCLUE PERFILERIA Y VINILO 1 3 MANOS	M2	100	$ 80.797,50	$ 8.079.750,00
3	AMBIENTE DE FORMACION BBQ				
3.1	RETIRO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA PVC ARQUITECTONICA CON ACABADO PROTECTOR ANTIADHERENTE, ALTA DENSIDAD	M2	180	$ 179.550,00	$ 32.319.000,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REFUERZO DE ESTRUCTURAS METALICAS EXISTENTES.	KG	185	$ 20.782,61	$ 3.844.782,48
				COSTOS DIRECTOS	$ 168.513.972,48
				ADMINISTRACION 25%	$ 42.128.493,12
				IMPREVISTOS 2%	$ 3.370.279,45
				UTILIDADES 3%	$ 5.055.419,17
				IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	$ 960.529,64
				COSTO TOTAL DE LA OBRA	$ 220.028.693,87

Nuestra empresa cuenta con más de 5 años de experiencia en mantenimientos institucionales y ofrece garantía sobre cada intervención.

Adjuntamos la cotización detallada, con precios unitarios, tiempos de ejecución y condiciones técnicas.

VEREDA LOS ARRAYANES PUNTO LOS MANUELES SUAREZ - TOLIMA
Mineríayagregadosjj@gmail.com
3102395415
Notificaciones Manzana J casa 19 Barrio Palmeras - Espinal

Valor de la propuesta: DOCIENTOS VEINTE MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 220.028.693,87)

Plazo: 60 días calendario

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordial salud



BELSY MILENA SANCHEZ CADAVID
Coordinadora Administrativa
MINERIA Y AGREGADOS JJ S.A.S