ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:			SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.		Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$	2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$	4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialeslegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$	1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$	6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$	3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$	1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

				CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES YA ACTUALIZADAS	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	I	**PRELIMINARES**															
	1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	14,307.30	$ 4,536.57	$	64,906,067.96	14307.30	$ 64,906,067.96	1404.00	$ 6,369,344.28		$ -		$ -	15,711.30	$ 71,275,412.24
	1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2.1	ML	1,095.10	$ 57,431.28	$	62,892,994.73	691.99	$ 39,741,871.45		$ -		$ -		$ -	691.99	$ 39,741,871.45
	1.3	DESCAPOTE A MAQUINA EXP < O = A .20-AREAS MAYORES A 2000M2- INCL.RETIRO SOBRANTE A 2KM	M2	14,307.30	$ 4,431.84	$	63,407,664.43	14307.30	$ 63,407,664.43		$ -		$ -		$ -	14,307.30	$ 63,407,664.43
		SUBTOTAL				$	191,206,727.12		$ 168,055,603.84		$ 6,369,344.28		$ -		$ -		$ 174,424,948.12
	III	**EXCAVACIONES Y LLENOS**															
	3.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	2,545.00	$ 21,207.69	$	53,973,571.05	2545.00	$ 53,973,571.05		$ -	-564.04	-$ 11,961,985.47		$ -	1,980.96	$ 42,011,585.58
	3.2	EXCAVACION MANUAL	M3	2,475.00	$ 47,980.09	$	118,750,722.75	2475.00	$ 118,750,722.75		$ -	-1640.69	-$ 78,720,453.86		$ -	834.31	$ 40,030,268.89
	3.3	RELLENO PARA ESTRUCTURA MATERIAL SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	2,038.00	$ 124,602.39	$	253,939,670.82	4812.56	$ 599,656,478.02		$ -		$ -		$ -	4,812.56	$ 599,656,478.02
		SUBTOTAL				$	426,663,964.62		$ 772,380,771.82		$ -		-$ 90,682,439.33		$ -		$ 681,698,332.49
	IV	**RETIRO**															
	4.1	RETIRO SOBRANTES	M3	14,357.00	$ 25,369.83	$	364,091,079.31	14357.00	$ 364,091,079.31		$ -	-9162.89	-$ 232,369,281.99		$ -	5,194.11	$ 131,721,797.32
		SUBTOTAL				$	364,091,079.31		$ 364,091,079.31		$ -		-$ 232,369,281.99		$ -		$ 131,721,797.32
	V	**CIMENTACIÓN**															
	5.1	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	69.00	$ 918,412.58	$	63,370,468.02	93.81	$ 86,156,284.13	3.00	$ 2,755,237.74		$ -		$ -	96.81	$ 88,911,521.87
	5.2	PEDESTALES EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	4.60	$ 1,378,457.98	$	6,340,906.71	5.22	$ 7,195,550.66		$ -		$ -		$ -	5.22	$ 7,195,550.66
	5.3	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE ,30X,30	M3	66.20	$ 1,171,098.97	$	77,526,751.81	73.32	$ 85,864,976.48	4.19	$ 4,906,904.68		$ -		$ -	77.51	$ 90,771,881.16
	5.4	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	13.70	$ 761,969.91	$	10,438,987.77	21.63	$ 16,481,409.15		$ -		$ -		$ -	21.63	$ 16,481,409.15
	5.5	CARCAMO EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	238.30	$ 1,276,460.53	$	304,180,544.30	101.03	$ 128,962,148.83	12.66	$ 16,159,990.31		$ -		$ -	113.69	$ 145,122,139.14
	5.6	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	14,127.00	$ 13,378.54	$	188,998,634.58	24759.99	$ 331,252,516.61	1110.63	$ 14,858,607.88		$ -		$ -	25,870.62	$ 346,111,124.49
		SUBTOTAL				$	650,856,293.19		$ 655,912,885.86		$ 38,680,740.61		$ -		$ -		$ 694,593,626.48
	VI	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**															
	6.1	COLUMNAS Y MUROS EN CONCRETO 3.000 PSI.-A04	M3	15.70	$ 1,663,495.52	$	26,116,879.66	57.65	$ 95,900,516.73	0.90	$ 1,497,145.97		$ -		$ -	58.55	$ 97,397,662.70
	6.2	VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI.-A02	M3	52.60	$ 1,649,807.90	$	86,779,895.54	44.78	$ 73,878,397.76	1.45	$ 2,392,221.45		$ -		$ -	46.23	$ 76,270,619.22
	6.3	PLACA MACIZA EN CONCRETO 3.000 PSI- A01	M3	64.60	$ 258,588.27	$	16,704,802.24	66.19	$ 17,115,957.59	14.53	$ 3,757,287.56		$ -		$ -	80.72	$ 20,873,245.15
	6.4	VIGA CANAL EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONES SEGÚN DETALLE ESPECIFICO.- A05	M3	34.80	$ 1,799,747.13	$	62,631,200.12	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	6.5	MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm	M2	323.10	$ 17,838.47	$	5,763,609.66	1870.08	$ 33,359,365.98		$ -	-573.04	-$ 10,222,156.85		$ -	1,297.04	$ 23,137,209.13
	6.6	ESCALERA EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	8.70	$ 2,234,901.43	$	19,443,642.44	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	6.7	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	12,473.60	$ 13,378.54	$	166,878,556.54	23029.65	$ 308,103,093.71	2734.08	$ 36,577,998.64		$ -		$ -	25,763.73	$ 344,681,092.35
	6.8	COLUMNA 0.30 FORMA CIRCULAR, CONCRETO 3.000 PSI.	M3	21.00	$ 1,618,603.59	$	33,948,675.39	30.65	$ 49,548,900.03		$ -		$ -		$ -	30.65	$ 49,548,900.03
		SUBTOTAL				$	418,267,261.59		$ 577,906,231.80		$ 44,224,853.62		-$ 10,222,156.85		$ -		$ 611,908,728.58

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialeslegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	VII	MAMPOSTERÍA														
	7.1	BLOQUE EN CONCRETO - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CONCRETO 14X19X39CM. VER DETALLE ESPECIFICO - B01	M2	1,741.00	$ 201,204.25	$ 350,296,599.25	1110.54	$ 223,446,001.60	79.10	$ 15,915,054.97		$ -		$ -	1,189.64	$ 239,361,056.57
	7.2	MURO CALADO EN CONCRETO DE 19X19X14CM. - B03 /BICLIMATICO	M2	36.00	$ 85,276.52	$ 3,069,954.72	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL				$ 353,366,553.97		$ 223,446,001.60		$ 15,915,054.97		$ -		$ -		$ 239,361,056.57
	VIII	PISOS														
	8.1	PLACA CONTRAPISO ESPESOR 0.10 m - A03. INCLUYE REFUERZO EN MALLA M131	M2	779.60	$ 115,401.53	$ 89,967,032.79	895.79	$ 103,375,536.56	26.82	$ 3,095,069.03		$ -		$ -	922.61	$ 106,470,605.59
	8.2	AFINADO DE PISO	M2	779.60	$ 47,125.66	$ 36,739,164.54	838.27	$ 39,504,027.01	26.59	$ 1,253,000.61		$ -		$ -	864.86	$ 40,757,027.62
	8.3	PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS,60X60CM- CORONA O SIMILAR . -H01	M2	247.90	$ 87,486.05	$ 21,687,791.80	244.43	$ 21,384,390.17		$ -	-244.43	-$ 21,384,390.17		$ -	0.00	$ 0.00
	8.4	PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS GRAFITO, 60X60CM- CORONA -H02	M2	205.2	$ 87,486.05	$ 17,952,137.46	279.14	$ 24,420,506.05		$ -	-279.14	-$ 24,420,506.05		$ -	-	$ -
	8.5	PISO EN BALDOSA BLANCO HUILA, FONDO BLANCO, 30X30CM, GRADO TIPO 1, ALFA. -H03	M2	155.80	$ 153,314.83	$ 23,886,450.51	433.35	$ 66,438,981.58		$ -	-433.35	-$ 66,438,981.58		$ -	0.00	$ 0.00
	8.6	PORCELANATO REDSTONE, FORMATO 60X60CM, TONO NATURAL, ESMALTADO TIPO PIEDRA- ALFA. -H04	M2	8.10	$ 231,099.37	$ 1,871,904.90	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	8.7	GUARDAESCOBA EN PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS,FORMATO10X60CM, FRAGUA GRIS- CORONA. -H05	ML	410.30	$ 16,720.94	$ 6,860,601.68	326.70	$ 5,462,731.10		$ -	-326.70	-$ 5,462,731.10		$ -	0.00	-$ 0.00
	8.8	GUARDAESCOBA EN PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS GRAFITO, FORMATO 10X60CM, FRAGUA NEGRA- CORONA -H06	ML	495.70	$ 16,720.94	$ 8,288,569.96	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	8.10	GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO REDSTONE, FORMATO 60X60CM, ACABADO NATURAL ESMALTADO TIPO PIEDRA- ALFA. H08	ML	16.20	$ 42,327.26	$ 685,701.61	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	8.11	PIRLAN EN GRANITO LAVADO -DIVISIONES DE ESPACIOS CON PIRLAN EN GRANITO LAVADO, SEGÚN DETELLE.- H12	ML	28.10	$ 17,423.39	$ 489,597.26	32.00	$ 557,548.48	38.40	$ 669,058.18		$ -		$ -	70.40	$ 1,226,606.66
	8.12	PISO EN CONCRETO A LA VISTA - CONCRETO A LA VISTA, FUNDIDO EN SITIO CON FORMALETA, ESPECIFICACIÓN E INSTALACIÓN, SEGÚN DETALLE. H13	M2	162.70	$ 175,164.95	$ 28,499,337.37	189.41	$ 33,177,993.18		$ -	-131.86	-$ 23,062,217.32		$ -	57.75	$ 10,115,775.86
		SUBTOTAL				$ 236,928,289.88		$ 294,321,714.13		$ 5,017,127.82		-$ 140,788,826.22		$ -		$ 158,570,015.74
	IX	ARQUITECTURA ACABADOS Y EQUIPAMIENTO INTERNO														
	9.1	ENCHAPES														
	9.1.1	ENCHAPE MUROS EN CERAMICA HD PARED ANTILA, FORMATO 30.5X60CM- ALFAA O SIMILAR -H09	M2	344.55	$ 47,398.97	$ 16,331,315.11	229.77	$ 10,890,624.34		$ -	-229.77	-$ 10,890,624.34		$ -	0.00	$ 0.00
	9.2	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES														
	9.2.1	ALFAJIAS EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO, CONCRETO 3.000 PSI, SECCION .24x.05	ML	358.87	$ 44,246.87	$ 15,878,874.24	312.98	$ 13,848,385.37	32.82	$ 1,452,182.27		$ -		$ -	345.80	$ 15,300,567.65
	9.2.2	MESÓN EN CONCRETO -LAMINA DE 5CM EN CONCRETO REFORZADO, FUNDIDO CON FORMALETA Y EMPOTRADO A MUROS - A08	ML	15.23	$ 177,701.45	$ 2,706,393.08	24.30	$ 4,318,145.24	13.50	$ 2,398,969.58		$ -		$ -	37.80	$ 6,717,114.81
	9.2.3	ESTUCO Y PINTURA. INCLUYE PAÑETE 1:4 SOBRE MUROS	ML	201.06	$ 96,300.00	$ 19,362,078.00	201.06	$ 19,362,078.00	146.40	$ 14,098,320.00		$ -		$ -	347.46	$ 33,460,398.00
	9.3	FACHADAS - VITRIERIA														
	9.3.1	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO -P-VD-001	M2	49.53	$ 677,897.78	$ 33,576,277.04	49.53	$ 33,576,277.04		$ -	-49.53	-$ 33,576,277.04		$ -	-	$ -
	9.4	CARPINTERIA METALICA														
	9.4.1	PUERTAS Y PORTONES METÁLICOS DE ACCESO A PATIOS - D08	M2	47.75	$ 606,287.17	$ 28,950,212.37	47.75	$ 28,950,212.37	43.95	$ 26,646,321.12		$ -		$ -	91.70	$ 55,596,533.49
	9.5	CARPINTERIA ALUMINIO														
	9.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON PERFILERIA MONUMENTAL Y VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2	260.95	$ 537,215.61	$ 140,186,413.43	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	9.5.2	VENTANA CON PERFILIERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON BLINDAJEDE NIVEL IV, ESPESOR DE 38 MM Polarizado	M2	3.27	$ 575,739.41	$ 1,882,667.87	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No. :	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,150,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	08 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,216,964,150.88	13/02/2024 - 18/04/2035
Buen Manejo y correcto Inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 18/04/2035
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/11/2037
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

							CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR		
	9.5.3	PUERTA EN ALUMINIO	M2	182.07	$ 576,149.38	$ 104,899,517.62	182.07	$ 104,899,517.62		$ -	-182.07	-$ 104,899,517.62		$ -			-	$ -		
	9.6	APARATOS SANITARIOS																		
	9.6.1	DISPENSADOR DE TOALLAS -MARCA A&A REF-2621 EN ACERO INOXIDABLE,SANITADO O SIMILAR, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. -K01	UND	16.00	$ 330,714.87	$ 5,291,437.92	16.00	$ 5,291,437.92		$ -		$ -		$ -		$ -	16.00	$ 5,291,437.92		
	9.6.2	DISPENSADOR DE JABÓN -MARCA A&A REF- 4112, EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K02	UND	16.00	$ 261,206.50	$ 4,179,304.00	16.00	$ 4,179,304.00		$ -		$ -		$ -		$ -	16.00	$ 4,179,304.00		
	9.6.3	DISPENSADOR DE PAPEL -MARCA A&A REF- FA-SP004-B O SIMILAR, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K03	UND	24.00	$ 288,263.72	$ 6,918,329.28	24.00	$ 6,918,329.28		$ -		$ -		$ -		$ -	24.00	$ 6,918,329.28		
	9.6.4	DIVISIONES SANITARIAS - DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO TIPO SOCODA O SIMILAR, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K04	M2	46.00	$ 1,033,828.16	$ 47,556,095.36	46.00	$ 47,556,095.36	17.71	$ 18,309,096.71		$ -		$ -		$ -	63.71	$ 65,865,192.07		
	9.6.5	SECADOR DE MANOS - SECADOR DE MANOS TIPO PUSH, MARCA EXCEL REF- E-HOBL, COLOR BLANCO O SIMILAR, INTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K05	UND	16.00	$ 1,971,098.40	$ 31,537,574.40	16.00	$ 31,537,574.40		$ -		$ -		$ -		$ -	16.00	$ 31,537,574.40		
	9.6.6	ORINAL -KIT ORINAL PETITE CON VÁLVULA TIPO PUSH- CORONA. K06	UND	9.00	$ 855,941.52	$ 7,703,473.68	9.00	$ 7,703,473.68		$ -		$ -		$ -		$ -	9.00	$ 7,703,473.68		
	9.6.7	SANITARIO - KIT TAZA BÁLTICA, ENTRADA POSTERIOR CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR. K07 - SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	22.00	$ 1,921,599.74	$ 42,275,194.28	22.00	$ 42,275,194.28		$ -		$ -		$ -		$ -	22.00	$ 42,275,194.28		
	9.6.8	SANITARIO DISCAPACITADOS , ENTRADA POSTERIOR CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR.	UND	2.00	$ 2,314,534.06	$ 4,629,068.12	2.00	$ 4,629,068.12		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 4,629,068.12		
	9.6.9	LAVAMANOS TIPO 1 - LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA DE SOBREPONER- SPAZIO II VESSEL BLANCO- CORONA O SIMILAR. K08	UND	12.00	$ 573,202.91	$ 6,878,434.92	12.00	$ 6,878,434.92		$ -		$ -		$ -		$ -	12.00	$ 6,878,434.92		
	9.6.10	LAVAMANOS TIPO 2 - LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO- CORONA O SIMILAR - K09	UND	8.00	$ 271,329.49	$ 2,170,635.92	8.00	$ 2,170,635.92		$ -		$ -		$ -		$ -	8.00	$ 2,170,635.92		
	9.6.11	LAVAMANOS DISCAPACITADOS	UND	2.00	$ 573,202.91	$ 1,146,405.82	2.00	$ 1,146,405.82		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 1,146,405.82		
	9.6.12	GRIFERÍA DUCHA - DUCHA ANTIVANDÁLICA REGADERA TUBULAR- CORONA- K12	UND	6.00	$ 812,191.47	$ 4,873,148.82	6.00	$ 4,873,148.82		$ -		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 4,873,148.82		
	9.6.13	LAVAPLATOS - LAPLATOS SENCILLO DE SOBREPONER MEZCLADOR- CORONA.K-16	UND	2.00	$ 289,420.85	$ 578,841.70	2.00	$ 578,841.70		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 578,841.70		
	9.6.14	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM	UND	2.00	$ 317,280.13	$ 634,560.26	2.00	$ 634,560.26		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 634,560.26		
	9.6.15	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM	UND	2.00	$ 332,689.40	$ 665,378.80	2.00	$ 665,378.80		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 665,378.80		
	9.6.16	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304	UND	2.00	$ 613,923.47	$ 1,227,846.94	2.00	$ 1,227,846.94		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 1,227,846.94		
		SUBTOTAL				$ 532,039,478.98		$ 384,110,970.20		$ 62,904,889.68		-$ 149,366,419.00		$ -				$ 297,649,440.88		
	X	ESTRUCTURA METALICA																		
	10.1	ESTRUCTURA METÁLICA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SECCIÓNES, ESPECIFICACIONES, FIJACIÓN, ACABADO, SEGÚN DETALLES.- D05	KG	37,176.90	$ 23,527.07	$ 874,663,528.68	51657.82	$ 1,215,357,246.65	3056.57	$ 71,912,136.35		$ -		$ -		$ -	54,714.39	$ 1,287,269,383.00		
		SUBTOTAL				$ 874,663,528.68		$ 1,215,357,246.65		$ 71,912,136.35		$ -		$ -				$ 1,287,269,383.00		
	XI	CUBIERTA.																		
	11.1	CUBIERTA METÁLICA TIPO SANDWICH 50 MM CAL 28/28 SEGÚN DETALLE ESPECIFICO. C03	M2	1,212.00	$ 244,910.87	$ 296,831,974.44	1212.00	$ 296,831,974.44	132.21	$ 32,379,666.12		$ -		$ -		$ -	1,344.21	$ 329,211,640.56		
	11.2	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO DESNIVELES DE CUBIERTA EXP. 0.05MT	M2	323.10	$ 16,637.92	$ 5,375,711.95	323.10	$ 5,375,711.95	262.59	$ 4,368,951.41		$ -		$ -		$ -	585.69	$ 9,744,663.36		
	11.3	IMPERMEABILIZACIÓN - TIPO TELA ASFALTICA O SEGÚN DETALLE ESPECIFICO Y/O ASESOR TÉCNICO. C02 E=20 CM	M2	178.70	$ 59,221.90	$ 10,582,953.53	178.70	$ 10,582,953.53	143.13	$ 8,476,430.55		$ -		$ -		$ -	321.83	$ 19,059,384.08		
	11.4	CANAL DE DESAGÜE METÁLICA -LAMINA METÁLICA CAL:16, DOBLADA, ACABADO EN PINTURA RAL, INSTALACIÓN SEGÚN DETALLE ESPECIFICO. C04	ML	235.20	$ 118,207.38	$ 27,802,375.78	235.20	$ 27,802,375.78		$ -	-94.98	-$ 11,227,336.95		$ -		$ -	140.22	$ 16,575,038.82		
		SUBTOTAL				$ 340,593,015.70		$ 340,593,015.70		$ 45,225,048.08		-$ 11,227,336.95		$ -				$ 374,590,726.83		
	XII	OBRAS VIALES DE LA ESTACIÓN																		
	12.1	CORTES Y TERRAPLENES																		

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialeslegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,225,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

								CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	12.1.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	6,467.70	$ 21,207.69	$ 137,184,976.61		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	12.1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	6,467.70	$ 123,007.18	$ 795,573,538.09		6671.02	$ 820,583,357.92		$ -		$ -		$ -	6,671.02	$ 820,583,357.92
	12.2	**BASES Y SUB BASES GRANULARES**															
	12.2.1	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	1,386.00	$ 162,015.03	$ 224,552,831.58		1459.50	$ 236,460,936.29		$ -		$ -		$ -	1,459.50	$ 236,460,936.29
	12.3	**PAVIMENTO RIGIDO**															
	12.3.1	CONCRETO MR 4.5 MPA PARA CALZADA DE 0,20 MT-INCL. PASADORES DE ACERO LISO 1 " CADA .30MT-LONG 3.5MT Y BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" CADA 1.20MT-LONG .85MT	M2	8,930.00	$ 224,082.50	$ 2,001,056,725.00		10341.12	$ 2,317,264,022.40		$ -		$ -		$ -	10,341.12	$ 2,317,264,022.40
	12.3.2	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM-INCL. CORTE	ML	18,480.00	$ 17,660.95	$ 326,374,356.00		12022.70	$ 212,332,303.57		$ -	-5946.42	-$ 105,019,426.30		$ -	6,076.28	$ 107,312,877.27
	12.3.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	M3	462.00	$ 1,017,896.52	$ 470,268,192.24		462.00	$ 470,268,192.24		$ -		$ -		$ -	462.00	$ 470,268,192.24
	12.3.4	GEOTEXTIL DE SEPARACION	M2	9,240.00	$ 11,498.52	$ 106,246,324.80		9240.00	$ 106,246,324.80		$ -		$ -		$ -	9,240.00	$ 106,246,324.80
		SUBTOTAL				**$ 4,061,236,944.32**			**$ 4,163,155,137.21**		**$ -**		**-$ 105,019,426.30**		**$ -**		**$ 4,058,135,710.91**
	XII	**OBRAS VIALES DE CONEXIÓN**															
	13.1	**CORTES Y TERRAPLENES**															
	13.1.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	1,260.00	$ 21,207.69	$ 26,721,689.40		1260.00	$ 26,721,689.40		$ -	-1033.44	-$ 21,916,875.15		$ -	226.56	$ 4,804,814.25
	13.1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	1,350.00	$ 123,007.18	$ 166,059,693.00		1350.00	$ 166,059,693.00		$ -		$ -		$ -	1,350.00	$ 166,059,693.00
	13.2	**BASES Y SUB BASES GRANULARES**															
	13.2.1	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	270.00	$ 162,015.03	$ 43,744,058.10		270.00	$ 43,744,058.10	189.00	$ 30,620,840.67		$ -		$ -	459.00	$ 74,364,898.77
	13.3	**PAVIMENTO RIGIDO**															
	13.3.1	CONCRETO MR 4.5 MPA PARA CALZADA DE 0,20 MT-INCL. PASADORES DE ACERO LISO 1 " CADA .30MT-LONG 3.5MT Y BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" CADA 1.20MT-LONG .85MT-ACELALERADO A 7 DIAS.	M3	1,800.00	$ 224,082.50	$ 403,348,500.00		1800.00	$ 403,348,500.00		$ -	-667.20	-$ 149,507,844.00		$ -	1,132.80	$ 253,840,656.00
	13.3.2	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM-INCL. CORTE	ML	5,400.00	$ 17,660.95	$ 95,369,130.00		5400.00	$ 95,369,130.00		$ -	-4977.00	-$ 87,898,548.15		$ -	423.00	$ 7,470,581.85
	13.3.3	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	M3	90.00	$ 1,017,896.52	$ 91,610,686.80		90.00	$ 91,610,686.80	81.93	$ 83,400,842.42		$ -		$ -	171.93	$ 175,011,529.22
	13.3.4	GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN	M2	1,800.00	$ 11,498.52	$ 20,697,336.00		1800.00	$ 20,697,336.00		$ -	-2.70	-$ 31,046.00		$ -	1,797.30	$ 20,666,290.00
		SUBTOTAL				**$ 847,551,093.30**			**$ 847,551,093.30**		**$ 114,021,683.09**		**-$ 259,354,313.30**		**$ -**		**$ 702,218,463.08**
	XIV	**SEÑALIZACION**															
	14.1	**SEÑALIZACION VERTICAL**															
	14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .75 x .75 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"	UND	15.00	$ 519,585.32	$ 7,793,779.80		15.00	$ 7,793,779.80		$ -		$ -		$ -	15.00	$ 7,793,779.80
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .60 x .60 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"	UND	50.00	$ 488,766.79	$ 24,438,339.50		50.00	$ 24,438,339.50		$ -		$ -		$ -	50.00	$ 24,438,339.50
	14.1.3	TACHA REFLECTIVA ROJA/BLANCA	UND	140.00	$ 8,036.06	$ 1,125,048.40		140.00	$ 1,125,048.40		$ -		$ -		$ -	140.00	$ 1,125,048.40
	14.1.4	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO IV (400M X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	26.00	$ 67,261.79	$ 1,748,806.54		26.00	$ 1,748,806.54		$ -		$ -		$ -	26.00	$ 1,748,806.54

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%).	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

							CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	14.2	DEMARCACION LINEAL																
	14.2.1	LÍNEA SEGMENTADA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR BLANCO, A=0,12 M, E=25 MILS, (PATRÓN 8, 3M X 5M), PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGUN NORMA NTC 4744 Y	ML	494.00	$ 10,760.30	$ 5,315,588.20	494.00	$ 5,315,588.20		$ -		$ -		$ -		$ -	494.00	$ 5,315,588.20
	14.2.2	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR AMARILLO, A=0,12 M, E=25 MILS, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	ML	772.60	$ 11,871.46	$ 9,171,890.00	772.60	$ 9,171,890.00		$ -		$ -		$ -		$ -	772.60	$ 9,171,890.00
	14.2.3	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR BLANCO, A=0,12 M, E=25 MILS, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y	ML	2,583.70	$ 11,871.46	$ 30,672,291.20	2583.70	$ 30,672,291.20		$ -		$ -		$ -		$ -	2,583.70	$ 30,672,291.20
	14.2.4	LÍNEA CONTINUA ANTIBLOQUEO, COLOR AMARILLO, A=0,30 M, E=25 MILS, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	ML	279.30	$ 15,005.67	$ 4,191,083.63	279.30	$ 4,191,083.63		$ -		$ -		$ -		$ -	279.30	$ 4,191,083.63
	14.2.5	MARCAS VIALES COLOR BLANCO. FLECHAS DE SENTIDO VIAL, SOLO BUS, DESPACIO, PARE, VELOCIDAD, PASO DE CEBRA, CONVERGENCIAS, PARADA BUS, FRANJA DE PARE PINTURA PLASTICA EN FRIO EN LLANA ESPESOR 1,2MM (APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	463.20	$ 67,773.94	$ 31,392,889.01	463.20	$ 31,392,889.01		$ -		$ -		$ -		$ -	463.20	$ 31,392,889.01
	14.2.6	MARCAS VIALES COLOR AMARILLO. CONVERGENCIAS DOBLE SENTIDO. PINTURA PLÁSTICA EN FRIO EN LLANA ESPESOR 1,2MM (APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	11.90	$ 67,773.94	$ 806,509.89	11.90	$ 806,509.89		$ -		$ -		$ -		$ -	11.90	$ 806,509.89
		SUBTOTAL				$ 116,656,226.17		$ 116,656,226.16		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 116,656,226.16
	XV	URBANISMO																
	15.1	ANDENES																
	15.1.1	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES EXP. 0,07 MTS	M2	792.70	$ 67,171.11	$ 53,246,538.90	792.70	$ 53,246,538.90		$ -	-271.96	-$ 18,267,855.06		$ -		$ -	520.74	$ 34,978,683.82
	15.1.2	ADOQUIN COLOR ROJO CONCRETO PEATONAL ESP. 6 CM JUNTA- 0,1 X 0,2	M2	1,310.90	$ 136,319.30	$ 178,700,970.37	1310.90	$ 178,700,970.37		$ -	-1310.90	-$ 178,700,970.37		$ -		$ -	-	$ -
	15.1.3	BORDILLOS FUNDIDO EN SITIO .20 X 1.00 X .50H TIPO IDU O SIMILAR	ML	3,234.10	$ 95,402.06	$ 308,539,802.25	1210.00	$ 115,436,492.60		$ -	-434.60	-$ 41,461,735.28		$ -		$ -	775.40	$ 73,974,757.32
	15.1.4	TABLETA PODOTACTIL GUIA 20X20 COLOR DEFINICIÓN DISEÑO	M2	70.10	$ 142,807.41	$ 10,010,799.44	70.10	$ 10,010,799.44		$ -	-70.10	-$ 10,010,799.44		$ -		$ -	-	$ -
	15.1.5	TABLETA PODOTACTIL ALERTA 20X20 COLOR DEFINICIÓN DISEÑO	M2	39.60	$ 142,807.41	$ 5,655,173.44	39.60	$ 5,655,173.44		$ -	-39.60	-$ 5,655,173.44		$ -		$ -	-	$ -
	15.1.6	BOLARDO METALICO ALTO M-63 Tipo IDU	UND	51.00	$ 270,304.50	$ 13,785,529.50	51.00	$ 13,785,529.50		$ -	-51.00	-$ 13,785,529.50		$ -		$ -	-	$ -
	15.2	CERRAMIENTO																
	15.2.1	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	9.40	$ 761,969.91	$ 7,162,517.15	17.09	$ 13,022,065.76		$ -		$ -		$ -		$ -	17.09	$ 13,022,065.76
	15.2.2	CONCRETO 3.000 PSI PARA VIGAS Y CERRAMIENTO	M3	88.30	$ 1,171,098.97	$ 103,408,039.05	91.15	$ 106,741,220.94		$ -		$ -		$ -		$ -	91.15	$ 106,741,220.94
	15.2.3	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	11,731.60	$ 13,378.54	$ 156,951,679.86	8943.55	$ 119,651,641.42		$ -		$ -		$ -		$ -	8,943.55	$ 119,651,641.42
	15.2.4	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE DIAMETRO 3"X2,5mm	ML	5,158.00	$ 85,529.40	$ 441,160,645.20	4521.60	$ 386,729,735.04		$ -		$ -		$ -		$ -	4,521.60	$ 386,729,735.04
	15.2.5	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	7.20	$ 761,969.91	$ 5,486,183.35	7.90	$ 6,019,562.29		$ -		$ -		$ -		$ -	7.90	$ 6,019,562.29
	15.2.6	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE .30X.30	M3	85.20	$ 1,171,098.97	$ 99,777,632.24	131.12	$ 153,554,496.95		$ -		$ -		$ -		$ -	131.12	$ 153,554,496.95
	15.2.7	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	13,363.60	$ 13,378.54	$ 178,785,457.14	16969.33	$ 227,024,860.18		$ -		$ -		$ -		$ -	16,969.33	$ 227,024,860.18
	15.2.8	VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI.-A02	M3	36.50	$ 1,649,807.90	$ 60,217,988.35	20.20	$ 33,318,695.44		$ -		$ -		$ -		$ -	20.20	$ 33,318,695.44
	15.2.9	BLOQUE EN CONCRETO - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CONCRETO 14X19X39CM. VER DETALLE ESPECIFICO.- B01	M2	960.00	$ 201,204.25	$ 193,156,080.00	638.58	$ 128,484,003.94		$ -		$ -		$ -		$ -	638.58	$ 128,484,003.94
		SUBTOTAL				$ 1,816,045,036.24		$ 1,551,381,786.20		$ -		-$ 267,882,063.11		$ -		$ -		$ 1,283,499,723.11
	XVI	PAISAJISMO																
	16.1	ZONAS VERDES																
	16.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA PARA EMPRADIZACIÓN, INCLUYE TRANSPORTE.	M3	412.90	$ 46,229.07	$ 19,087,983.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialeslegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101006005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

							CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	16.1.2	VEGETACIÓN DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO	M2	2,064.50	$ 45,237.97	$ 93,393,789.07	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	16.2	CONTENEDOR DE RAICES																
	16.2.1	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	6.90	$ 761,969.91	$ 5,257,592.38	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	16.2.2	VIGA DE CIMINTACION EN CONCRETO 3.000 PSI.-A02	M3	34.50	$ 1,171,098.97	$ 40,402,914.47	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	16.2.3	BLOQUE EN CONCRETO - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CONCRETO 14X19X39CM. VER DETALLE ESPECIFICO.- B01	M2	446.90	$ 201,204.25	$ 89,918,179.33	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	16.2.4	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 3.000 PSI.-DEATALE DE PLANO	ML	551.70	$ 95,402.06	$ 52,633,316.50	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	16.2.5	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	7,869.30	$ 13,378.54	$ 105,279,744.82	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	16.3	ARBOLES																
	16.3.1	ARBOLES	UND	66.00	$ 218,098.88	$ 14,394,526.08	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL				$ 420,368,045.65		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	XVII	REDES HUMEDAS																
	17.1	REDES DE ACUEDUCTO																
	17.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	594.00	$ 2,486.68	$ 1,477,087.92	594.00	$ 1,477,087.92	68.00	$ 169,094.24		$ -		$ -		$ -	662.00	$ 1,646,182.16
	17.1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	164.00	$ 39,605.58	$ 6,495,315.12	178.20	$ 7,057,714.36	119.70	$ 4,740,787.93		$ -		$ -		$ -	297.90	$ 11,798,502.28
	17.1.3	CAMA EN ARENA E>=15cm	M3	16.00	$ 114,262.28	$ 1,828,196.48	44.55	$ 5,090,384.57	5.10	$ 582,737.63		$ -		$ -		$ -	49.65	$ 5,673,122.20
	17.1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	148.00	$ 25,543.74	$ 3,780,473.52	178.20	$ 4,551,894.47	70.05	$ 1,789,338.99		$ -		$ -		$ -	248.25	$ 6,341,233.46
	17.1.5	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	KM-M3	160.00	$ 1,532.62	$ 245,219.20	178.20	$ 273,112.88		$ -		$ -		$ -		$ -	178.20	$ 273,112.88
	17.1.6	INSTALACION TUBERIA PVC PRESION 3/4"-1/2"	ML	38.00	$ 2,146.95	$ 81,584.10	112.50	$ 241,531.88		$ -		$ -		$ -		$ -	112.50	$ 241,531.88
	17.1.7	INSTALACION TUBERIA PVC PRESIÓN 1"-1 1/2"	ML	143.00	$ 3,176.36	$ 454,219.48	531.00	$ 1,686,647.16		$ -		$ -		$ -		$ -	531.00	$ 1,686,647.16
	17.1.8	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 2"	ML	217.00	$ 4,771.57	$ 1,035,430.69	207.00	$ 987,714.99		$ -		$ -		$ -		$ -	207.00	$ 987,714.99
	17.1.9	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3"	ML	26.00	$ 6,586.45	$ 171,247.70	57.00	$ 375,427.65		$ -		$ -		$ -		$ -	57.00	$ 375,427.65
	17.1.10	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	59.00	$ 8,743.62	$ 515,873.58	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.1.11	INSTALACIÓN CODO PVC 3/4" - 1/2"	UN	15.00	$ 1,814.88	$ 27,223.20	137.00	$ 248,638.56		$ -		$ -		$ -		$ -	137.00	$ 248,638.56
	17.1.12	INSTALACIÓN CODO PVC 1" - 1 1/2"	UN	45.00	$ 4,895.46	$ 220,295.70	142.00	$ 695,155.32		$ -		$ -		$ -		$ -	142.00	$ 695,155.32
	17.1.13	INSTALACIÓN CODO PVC 2"- 2 1/2"	UN	21.00	$ 7,260.81	$ 152,477.01	27.00	$ 196,041.87		$ -		$ -		$ -		$ -	27.00	$ 196,041.87
	17.1.14	INSTALACIÓN CODO PVC 4"	UN	2.00	$ 12,195.86	$ 24,391.72	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.1.15	INSTALACIÓN TEE 1/2" - 3/4"	UN	2.00	$ 1,062.62	$ 2,125.24	34.00	$ 36,129.08		$ -		$ -		$ -		$ -	34.00	$ 36,129.08
	17.1.16	INSTALACIÓN TEE 1" - 1 1/2"	UN	38.66	$ 1,850.64	$ 88,823.64	65.00	$ 120,291.60		$ -		$ -		$ -		$ -	65.00	$ 120,291.60
	17.1.17	INSTALACIÓN TEE 2"	UN	19.00	$ 29,044.52	$ 551,845.88	19.00	$ 551,845.88		$ -		$ -		$ -		$ -	19.00	$ 551,845.88
	17.1.18	INSTALACIÓN TEE 2 1/2"	UN	1.00	$ 30,859.40	$ 30,859.40	12.00	$ 370,312.80		$ -		$ -		$ -		$ -	12.00	$ 370,312.80
	17.1.19	INSTALACIÓN TEE HD EL 4X4"	UN	1.00	$ 45,254.58	$ 45,254.58	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -

B312

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialeslegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	17.1.20	INSTALACIÓN VALVULA 1/2"-3/4"	UN	2.00	$ 3,687.24	$ 7,374.48	12.00	$ 44,246.88		$ -		$ -		$ -	12.00	$ 44,246.88
	17.1.21	INSTALACIÓN VALVULA 1"-1 1/2"	UN	8.00	$ 13,234.21	$ 105,873.68	14.00	$ 185,278.94		$ -		$ -		$ -	14.00	$ 185,278.94
	17.1.22	INSTALACIÓN VALVULA HD EL VNA 2"	UN	2.00	$ 59,786.41	$ 119,572.82	5.00	$ 298,932.05		$ -		$ -		$ -	5.00	$ 298,932.05
	17.1.23	INSTALACIÓN VALVULA HD EL VNA 3"	UN	1.00	$ 97,149.25	$ 97,149.25	3.00	$ 291,447.75		$ -		$ -		$ -	3.00	$ 291,447.75
	17.1.24	INSTALACIÓN VALVULA HD EL VNA 4"	UN	1.00	$ 151,607.23	$ 151,607.23	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.1.25	INSTALACIÓN UNION PVC 2"	UN	58.00	$ 7,899.40	$ 458,165.20	35.00	$ 276,479.00		$ -		$ -		$ -	35.00	$ 276,479.00
	17.1.26	INSTALACIÓN UNION PVC 2 1/2"	UN	28.00	$ 8,262.12	$ 231,338.36	15.00	$ 123,931.80		$ -		$ -		$ -	15.00	$ 123,931.80
	17.1.27	INSTALACIÓN UNION PVC 3"	UN	4.00	$ 11,530.45	$ 46,121.80	6.00	$ 69,182.70		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 69,182.70
	17.1.28	INSTALACIÓN UNION PVC 4"	UN	6.00	$ 15,160.21	$ 90,961.26	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.1.29	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ATRAQUES Y ANCLAJES	M3	3.20	$ 967,803.96	$ 3,096,972.67	3.36	$ 3,251,821.31		$ -		$ -		$ -	3.36	$ 3,251,821.31
	17.1.30	**SUMINISTROS**														
	17.1.31	TUBERIA PVC PRESION 1/2"	ML	11.00	$ 7,550.74	$ 83,058.14	56.00	$ 422,841.44		$ -		$ -		$ -	56.00	$ 422,841.44
	17.1.32	TUBERIA PVC PRESION 3/4"	ML	27.00	$ 10,053.56	$ 271,446.12	56.50	$ 568,026.14		$ -		$ -		$ -	56.50	$ 568,026.14
	17.1.33	TUBERIA PVC PRESION 1"	ML	40.00	$ 13,564.95	$ 542,598.00	417.00	$ 5,656,584.15		$ -		$ -		$ -	417.00	$ 5,656,584.15
	17.1.34	TUBERIA PVC PRESION 1 1/4"	ML	75.00	$ 16,875.00	$ 1,265,625.00	30.00	$ 506,250.00		$ -		$ -		$ -	30.00	$ 506,250.00
	17.1.35	TUBERIA PVC PRESION 1 1/2"	ML	28.00	$ 22,034.10	$ 616,954.80	84.00	$ 1,850,864.40		$ -		$ -		$ -	84.00	$ 1,850,864.40
	17.1.36	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 2"	ML	217.00	$ 25,922.91	$ 5,625,271.47	207.00	$ 5,366,042.37		$ -		$ -		$ -	207.00	$ 5,366,042.37
	17.1.37	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3"	ML	26.00	$ 64,884.42	$ 1,686,994.92	57.00	$ 3,698,411.94		$ -		$ -		$ -	57.00	$ 3,698,411.94
	17.1.38	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	59.00	$ 85,702.22	$ 5,056,430.98	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.1.39	CODO PVC 1/2" 90° SOLDAR	UN	4.00	$ 1,437.65	$ 5,750.60	78.00	$ 112,136.70		$ -		$ -		$ -	78.00	$ 112,136.70
	17.1.40	CODO PVC 3/4" 90° SOLDAR	UN	11.00	$ 2,301.34	$ 25,314.74	59.00	$ 135,779.06		$ -		$ -		$ -	59.00	$ 135,779.06
	17.1.41	CODO PVC 1" 45° SOLDAR	UN	3.00	$ 7,224.92	$ 21,674.76	11.00	$ 79,474.12		$ -		$ -		$ -	11.00	$ 79,474.12
	17.1.42	CODO PVC 1" 90° SOLDAR	UN	15.00	$ 4,499.99	$ 67,499.85	81.00	$ 364,499.19		$ -		$ -		$ -	81.00	$ 364,499.19
	17.1.43	CODO PVC 1 1/4" 90° SOLDAR	UN	16.00	$ 8,640.56	$ 138,248.96	16.00	$ 138,248.96		$ -		$ -		$ -	16.00	$ 138,248.96
	17.1.44	CODO PVC 1 1/4" 45° SOLDAR	UN	1.00	$ 13,067.20	$ 13,067.20	8.00	$ 104,537.60		$ -		$ -		$ -	8.00	$ 104,537.60
	17.1.45	CODO PVC 1 1/2" 90° SOLDAR	UN	8.00	$ 16,135.04	$ 129,080.32	14.00	$ 225,890.56		$ -		$ -		$ -	14.00	$ 225,890.56
	17.1.46	CODO PVC 1 1/2" 45° SOLDAR	UN	2.00	$ 17,521.34	$ 35,042.68	12.00	$ 210,256.08		$ -		$ -		$ -	12.00	$ 210,256.08
	17.1.47	CODO PVC 2" 90°	UN	12.00	$ 132,731.27	$ 1,592,775.24	19.00	$ 2,521,894.13		$ -		$ -		$ -	19.00	$ 2,521,894.13
	17.1.48	CODO PVC 2" 45°	UN	1.00	$ 127,371.27	$ 127,371.27	4.00	$ 509,485.08		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 509,485.08
	17.1.49	CODO PVC 2 1/2" 45°	UN	4.00	$ 128,849.26	$ 515,397.04	4.00	$ 515,397.04		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 515,397.04
	17.1.50	CODO PVC 2 1/2" 90°	UN	4.00	$ 134,269.78	$ 537,079.12	4.00	$ 537,079.12		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 537,079.12

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (29%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	**Poliza No.**	**V/r Asegurado**	**Vigencia**
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialeslegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 8,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1			MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	17.1.51	CODO PVC 4" 45º	UN	1.00	$ 253,235.20	$ 253,235.20	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.1.52	CODO PVC 4" 90º	UN	1.00	$ 267,840.90	$ 267,840.90	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.1.53	TEE PVC 3/4" SOLDAR	UN	2.00	$ 4,720.04	$ 9,440.08	14.00	$ 66,080.56		$ -		$ -		$ -	14.00	$ 66,080.56
	17.1.54	TEE PVC 1" SOLDAR	UN	10.00	$ 44,937.52	$ 449,375.20	32.00	$ 1,438,000.64		$ -		$ -		$ -	32.00	$ 1,438,000.64
	17.1.55	TEE PVC 1 1/4"	UN	13.00	$ 70,593.31	$ 917,713.03	13.00	$ 917,713.03		$ -		$ -		$ -	13.00	$ 917,713.03
	17.1.56	TEE PVC 1 1/2"	UN	13.00	$ 103,789.43	$ 1,349,262.59	20.00	$ 2,075,788.60		$ -		$ -		$ -	20.00	$ 2,075,788.60
	17.1.57	TEE PVC 2"	UN	14.00	$ 189,325.85	$ 2,650,561.90	19.00	$ 3,597,191.15		$ -		$ -		$ -	19.00	$ 3,597,191.15
	17.1.58	TEE PVC 2 1/2"	UN	5.00	$ 599,506.81	$ 2,997,534.05	7.00	$ 4,196,547.67		$ -		$ -		$ -	7.00	$ 4,196,547.67
	17.1.59	TEE PVC 3"	UN	1.00	$ 599,506.81	$ 599,506.81	5.00	$ 2,997,534.05		$ -		$ -		$ -	5.00	$ 2,997,534.05
	17.1.60	TEE PVC 4"	UN	1.00	$ 398,450.55	$ 398,450.55	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.1.61	VALVULA BOLA 3/4" SOLDADA	UN	2.00	$ 26,897.23	$ 53,794.46	6.00	$ 161,383.38		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 161,383.38
	17.1.62	VALVULA BOLA 1" SOLDADA	UN	3.00	$ 36,053.07	$ 108,159.21	5.00	$ 180,265.35		$ -		$ -		$ -	5.00	$ 180,265.35
	17.1.63	VALVULA BOLA 1 1/4" SOLDADA	UN	3.00	$ 45,185.08	$ 135,555.24	4.00	$ 180,740.32		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 180,740.32
	17.1.64	VALVULA BOLA 1 1/2" SOLDADA	UN	2.00	$ 64,903.23	$ 129,806.46	5.00	$ 324,516.15		$ -		$ -		$ -	5.00	$ 324,516.15
	17.1.65	VALVULA BOLA 2" SOLDADA	UN	2.00	$ 98,658.64	$ 197,317.28	5.00	$ 493,293.20		$ -		$ -		$ -	5.00	$ 493,293.20
	17.1.66	VALVULA HD EL VNA 3"	UN	1.00	$ 1,298,375.78	$ 1,298,375.78	3.00	$ 3,895,127.34		$ -		$ -		$ -	3.00	$ 3,895,127.34
	17.1.67	VALVULA HD EL VNA 4"	UN	1.00	$ 1,721,712.57	$ 1,721,712.57	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.1.68	UNION PVC 2"	UN	58.00	$ 64,851.74	$ 3,761,400.92	35.00	$ 2,269,810.90		$ -		$ -		$ -	35.00	$ 2,269,810.90
	17.1.69	UNION PVC 2 1/2"	UN	28.00	$ 106,818.83	$ 2,990,927.24	15.00	$ 1,602,282.45		$ -		$ -		$ -	15.00	$ 1,602,282.45
	17.1.70	UNION PVC 3"	UN	4.00	$ 106,818.83	$ 427,275.32	6.00	$ 640,912.98		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 640,912.98
	17.1.71	UNION PVC 4"	UN	6.00	$ 155,574.18	$ 933,445.08	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO														
	17.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	77.00	$ 2,466.68	$ 191,474.36	364.60	$ 956,377.13	435.30	$ 1,082,451.80		$ -		$ -	819.90	$ 2,038,828.93
	17.2.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	656.00	$ 16,482.10	$ 10,812,257.60	1634.80	$ 26,944,937.08	1326.99	$ 21,871,581.88		$ -		$ -	2,961.79	$ 48,816,518.96
	17.2.3	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	359.00	$ 39,208.37	$ 14,075,804.83	1390.67	$ 54,525,903.91	206.70	$ 8,104,370.08		$ -		$ -	1,597.37	$ 62,630,273.99
	17.2.5	CAMA EN GRAVILLA (TRITURADO 3/4") ESPESOR - E>=15cm	M3	48.00	$ 150,386.24	$ 7,218,539.52	56.81	$ 8,543,442.29	58.92	$ 8,860,757.26		$ -		$ -	115.73	$ 17,404,199.56
	17.2.6	RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION MANUAL	M3	522.00	$ 122,166.79	$ 63,771,064.38	1024.15	$ 125,117,117.98	119.71	$ 14,624,586.43		$ -		$ -	1,143.86	$ 139,741,704.41
	17.2.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	70.00	$ 28,613.71	$ 1,788,081.80	311.02	$ 13,053,425.87	303.14	$ 12,852,077.34		$ -		$ -	1,014.16	$ 25,905,503.22
	17.2.8	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	KM-M3	5,860.00	$ 1,532.62	$ 8,981,153.20	8070.23	$ 12,368,595.90	574.60	$ 880,643.45		$ -		$ -	8,644.83	$ 13,249,239.35
	17.2.9	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA, IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0.2 M, Dint=1.20. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	1.00	$ 1,437,891.89	$ 1,437,891.89	18.65	$ 26,816,683.75	12.10	$ 17,398,491.87		$ -		$ -	30.75	$ 44,215,175.62
	17.2.10	SOLADO CONCRETO f'c=2.500 PSI, ESPESOR - E=5cm	M3	0.10	$ 830,648.10	$ 83,064.81	1.40	$ 1,162,907.34	1.00	$ 830,648.10		$ -		$ -	2.40	$ 1,993,555.44

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNION TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Inicial:	$ 22,198,811,508.88
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,726,301.78
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.89	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,726,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

				CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
NO.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	17.2.11	PLACA DE FONDO e=0,20M D:1.6 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	1.00	$ 776,689.49	$ 776,689.49		7.00	$ 5,436,826.43	5.00	$ 3,883,447.45		$ -		$ -	12.00	$ 9,320,273.88
	17.2.12	PLACA SUPERIOR e=0,25M D: 1.60, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	1.00	$ 1,434,729.57	$ 1,434,729.57		7.00	$ 10,043,106.99	5.00	$ 7,173,647.85		$ -		$ -	12.00	$ 17,216,754.84
	17.2.13	TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	1.00	$ 429,879.52	$ 429,879.52		7.00	$ 3,009,156.64	5.00	$ 2,149,397.60		$ -		$ -	12.00	$ 5,158,554.24
	17.2.14	BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.60m, EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D - IMPERMEABILIZADO	UN	1.00	$ 422,778.35	$ 422,778.35		7.00	$ 2,959,448.45	5.00	$ 2,113,891.75		$ -		$ -	12.00	$ 5,073,340.20
	17.2.15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3 000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	10.00	$ 590,914.95	$ 5,909,149.50		12.00	$ 7,090,979.40		$ -		$ -		$ -	12.00	$ 7,090,979.40
	17.2.16	RED SANITARIA PVC 2"	ML	1.00	$ 3,670.64	$ 3,670.64		73.50	$ 269,792.04		$ -		$ -		$ -	73.50	$ 269,792.04
	17.2.17	RED SANITARIA PVC 3"	ML	12.00	$ 5,167.61	$ 63,611.00		38.00	$ 207,770.32		$ -		$ -		$ -	38.00	$ 207,770.32
	17.2.18	RED SANITARIA PVC 4"	ML	213.00	$ 6,831.67	$ 1,455,145.71		390.00	$ 2,664,351.30		$ -		$ -		$ -	390.00	$ 2,664,351.30
	17.2.19	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 6" - 160 MM - INSTALACION	ML	173.00	$ 12,156.27	$ 2,103,034.71		109.40	$ 1,329,895.94		$ -		$ -		$ -	109.40	$ 1,329,895.94
	17.2.21	CODO SANITARIO 2" 45º	UN	35.00	$ 3,970.78	$ 138,977.30		48.00	$ 190,597.44		$ -		$ -		$ -	48.00	$ 190,597.44
	17.2.22	CODO SANITARIO 3" 45º	UN	6.00	$ 4,886.52	$ 29,319.12		25.00	$ 122,163.00		$ -		$ -		$ -	25.00	$ 122,163.00
	17.2.23	CODO SANITARIO 4" 45º	UN	49.00	$ 6,027.05	$ 295,325.45		174.00	$ 1,048,706.70		$ -		$ -		$ -	174.00	$ 1,048,706.70
	17.2.24	YEE SANITARIA 3"X2"	UN	8.00	$ 5,756.28	$ 46,050.24		20.00	$ 115,125.60		$ -		$ -		$ -	20.00	$ 115,125.60
	17.2.25	YEE SANITARIA 3"X3"	UN	3.00	$ 6,531.54	$ 19,594.62		6.00	$ 39,189.24		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 39,189.24
	17.2.26	YEE SANITARIA 4"X2"	UN	25.00	$ 7,893.02	$ 197,325.50		24.00	$ 189,432.48		$ -		$ -		$ -	24.00	$ 189,432.48
	17.2.27	YEE SANITARIA 4"X3"	UN	1.00	$ 8,669.55	$ 8,669.55		7.00	$ 60,686.85		$ -		$ -		$ -	7.00	$ 60,686.85
	17.2.28	YEE SANITARIA 4"X4"	UN	29.00	$ 10,260.92	$ 297,566.68		30.00	$ 307,827.60		$ -		$ -		$ -	30.00	$ 307,827.60
	17.2.29	SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA REUSO DE AGUA GRIS	UN	1.00	$ 236,940,395.54	$ 236,940,395.54		1.00	$ 236,940,395.54		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 236,940,395.54
	17.2.30	**SUMINISTROS**															
	17.2.31	TUBERÍA SANITARIA PVC 2"	ML	1.00	$ 29,114.76	$ 29,114.76		73.00	$ 2,125,377.48		$ -		$ -		$ -	73.00	$ 2,125,377.48
	17.2.32	TUBERÍA SANITARIA PVC 3"	ML	12.00	$ 43,486.95	$ 521,843.40		38.00	$ 1,652,504.10		$ -		$ -		$ -	38.00	$ 1,652,504.10
	17.2.33	TUBERÍA SANITARIA PVC 4"	ML	213.00	$ 61,160.67	$ 13,027,222.71		390.00	$ 23,852,661.30		$ -		$ -		$ -	390.00	$ 23,852,661.30
	17.2.34	RED ALC. SANITARIO PVC 6" - 160 MM	ML	173.00	$ 82,153.79	$ 14,212,605.67		109.40	$ 8,987,624.63		$ -		$ -		$ -	109.40	$ 8,987,624.63
	17.2.36	CODO SANITARIO 2" 45º	UN	35.00	$ 9,290.26	$ 325,159.10		48.00	$ 445,932.48		$ -		$ -		$ -	48.00	$ 445,932.48
	17.2.37	CODO SANITARIO 3" 45º	UN	6.00	$ 20,811.77	$ 124,870.62		25.00	$ 520,294.25		$ -		$ -		$ -	25.00	$ 520,294.25
	17.2.38	CODO SANITARIO 4" 45º	UN	49.00	$ 35,167.35	$ 1,723,200.15		174.00	$ 6,119,118.90		$ -		$ -		$ -	174.00	$ 6,119,118.90
	17.2.39	YEE SANITARIA 3"X2"	UN	8.00	$ 34,545.36	$ 276,362.88		20.00	$ 690,907.20		$ -		$ -		$ -	20.00	$ 690,907.20
	17.2.40	YEE SANITARIA 3"X3"	UN	3.00	$ 36,573.53	$ 109,720.59		6.00	$ 219,441.18		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 219,441.18
	17.2.41	YEE SANITARIA 4"X2"	UN	25.00	$ 54,627.85	$ 1,365,696.25		21.00	$ 1,147,184.85		$ -		$ -		$ -	21.00	$ 1,147,184.85
	17.2.42	YEE SANITARIA 4"X3"	UN	1.00	$ 54,627.85	$ 54,627.85		7.00	$ 382,394.95		$ -		$ -		$ -	7.00	$ 382,394.95
	17.2.43	YEE SANITARIA 4"X4"	UN	29.00	$ 63,639.69	$ 1,845,551.01		30.00	$ 1,909,190.70		$ -		$ -		$ -	30.00	$ 1,909,190.70

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025	CONTROL DE PÓLIZAS	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80		
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71		
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,691.75		
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10		
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76		
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024		
		Plazo Inicial:	10 meses		
		Suspensión	10 de diciembre de 2024		
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025		
		Prorroga:	4 meses		
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026		

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialeslegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,225,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
		SUBTOTAL				$ 454,167,452.94		$ 666,629,612.40		$ 109,107,951.85		$ -		$ -		$ 775,737,564.14
	17.3	REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL														
	17.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	336.00	$ 2,486.68	$ 835,524.48	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.2	EXCAVACION A MAQUINA	M3	1,046.00	$ 16,482.10	$ 17,240,276.60	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.3	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	1,610.00	$ 39,208.37	$ 63,125,475.70	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.5	CAMA EN GRAVILLA (TRITURADO 3/4") ESPESOR - E>=15cm	M3	94.00	$ 150,386.24	$ 14,136,306.56	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.6	RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	829.00	$ 122,166.79	$ 101,276,268.91	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	21.00	$ 25,543.74	$ 536,418.54	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.8	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	KM-M3	10,322.00	$ 1,532.62	$ 15,819,703.64	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.9	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA. IMPERMEABILIZADO E=0.2 M DEXT=1.60 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	10.40	$ 1,441,451.41	$ 14,991,094.66	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.10	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA. IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0.2 M, Dint=1.50. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	8.30	$ 1,748,032.54	$ 14,508,670.08	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.11	SOLADO CONCRETO f'c=2.500 PSI, ESPESOR - E=5cm	M3	1.20	$ 830,648.10	$ 996,777.72	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.12	PLACA DE FONDO e=0,20M D:1.6 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	5.00	$ 769,199.54	$ 3,845,997.70	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.13	PLACA DE FONDO e=0,20M D:1.9 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	4.00	$ 957,583.91	$ 3,830,335.64	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.14	PLACA SUPERIOR e=0,25M D: 1.60, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	5.00	$ 1,527,082.98	$ 7,635,414.90	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.15	PLACA SUPERIOR e=0,25M D: 1.90, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	4.00	$ 1,685,023.79	$ 6,740,095.16	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.16	TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	9.00	$ 429,879.52	$ 3,868,915.68	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.17	BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.60m, EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D	UN	9.00	$ 387,181.87	$ 3,484,636.83	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.19	SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO f'c=3.000 PSI - IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y REJILLA EN HIERRO	UN	15.00	$ 7,206,149.72	$ 108,092,245.80	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.20	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 10" -250-INSTALACION	ML	183.00	$ 36,628.45	$ 6,703,006.35	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.22	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 16" - 400 MM -INSTALACION	ML	26.00	$ 67,753.51	$ 1,761,591.26	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.23	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 24" - 600 MM - INSTALACION	ML	127.00	$ 113,002.97	$ 14,351,377.19	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.24	SUMINISTROS														
	17.3.25	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 10" - 250 MM	ML	273.00	$ 171,523.69	$ 46,825,967.37	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.26	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 16" - 400 MM	ML	78.00	$ 452,407.82	$ 35,287,809.96	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	17.3.27	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 24"	ML	212.00	$ 1,023,923.57	$ 217,071,796.84	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL				$ 703,065,707.57		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	XVIII	REDES ELECTRICAS														
	18.1	INSTALACION														
	18.1.1	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS PRIMARIAS	UND	3.00	$ 105,575.91	$ 316,727.73	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.1.2	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA	UND	8.00	$ 86,452.03	$ 691,616.24	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tráfico	$ 217,920,068.71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47 11 101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA — SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

			CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
NO.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	18.1.3	APLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS	UND	3.00	$ 126,116.36	$ 378,349.08	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.1.4	APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS	UND	8.00	$ 105,575.91	$ 844,607.28	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.1.5	COLOCACION PRIMARIA A TIERRA	UND	6.00	$ 86,509.69	$ 519,582.11	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.1.6	CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS	UND	3.00	$ 108,894.76	$ 326,684.28	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.1.7	CONCRETADA DE POSTES SECUNDARIOS	UND	8.00	$ 108,894.76	$ 871,158.08	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.1.8	INSTALACION ATERRIZAJES SECUNDARIOS	UND	8.00	$ 126,116.36	$ 1,008,930.88	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.1.9	INSTALACION CABLE PRIMARIO #2 A #2/0	ML	400.00	$ 2,752.22	$ 1,100,888.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.1.10	INSTALACION CORTA CIRCUITOS O PARARRAYOS	UND	9.00	$ 126,116.36	$ 1,135,047.24	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.1.11	VESTIDA CONJUNTO 1 O 2 PERCHAS	UND	8.00	$ 62,430.84	$ 499,446.72	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.1.12	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO 30 - 60	UND	5.00	$ 297,603.85	$ 1,488,019.25	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.1.13	CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT	UND	4.00	$ 640,902.61	$ 2,563,610.44	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.2	MEDICION														
	18.2.1	ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD	UND	1.00	$ 375,738.51	$ 375,738.51	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.2.2	CABLE DE CONTROL 7X12	ML	3.00	$ 29,869.66	$ 89,608.98	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.2.3	CAJA CONTADOR HOMOLOGADA 65X50X20 CM	UND	1.00	$ 142,326.11	$ 142,326.11	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.2.4	CAJA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	UND	1.00	$ 430,054.35	$ 430,054.35	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.2.5	CONTADOR ELECTRONICO M.INDIRECTA	UND	1.00	$ 7,995,679.97	$ 7,995,679.97	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.2.6	MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA	UND	1.00	$ 911,125.93	$ 911,125.93	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.2.7	TRANSFORMADOR DE CTE 150/5 CL 0,5	UND	3.00	$ 371,832.79	$ 1,115,498.37	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.3	CONJUNTO MEDIA TENSION-TRANSFORMADOR Y ACOMETIDA														
	18.3.1	TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA 13200 V.	UND	2.00	$ 194,248,124.90	$ 388,496,249.80	1.00	$ 194,248,124.90		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 194,248,124.90
	18.3.2	ADECUACIONES SUBESTACION ELECTRICA	UND	8.00	$ 16,189,519.65	$ 129,516,157.20	7.00	$ 113,326,637.55		$ -		$ -		$ -	7.00	$ 113,326,637.55
	18.3.3	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	25.00	$ 46,322.26	$ 1,158,056.50	58.50	$ 2,709,852.21		$ -		$ -		$ -	58.50	$ 2,709,852.21
	18.3.4	TUBO PVC 3	ML	80.00	$ 48,770.93	$ 3,901,674.40	163.00	$ 7,949,661.59		$ -		$ -		$ -	163.00	$ 7,949,661.59
	18.3.5	CURVA PVC 3	ML	8.00	$ 23,697.41	$ 189,579.28	13.00	$ 308,066.33		$ -		$ -		$ -	13.00	$ 308,066.33
	18.3.6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	25.00	$ 28,837.58	$ 720,939.50	58.50	$ 1,686,998.43		$ -		$ -		$ -	58.50	$ 1,686,998.43
	18.3.7	TUBO GALV 3 X3 MTS	UND	10.00	$ 402,390.51	$ 4,023,905.10	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.3.8	TERMINAL PVC 3	ML	6.00	$ 24,567.60	$ 147,405.60	6.00	$ 147,405.60		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 147,405.60
	18.3.9	CABLE COBRE HLFR# 4/0	ML	125.00	$ 173,673.07	$ 21,709,133.75	125.00	$ 21,709,133.75	2386.37	$ 414,448,123.79		$ -		$ -	2,511.37	$ 436,157,257.54
	18.3.10	CONECTOR PERFORACION AMFRAU KZ3-95 TRAFO	UND	5.00	$ 32,884.96	$ 164,424.80	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -