



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS URBANISMO



Gobernación de
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.2. CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"

PROVINCIA: SABANA CENTRO
MUNICIPIO: Zipaquirá

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	584.91	1.00	584.91	
Sub-Total					\$ 584.91

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	109,658.00	1.00	109,658.00	
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	UN	26,264.00	0.04	1,050.56	
Sub-Total					\$ 110,708.56

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	170,156.00	220.00%	374,343.20	32.00	11,698.23	
Sub-Total						\$ 11,698.23

Total Costo Directo \$ 122,992



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS URBANISMO



Gobernación de
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.15. TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"

PROVINCIA: SABANA_CENTRO
MUNICIPIO: Zipaquirá

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	467.93	1.00	467.93	
Sub-Total					\$ 467.93

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	154,894.00	1.00	154,894.00	
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	UN	26,264.00	0.04	1,050.56	
Sub-Total					\$ 155,944.56

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	170,156.00	220.00%	374,343.20	40.00	9,358.58	
Sub-Total						\$ 9,358.58

Total Costo Directo

\$ 165,771



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS URBANISMO



Gobernación de
Cundinamarca

3. ALCANTARILLADO-TUBERÍA
ITEM: 3.11. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"

PROVINCIA: SABANA_CENTRO
MUNICIPIO: Zipaquirá

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	350.95	1.00	350.95	
Sub-Total					\$ 350.95

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE	UN	6,937.00	2.00	13,874.00	
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML	UN	73,835.00	0.04	2,953.40	
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	127,262.00	1.00	127,262.00	
Sub-Total					\$ 144,089.40

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	170,156.00	220.00%	374,343.20	53.33	7,018.94	
Sub-Total						\$ 7,018.94

Total Costo Directo

\$ 151,459