

<div> <div>15. CIELO RASO</div> <div>ITEM: CIELO RASO EN FIBROCEMENTO (INCLUYE PINTURA)</div> <div> <div>PROVINCIA:</div> <div>MUNICIPIO:</div> </div> <div> <div>SABANA_CENTRO</div> <div>Zipaquirá</div> </div> <div> <div>ESPECIFICACIÓN:</div> <div>UNIDAD: M2</div> </div> </div>					
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
ANDAMIO SECCIÓN	D	1,750.00	1.30	1,346.15	
TALADRO	D	50,120.00	100.00	501.20	
Sub-Total					\$ 1,847.35
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PLACA FIBROCEMENTO 6MM 244X122CM	M2	19,449.11	1.05	20,421.57	
VINILO TIPO 1	GLN	93,343.00	0.04	3,733.72	
ÁNGULO CAL.26 LÁMINA GALV. 2.44 M	UN	6,054.00	0.45	2,724.30	
CHAZO PLÁSTICO 1/4"	UN	157.00	3.00	471.00	
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	UN	10,935.00	0.07	765.45	
MASILLA SUPERMÁSTICO 5GLN	GLN	80,308.00	0.06	4,818.48	
LIJA DE AGUA 150 SUPER	UN	1,750.00	1.00	1,750.00	
PERNO 1/2" ALT. VEL. 1 3/4"	UN	875.00	2.00	1,750.00	
PERFIL OMEGA METÁLICO 63 MM X 3,05 M	UN	8,923.00	1.25	11,153.75	
Sub-Total					\$ 47,588.27
III. TRANSPORTES					
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					\$ 0.00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD	185,624.00	220.00%	408,372.80	12.00	34,031.07
Sub-Total					\$ 34,031.07
Total Costo Directo					\$ 83,467