Santiago de Cali, septiembre 2025

Doctora:
MIYERLANDI TORRES AGREDO
Secretaría de Turismo del Valle del Cauca

ASUNTO: PRESENTACIÓN PROPUESTA DE SERVICIOS CONVENIO ALCALDÍA MUNICIPAL ROLDANILLO – GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE TURISMO.

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La Alcaldía Municipal de Roldanillo, en ejercicio de las competencias que le confiere la Constitución Política en su artículo 315 y la Ley 136 de 1994, actúa como autoridad administrativa y cabeza del gobierno local, con la responsabilidad de orientar la acción administrativa, asegurar la prestación de los servicios a su cargo y promover el desarrollo integral de su territorio. En cumplimiento de esta misión, el actual Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 ha establecido como prioridad estratégica la modernización del espacio público, la promoción turística y cultural y la consolidación de Roldanillo como un destino artístico, cultural y de naturaleza, reconocido a nivel nacional e internacional por el Museo Rayo y como capital del parapente en Colombia.

El municipio de Roldanillo reconoce la necesidad de adelantar proyectos que fortalezcan su infraestructura turística, potencien su vocación cultural y natural y contribuyan al dinamismo económico mediante la diversificación de su oferta turística. La pertinencia de este tipo de intervenciones encuentra sustento en la Ley 1558 de 2012, "por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo", que ordena a las entidades territoriales fomentar, desarrollar y promover la competitividad del sector bajo criterios de sostenibilidad, articulando esfuerzos entre el sector público y el privado.

Por su parte, el Departamento del Valle del Cauca, a través del Plan de Desarrollo "Liderazgo que Transforma 2024-2027", ha previsto en la Línea Estratégica "Valle biodiverso, cultural e inclusivo" el programa "Valle del Cauca Destino Turístico" y el subprograma "Viájate el Valle", enmarcados dentro del proyecto BPIN 2024003760046 "Implementación de Estrategias Competitivas en el Destino Turístico del Valle del Cauca". Este marco programático departamental establece como prioridad el fortalecimiento del equipamiento turístico y cultural, la recuperación del espacio público y la consolidación de corredores y atractivos temáticos que articulen identidad, competitividad y sostenibilidad.

En este contexto, la Alcaldía Municipal de Roldanillo formula el proyecto "Mirador Cerro de las Tres Cruces – Etapa I", concebido como la primera fase de una intervención integral en el cerro que busca transformar el acceso, sendero y mirador principal mediante la construcción de plazoletas, senderos accesibles, mobiliario urbano, señalética interpretativa, obras de paisajismo e iluminación LED solar. Esta propuesta se fundamenta en principios de accesibilidad universal, sostenibilidad ambiental y apropiación social, con el fin de reforzar la identidad cultural y espiritual del territorio, generar un atractivo turístico diferenciado y contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo turístico departamental y nacional.

Por lo anterior, se considera procedente aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con la Secretaría de Turismo del Valle del Cauca para la ejecución conjunta del proyecto, mediante la celebración de un convenio interadministrativo que garantice la articulación de las políticas públicas municipales y departamentales, bajo parámetros de eficiencia, eficacia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

En este sentido, la suscripción de un convenio interadministrativo entre la Secretaría de Turismo del Valle del Cauca y la Alcaldía Municipal de Roldanillo se configura como el mecanismo idóneo para cumplir de manera coordinada los objetivos trazados tanto a nivel local como departamental. Este instrumento permite la cooperación interinstitucional para el desarrollo de funciones administrativas y la prestación conjunta de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 y en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. De esta forma, se asegura una ejecución eficiente y transparente de los recursos, la complementariedad de capacidades técnicas y administrativas, y la materialización de un proyecto con alto impacto social, cultural, económico y turístico para el municipio de Roldanillo y para el Departamento del Valle del Cauca.

2. PROPUESTA OBJETO CONTRACTUAL DEL CONVENIO.

"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE TURISMO Y EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, CON EL FIN DE COFINANCIAR, PROMOVER Y EJECUTAR EL PROYECTO "ACCESO, SENDERO Y MIRADOR DEL CERRO DE LAS TRES CRUCES – ETAPA I", ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN ESPACIO QUE PROMUEVA EL TURISMO DE NATURALEZA Y EL TURISMO CULTURAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN EL DESTINO TURÍSTICO DEL VALLE DEL CAUCA"

3. PRESUPUESTO

ALCANCE DE EJECUCIÓN HASTA DICIEMBRE DEL 2026

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO GOBERNACIÓN- ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	ENTREGABLE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Obras preliminares y logística	Instalación de cerramiento provisional; campamento de obra; replanteo topográfico; señalización y valla institucional; acometidas provisionales	Área de obra delimitada, señalizada y con instalaciones logísticas habilitadas	1	Unidad
Obras hidráulicas y sanitarias	Construcción de redes hidrosanitarias; instalación de sistema de aguas lluvias; acometidas hidráulicas normadas	Redes hidrosanitarias e hidráulicas instaladas y en funcionamiento	1	Sistema
Redes eléctricas y alumbrado	Excavación e instalación de ductos; tendido de redes; instalación de postes y luminarias LED solares	Sistema eléctrico e iluminación funcional en senderos, mirador y plazoletas	1	Sistema
Sendero peatonal y plazoletas	Excavación y nivelación; construcción de sendero biosaludable en concreto; rampas accesibles; bordillos; puntos de descanso; paisajismo básico	Sendero peatonal construido con accesibilidad universal y zonas de estancia	1	Unidad
Mirador principal (Tres Cruces)	Construcción de plazoleta en la cima; estructura elevada de mirador en dos niveles; barandas metálicas de seguridad; señalización turística	Mirador panorámico construido y habilitado	1	Unidad
Acceso peatonal y plazoleta baja	Construcción de módulo de acceso; plazoleta de transición; urbanismo con mobiliario (bancas, canecas, barandas)	Portal de acceso construido y en funcionamiento	1	Unidad
Mobiliario urbano y señalización	Instalación de bancas, canecas, barandas; losetas podotáctiles; señalización interpretativa y turística	Mobiliario urbano y señalética instalados	1	Conjunto
Obras complementarias	Transporte y disposición de escombros; manejo de RCD; limpieza y organización del área de intervención	Sitio de obra limpio y con disposición adecuada de residuos	1	Unidad
Entrega final	Elaboración de acta de recibo a satisfacción del Municipio e	Proyecto "Mirador Cerro de las Tres Cruces – Etapa I" entregado y en	1	Unidad

	interventoría con las obras ejecutadas y funcionales	servicio para la comunidad		

Detalle Especificaciones:

DESCRIPCION	UND	CANT.
INSTALACIONES SANITARIAS		
PRELIMINARES		
LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	496,42
ESCALERA PROVISIONAL MADERA L=3.5M	UND	5,00
EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	541,59
COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	ML	486,77
RIEGO SOBRANTES TIERRA A MANO	M3	3,73
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	538,48
ACARREO MATERIALES CAMIONETA 1-2 TON. MENOR DE 1KM	VIAJE	106,78
CAMARAS Y CAJAS DE INSPECCION		
SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	30,43
CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	4,00
CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	2,00
CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.00-3.00 M.	UND	6,00
EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	1,00
CAJA INSPECCION 70X70, EXCAV H= 1.0M	UND	3,00
CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	10,00
TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80	UND	13,00
TUBERIA PVC SANITARIA - GEOTEXTIL - FILTROS		

TUBERIA PVC 6" SANITARIA	M	14,00
TUBERIA PVC 6"-160MM	M	399,77
TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	M	73,00

INSTALACIONES HIDRAULICAS		
PRELIMINARES		
LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	797,30
ESCALERA PROVISIONAL MADERA L=3.5M	UND	5,00
EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	280,65
RIEGO SOBRANTES TIERRA A MANO	M3	56,13
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	224,52
ACARREO MATERIALES CAMIONETA 1-2 TON. MENOR DE 1KM	VIAJE	30,67
LOSA MACIZA CIMIENTO H=20 CM	M2	48,00
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	360,00
FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KG	360,00
EQUIPOS DE PRESION - MOTORES - VALVULAS		
MOTOR ELEC 5 HP 3600 RPM BOMBA	UND	4,00
CONTROL DE NIVEL POZO TIPO GWARRICK	UND	3,00
TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 1.0HP-10.0AM	UND	2,00
VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 2"	UND	5,00
VALVULA FLOT HIDRO COMPLTA BOLA CU D=2"	UND	3,00
VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 2 -125 PSI	UND	4,00
VALVULA CIERRE METALICO 2"	UND	20,00
VALVULA CIERRE METALICO 1 1/2"	UND	14,00
TUBERIA PVC HIDRAULICA - TANQUE ALMACENAMIENTO		
COLCHON GRAVA-ARENA TUBER INCLUYE ACARR	M	797,30
PRUEBA HIDRAULICA A TUB. PVC.2-4	M	797,30
TUBERIA PVC 1,1/2"	M	74,50
TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI	M	722,80
ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA ANG 1 1/2"X1/8"	UND	32,00
SUMINISTRO DE TANQUE AGUA 3000 LTS EN PLASTICO	UND	6,00
MEDIDOR DE AGUA MEDIDOR ULTRASONICO DN 25 - R 800-HYDRUS		

MEDIDOR DE AGUA MEDIDOR ULTRASONICO DN 25 - R 800-HYDRUS	UND	1,00

RED DE AGUAS LLUVIAS		
PRELIMINARES		
LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	82,80
ESCALERA PROVISIONAL MADERA L=3.5M	UND	5,00
EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	258,76
COLCHON ARENA GRUESA E=7-15CM	ML	36,00
RIEGO SOBRANTES TIERRA A MANO	M3	10,78
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	16,76
ACARREO MATERIALES CAMIONETA 1-2 TON. MENOR DE 1KM	VIAJE	359,94
CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP)	M3	329,00
ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	M3-KM	6.514,20
CABEZALES - DISIPADORES DE ENERGIA		
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Disipador 1	KG	1.113,60
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Disipador2	KG	1.113,60
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Disipador3	KG	1.113,60
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Disipador4	KG	1.113,60
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Disipador5	KG	1.113,60
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Disipador6	KG	970,60
FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KG	6.538,60
CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 3000 PSI. DISIP.1	M3	8,11
CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 3000 PSI.. DISIP.2	M3	8,11
CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 3000 PSI. DISIP.3	M3	8,11
CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 3000 PSI. DISIP.4	M3	8,11
CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 3000 PSI. DISIP.5	M3	8,11
CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 3000 PSI.DISIP.6	M3	5,23
CANAL CONCRETO3000 PSI PISO 50x25x08 CM	ML	4,10
REJILLA PISO A=1/8X1.1/2 P=1/8X1.1/2 50C	ML	23,30
TUBERIA PVC SANITARIA - GEOTEXTIL - FILTROS		
TUBERIA PVC- ALIGERADA 8" 200MM	M	36,00

ILUMINACION SOLAR EXTERIOR
PRELIMINARES

EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	17,50
RIEGO SOBRANTES TIERRA A MANO	M3	22,75
ACARREO MATERIALES CAMIONETA 1-2 TON. MENOR DE 1KM	VIAJE	45,22
PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	17,50
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Disipador6	KG	1.019,48
FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KG	1.019,48
ILUMINACION EXTERIOR		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACIÓN 6m BRAZO SENCILLO TIPO FALCO RECTO DE 1.1/2" " x 50cm DE AVANCE, GALVANIZADO EN CALIENTE, CONTIENE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA	UND	35,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLARKIT SOLAR STREET Opcional ZD229 60WLI 15H 60P O SIMILAR	UND	35,00

REDES ELECTRICAS		
RED MEDIA TENSIÓN		
POSTE CONCRETO 12 X 1050 KG	UND	7,00
POSTE LAMINA 1/ 8" X 12 MTS NORMA EPSA"	UND	5,00
TRANSPORTE DE POSTE.CONC.12MT.SITIO SIN INCREME	UND	12,00
CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS	UND	12,00
B26P TERMINAL BANDERA MONOFASICO	UND	2,00
B21L CORRIDO MONOFASICO BANDERA	UND	5,00
B6P TERMINAL SENCILLO TRIFASICO	UND	4,00
B2L CORRIDO MONOFASICO ANG 3 - 30?	UND	3,00
V02 RETENIDA A TIERRA	UND	5,00
VR2 RETENIDA A RIEL CONCRETADO	UND	3,00
V42 RETENIDA PARA BANDERA A POSTE AUX	UND	2,00
CABLE ACSR NUMERO 1/0	M	980,00
APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS PRIMARIAS	UND	8,00
APLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS	UND	12,00
INSTALACION CABLE PRIMARIO #2 A #2/0	M	980,00
DESMONTE POSTE CONCRETO	UND	7,00
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN		
TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 13200	UND	1,00
FB-21 CORTACIRCUITOS SISTEMA MONOFASICO	JUEGO	2,00

PB-21 PARARRAYOS SISTEMA MONOFASICO	JUEGO	1,00
MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	1,00
RED BAJA TENSIÓN		
S41B TERMINAL DOBLE 1 PUESTO (PRI)	UND	1,00
S31B TERMINAL SENCILLO 1 PUESTO (PRI)	UND	2,00
S11B CORRIDO 1 PUESTO ANG 0-3 (PRI)	UND	2,00
CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 1/0	M	230,00
V01 RETENIDA A TIERRA - SECUNDARIO	UND	5,00
ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 6+1# 8) 1"	M	110,00
CAJA DE PASO CONCRETO 80 X80 CM	UND	9,00
TUBO PVC 3"	M	650,00
CABLE ALUMINIO FORRADO S8000 1/0	M	1.980,00
INSTALACION CABLE SECUNDARIO #4 A #2/0	M	890,00
INSTALACION ATERRIZAJES SECUNDARIOS	UND	4,00
EXCAVACION EN ROCA	M3	130,00

APANTALLAMIENTO		
APANTALLAMIENTO		
MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	1,00
SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	5,00
TAPA METALICA DE REGISTRO 20X20CM.	UND	5,00
VARILLA CU-CU 9/16X 2.40 M.	UND	5,00
PARARRAYOS FRANKLIN BLUNT 5 PUNTAS	UND	5,00
TUBERIA !MC 3/4 GALV.	M	30,00
CABLE COBRE DESNUDO #1/0	M	75,00
CURVA IMC 3/4" GALV.	UND	5,00
POSTE CONCRETO 14 X 750 KG CON D.I.	UND	5,00
TRANSPORTE DE POSTE.CONC.12MT.SITIO SIN INCREME	UND	5,00

AREA ACCESO Y SENDERO PEATONAL		
PRELIMINARES		
LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS...	ML	617,50
LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	197,31
EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]..	M3	890,33
EXCAVACION A MANO TIERRA CONGLOMERADO	M3	93,20
CARGUE MAT. EXCAV. Y/O DEMOL. A MAQUINA (SIN TRANSP	M3	1.376,94
SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T...	M3	508,76
ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	66.071,81
ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA MENOR A 1KM	M3	3.563,77
INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	8,00
INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	MES	8,00
DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	10,47
DESM.CERRAMIENTO GUADUA-ALAMBRE DE PUAS	ML	454,00
CIMENTACION -ESTRUCTURAS EN CONCRETO - PAVIMENTOS		
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	27.434,91
FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	27.434,91
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO.E=15CM 3000 PSI	M2	2.543,81
VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	58,71
ESTAMPADO DE CONCRETO CON MOLDE. SEGUN DISEÑO	M2	2.543,81
SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI B(15-20) H=36-45CM	ML	1.235,00
SOLADO E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	442,70
OBRAS COMPLEMENTARIAS -PISOS - ZONAS VERDES		
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI ..	M2	14,28
ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,3/4" 21-25C	PTO	328,13
BARANDA METAL.TUBO GALV. 2" S. DIS"	ML	656,25
CANAL CONCRETO PISO 50ANCHOX25 PROFX08 ESPES CM	ML	617,50
REPELENTET Y/O SELLADOR DE SUPERFICIES EN CONCRETO		
ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	656,25
RECUBRIMIENTO PINTURA ACRILICA PARA MANTENIMIENTO	M2	157,85
BOLARDO EN CCTO. PREFAB. SEGUNDISEÑO	UND	11,00
BANCA CONCRETO PREF M-30 CON ESPALDAR	UND	10,00
CANECAS PAPELERAS ACERO INOX TIPO IDU	UND	17,00

LIMPIEZA GENERAL	M2	2.346,50

MIRADOR 3 CRUCES - CERRO DE LAS TRES CRUCES		
PRELIMINARES		
LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	1.024,21
DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	M2	866,67
ESCALERA PROVISIONAL MADERA L=3.5M	UND	3,00
PUERTA TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO	UND	2,00
EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	402,63
RIEGO SOBRANTES TIERRA A MANO	M3	120,79
RELLENO IMPORTADO BALASTRO (ST)	M3	609,81
ACARREO MATERIALES CAMIONETA 1-2 TON. MENOR DE 1KM	VIAJE	1.562,47
CIMENTACION - ESTRUCTURA EN CONCRETO		
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	9.891,60
FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KG	9.891,60
MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KG	2.105,45
SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	240,00
ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	29,21
MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS	M3	110,70
VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	5,57
PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	8,10
LOSA CONCRETO STELL DECK 3" E=12.0-13.0C	M2	347,60
ESCALERA CONCRETO 3000 PSI	M3	17,26
ESTRUCTURA METALICA - MAMPOSTERIA- CUBIERTA		
ACERO ESTRUCTURAL. INCLUYE ACCES.DE.CONEXION	KG	22.777,00
ESTRUCTURA METALICA - ESCALERAS-PASAMANOS-ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	KG	3.669,00
ENCHAPES - REVESTIMIENTOS - PISOS- CARPINTERIA METALICA		
REPELLO MURO 1:3	M2	263,42
ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	263,42
ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM	M2	347,60
CERAMICA 60-70 CM X60-70 CM TRAF 3-4	M2	347,60
PISO CONCRETO E=12CM 3000 PSI	M2	227,22
PAV.CONCR.MR=36 E=0.15,INC.JUNTA- BAKE	M2	297,28
ESTAMPADO MOLDE+COLOR+SELLO+JUNTA	M2	524,50
GOTERO TIPO ANGULO - ALUMINIO	M	104,75
VENTANA PERSIANA.TUB RECT FIJA CAL.20	M2	107,89

OBRAS EXTERIORES - PINTURAS		
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	M	596,00
ESMALTE PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO	M	102,20
LIMPIEZA GENERAL	M2	1.024,21

4. PLAZO

El plazo de ejecución del presente convenio será desde inicio de la ejecución del Convenio en la plataforma del SECOP II hasta el día 31 de diciembre de 2026.

5. VALOR DE LA PROPUESTA

El Departamento desembolsará la alcaldía municipal de Roldanillo para la ejecución del convenio un desembolso por el valor de **CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 5.532.000.000,00)** incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar en el Departamento del Valle del Cauca en recursos en la vigencia 2025 - 2026, pagaderos de la siguiente manera: **1). UN PRIMER DESEMBOLSO**, por la suma de **NOVECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($960.322.209,00**) M/L IVA INCLUIDO una vez formalizado el convenio y cumplidos los requisitos contractuales y legales exigidos, incluyendo la aprobación del cronograma y la entrega de los documentos técnicos que soporten la ejecución de la obra y la interventoría. **2). UN SEGUNDO DESEMBOLSO**, Por la suma de **CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETESIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($4.571.677.791,00)**una vez formalizado el convenio y cumplidos los requisitos contractuales y legales exigidos, incluyendo la aprobación del cronograma y la entrega de los documentos técnicos que soporten la ejecución de la obra y la interventoría.

6. CONTRAPARTIDA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO:

La Alcaldía Municipal de Roldanillo a través de su equipo de profesionales aportará al convenio, de la siguiente manera:

PROFESIONAL	APOYO AL CONVENIO	VALOR MES	N° MESES	TOTAL
ARQUITECTO (A)	1) Apoyar en la supervisión técnica, financiera y administrativa de los contratos a ejecutarse dentro del marco del convenio interadministrativo. 2) Participar en comités técnicos de los contratos a ejecutarse dentro del marco del convenio interadministrativo. 3) Apoyar en la coordinación de documentación, requerimientos y presupuestos de los contratos a ejecutarse dentro del marco del	$2.500.000	8	$20.000.000

Municipio de Roldanillo
Alcaldía
Tierra del Alma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.289-6

PROFESIONAL	APOYO AL CONVENIO	VALOR MES	N° MESES	TOTAL
	convenio interadministrativo.			
Total de los aportes de contrapartida				$20.000.000

El valor total del convenio es de **CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 5.552.000.000,00)**, incluida la contrapartida de la Alcaldía Municipal De Roldanillo.

Cordialmente,

JAIME RÍOS ÁLVAREZ
Alcalde Municipal de Roldanillo Valle