ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA COTIZACIÓN -PROCESO DE COTIZACIÓN FDLPA

DIRIGIDA A ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA - NIT 8999999061

PROVEEDOR	**FUNDACIÓN ESPELETIA**	**TELEFONO CONTACTO**	**3108030653**
NIT	**832007417-8**	**CORREO CONTACTO**	direccion@fundacionespeletia.com
DIRECCIÓN	**CALLE 64 No. 9a-14 EDIFICIO LEBRELES OF. 403**	**PÁGINA WEB**	

ÍTEM	MATERIALES E INSUMOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad de medida	Unidad de medida	Valor unitario sin IVA	Valor IVA	Valor unitario con IVA	Valor total Sin IVA	Valor total con IVA
1	DESHIERBE	Se debe realizar la remoción de malezas y demás vegetación que crezca y compita con las especies dispuestas, así mismo se debe retirar el material seco (hojas y flores) tanto el que se encuentre en el sustrato como el que aun esté directamente en la planta. Generalmente la labor se realiza de forma manual	50	m2	m2	$ 20.000	$ 3.800	$ 23.800	$ 1.000.000	$ 1.190.000
2	PODA Y CORTE	Comprende las labores de poda sanitaria y poda de formación La primera, consiste en el retiro de ramas, hojas secas, deterioradas y enfermas, mientras que la segunda se relaciona con la eliminación de ápices de crecimiento y una pequeña cantidad de ramas de ser necesario	50	m2	m2	$ 19.000	$ 3.610	$ 22.610	$ 950.000	$ 1.130.500
3	FERTILIZACIÓN EDÁFICA	Consiste en la aplicación de abonos orgánicos y/o químicos que permitan garantizar el suministro de los elementos y nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo, crecimiento y floración de las plantas. Se recomienda generar aplicación de fertilizante triple 15	50	m2	Kg/m2	$ 16.000	$ 3.040	$ 19.040	$ 800.000	$ 952.000
4	CONTROL FITOSANITARIO	Consiste en controlar la presencia de algún tipo de plaga o enfermedad, si es el caso, tendrá que determinar el grado de infestación y el tratamiento preventivo o correctivo a aplicar, dosis, frecuencia y producto	50	m2	L/m2	$ 16.000	$ 3.040	$ 19.040	$ 800.000	$ 952.000
5	REPLANTE	En el caso en que durante el proyecto hayan perecido o se hayan deteriorado algunas plantas, el contratista deberá reponerlas con individuos de la misma especie, que se encuentren con unas condiciones adecuadas para la plantación. En el caso en que la especie no haya sobrevivido por el tema de adaptación a su medio, a pesar de haber tenido los cuidados correspondientes, se deberá evaluar en comité técnico la opción de cambio por una especie resistente, que igualmente esté acorde al objetivo del sistema y lo armonice	50	m2	Unidad	$ 162.500	$ 30.875	$ 193.375	$ 8.125.000	$ 9.668.750
6	AJUSTES DEL SISTEMA DE RIEGO	El contratista deberá hacer las correcciones necesarias para que el agua llegue a las plantas en una proporción adecuada y en los tiempos correctos, de manera que se garantice que la vegetación prospere y el sistema esté en cumplimiento de los requisitos de drenaje, estanqueidad, nutrición y filtración del sistema; a su vez, deberá ajustarse las fallas en la recirculación del agua	50	m2	Unidad	$ 200.000	$ 38.000	$ 238.000	$ 10.000.000	$ 11.900.000
7	ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA	En caso de presentarse se harán las correcciones en las estructuras de sujeción y anclaje del sistema, esto con el fin de evitar fallos en el soporte. En el caso de encontrarse alguna situación de esa índole deberá solucionarse o reemplazarse las piezas averiadas hasta que se garantice la estabilidad de la intervención	50	m2	Kg	$ 136.000	$ 25.840	$ 161.840	$ 6.800.000	$ 8.092.000
8	MANEJO DE DESECHOS	Durante y después de cada intervención se realizará la recolección y disposición adecuada de todo el material vegetal y residuos sólidos generados, siguiendo la normativa ambiental vigente - Estas actividades incluiran: 1. Segregación de residuos aprovechables y no aprovechables 2. Transporte y disposición en sitios autorizados (certicado de disposición final)	50	m2	Kg	$ 22.000	$ 4.180	$ 26.180	$ 1.100.000	$ 1.309.000
9	COORDINADOR	Arquitecto o ingeniero civil. Con posgrado relacionado a la construcción y/o mantenimiento de edificaciones o diseño y contrucción de sistemas electrohidráulicos y electroneumáticos, o hidráulica o construcción sostenible o afines	1	Profesional	MCTE	$ 6.500.000	$ 1.235.000	$ 7.735.000	$ 6.500.000	$ 7.735.000
10	OPERARIOS	Título de bachiller con conocimientos en construcciones sostenibles o áreas afines	2	Operarios	MCTE	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 3.600.000	$ 4.284.000
11	BOLSA DE SUMINISTRO POR RIESGOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DENTRO DEL PROYECTO "ÍTEM NO OFERTABLE"	El contratista deberá suministrar, bajo la modalidad de bolsa de uso a monto agotable, los insumos, repuestos, materiales y servicios que sean necesarios para atender los riesgos técnicos y operativos que puedan presentarse durante la ejecución del mantenimiento de los muros verdes, de acuerdo con las necesidades identificadas en el desarrollo de las actividades	1	Bolsa de Suministro	MCTE	$ 3.000.000		$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000
					TOTAL OFERTA ECONÓMICA					**$ 50.213.250**

JOSE AGUSTÍN CORTES HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL FUNDACIÓN ESPELETIA
CC. 79095123 DE LA MESA (CUND)