ANEXO 3
(OFERTA ECONOMICA)

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
SECRETARIA DE GOBIERNO
San Andres, Providencia y santa Catalina Islas

REFERENCIA: Presentacion propuesta- SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N°012 de 2020

El suscrito, ING. DAVID AGUIRRE ESPRIELLA, en nombre del **CONSORCIO DAEFON** y de acuerdo con los pliegos de condiciones de la referencia, hago presentacion de los siguientes documentos habilitantes, para participar en el proceso de selección abreviada de menor cuantia **n° SA-SG-012-2020** cuyo objeto es LAS ADECUACIONES FISICAS Y LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE OPERACIONES DE LA SALA TRANSITORIAS EN LAS INSTALACIONES DE MIGRACION EN EL CSFM DE LA REGIONAL DE SAN ANDRES, de acuerdo con las especificaciones y condiciones tecnicas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones y demas anexos.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Demolición y retiro de muro no estructural	m2	31,00	22.000,00	682.000,00
1,2	Demolición y retiro de acabado de piso	m2	80,00	15.000,00	1.200.000,00
1,3	Demolición y retiro de enchape baño	m2	15,00	15.000,00	225.000,00
1,4	Desmonte de aparato sanitario	und	2,00	15.000,00	30.000,00
1,5	Desmonte y retiro de puertas en madera	und	3,00	20.000,00	60.000,00
1,6	Desmonte de puerta de ingreso en aluminio y vidrio	und	1,00	100.000,00	100.000,00
1,7	Desmonte y retiro de cielo raso	m2	50,00	14.000,00	700.000,00
2	**MAMPOSTERIA**				-
2,1	Suministro e instalación de mampostería en Bloque de 15 cm	m2	50,00	109.000,00	5.450.000,00
2,2	Suministro y mano de obra de pañete liso impermeabilizado en muros 1:3 Incluye filos, dilataciones y afinamiento	m2	100,00	56.000,00	5.600.000,00
2,3	Muro doble en Drywall e=0.12 m	m2	38,00	210.000,00	7.980.000,00
2,4	Poyo para duchas de baños	ML	3,00	70.000,00	210.000,00
2,5	Construcción de dintel en varilla	ML	2,00	65.000,00	130.000,00
2,6	Cielo raso en Drywall	m2	-		-
2,7	Cielo raso en superboard	m2	80,00	80.000,00	6.400.000,00
3	**PISOS Y ENCHAPES**				-
3,1	Suministro e instalación de piso para baños y áreas húmedas Dubai Onix grafito o similar en formato 0.40x0.60 m	m2	14,00	120.000,00	1.680.000,00


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL EJECUTADO
3,2	Suministro e instalación de piso porcelanato para la zona de atención y oficinas urban beige o similar en formato 0.60x0.60 m	m2	65,00	120.000,00	7.800.000,00
3,3	Suministro e instalación de guarda escobas h= 0.10 m, en porcelanato	ml	80,00	25.000,00	2.000.000,00
3,4	nstalación de porcelanato en pared Cedar blanco formato 30x60 baños incluye win aluminio	m2	45,00	110.000,00	4.950.000,00
3,5	Instalación de cerámica en pared con franja para baños y zonas húmedas en piedra cristal verde formato 0.20x0.20 m, o similar incluye win aluminio	m2	5,00	115.000,00	575.000,00
4	**PINTURA**				
4,1	Resane estuco y pintura en muro vinilo tipo 1 a 2 manos	m2	300,00	40.000,00	12.000.000,00
4,2	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo exterior sobre muros (1 mano)	m2	250,00	25.000,00	6.250.000,00
5	**INSTALACION HIDROSANITARIA**				
5,1	Suministro e instalación de Punto sanitario PVC 4" incluye accesorios para su correcta instalación	und	2,00	120.000,00	240.000,00
5,2	Suministro e instalación de Punto sanitario PVC 2" incluye accesorios para su correcta instalación	und	6,00	90.000,00	540.000,00
5,3	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 4" incluye accesorios para su correcta instalación	ml	7,00	43.000,00	301.000,00
5,4	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 2" incluye accesorios para su correcta instalación	ml	6,00	35.000,00	210.000,00
5,5	Suministro e instalación de red de suministro en tubería a presión PVC 1/2" RDE 21; incluye accesorios para su correcta instalación.	ml	12,00	20.000,00	240.000,00
5,6	Suministro e instalación de punto agua fría tubería hidráulica presión PVC 1/2"; incluye accesorios para su correcta instalación.	und	8,00	60.000,00	480.000,00
5,7	Suministro e instalación de sanitario con sistema de doble descarga o turbocargado de 3.2 L	und	2,00	750.000,00	1.500.000,00
5,8	Suministro e instalación de lavamanos; incluye llave con sistema push antivandalico y mueble flotado	und	2,00	1.150.000,00	2.300.000,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL EJECUTADO
5,9	Suministro e instalación punto para ducha y sus accesorios	und	2,00	180.000,00	360.000,00
5,10	Suministro e instalación de juego de incrustación x 7 unid	jgo	1,00	150.000,00	150.000,00
5,11	Suministro e instalación de registro con tapa	und	1,00	70.000,00	70.000,00
5,12	Suministro e instalación de división para ducha acrilica y estructura en aluminio 2.20 x 2.20	m2	4,00	200.000,00	800.000,00
6	**CARPINTERIA**				
6,1	suministro e instalación puerta metálica con vidrio de seguridad	und	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6,2	suministro e instalación de puertas entamboradas 0.80 x 2.10 m	und	2,00	600.000,00	1.200.000,00
6,3	suministro e instalación de puertas entamboradas 0.90 x 2.10 m	und	2,00	600.000,00	1.200.000,00
6,4	suministro e instalación de puertas entamboradas 1.0 x 2.10 m	und	2,00	600.000,00	1.200.000,00
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
7,1	Suministro e instalación de salida para tomacorriente normal. Incluye toma doble normal con polo a tierra tipo Levitón, tapa y el cableado en cable 7 hilos de cobre THWN #12 AWG, tubo PVC de 1/2", tornillos y resanes.	und	12,00	123.800,00	1.485.600,00
7,2	Suministro e instalación de salida para Voz/Datos, incluye toma doble Jack RJ45, Pach Cord categoría 6 A / 4 pares de 30 metros aprox. NOTA: El Canal completo deberá ser uni marca y de categoría 6 A.	und	2,00	693.100,00	1.386.200,00
7,3	Suministro e instalación de salida para tomacorriente bifasica de 220V para aire acondicionado	und	4,00	181.400,00	725.600,00
7,4	Suministro e instalación de cableado de puntos de voz y datos, en cable UTP de 4 pares categoría 6 A F/UTP. desde el centro de cableado ubicado a 80 m hasta el puesto de trabajo, punto de 3 cámaras Y el punto de control de acceso.	ml	100,00	23.400,00	2.340.000,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL EJECUTADO
7,5	Suministro e instalación de cableado por canaletas y tuberia conduit de los circuitos de tomas de voltaje normal y regulado, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90º C No. 3x12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre 14 AWG.	ml	100,00	57.900,00	5.790.000,00
7,6	Suministro e instalación salida de luminaria; incluye lámpara fluorescente de 2 tubos de 32 W de sobreponer con balastro 120-277, con aleta y rejilla especular brillante	und	14,00	337.300,00	4.722.200,00
7,7	Panel LED de 60x60 cm de 60W de potencia ultra delgado para sobre poner o incrustar, con 5400Lm de intensidad lumínica	und	14,00	320.000,00	4.480.000,00
7,8	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor sencillo referencia Luminex, línea Kora o similar, 4 metros de cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, 8 metros de tubería tipo conduit ½, curva, conectores, regata y resanes.	und	7,00	126.900,00	888.300,00
7,9	Punto de entrada y salida de tv incluye cable coaxial	und	1,00	150.000,00	150.000,00
8	**MOBILIARIO**				
8,1	SUMINISTRO DE COMEDOR DE 4 PUESTOS	und	3,00	1.300.000,00	3.900.000,00
8,2	SUMINISTRO DE SILLA CARCASA EN POLIPROPILENO (COMEDOR)	und	12,00	380.000,00	4.560.000,00
8,3	SUMINISTRO DE SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	und	2,00	460.000,00	920.000,00
8,4	SUMINISTRO DE SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS	und	3,00	210.000,00	630.000,00
8,5	SUMINISTRO DE TÁNDEM DE CUATRO PUESTOS.	und	3,00	950.000,00	2.850.000,00
8,6	SUMINISTRO DE CAMILLA PARA EXAMEN CLÍNICO	und	1,00	850.000,00	850.000,00
8,7	SUMINISTRO DE PUESTO OPERATIVOS EN L	und	2,00	1.180.000,00	2.360.000,00
8,8	SUMINISTRO DE CAMAROTE AUXILIAR 100CM CON CAMA AUXILIAR	und	8,00	1.360.000,00	10.880.000,00
8,9	SUMINISTRO DE SOFA TRES PUESTOS	und	3,00	1.300.000,00	3.900.000,00
8,10	SUMINISTRO DE COLCHON 1.00X1.80 u	und	24,00	330.000,00	7.920.000,00
9	**VARIOS**				

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL EJECUTADO
9,1	Imagen institucional.	und	-		-
9,2	impresión diseño de señalización institucional	global	1,00	1.400.000,00	1.400.000,00
9,3	Suministro e instalación de sistema de ventilación mecánica 12000 BTU tecnología inverter	und	4,00	1.300.000,00	5.200.000,00
9,4	Suministro e instalación de sistema de ventilación mecánica 18.000 BTU tecnología inverter	und	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					145.350.900,00
ADMINISTRACION		20%		29.070.180,00	
UTILIDAD		5%		7.267.545,00	
IMPREVISTOS		5%		7.267.545,00	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					43.605.270,00
VALOR DEL CONTRATO					**188.956.170,00**

Son: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L



ING. DAVID AGUIRRE ESPRIELLA
Rep. Legal CONSORCIO DAEFON
Sarie Bay, entrada pescadero, INTERNET OJOS DE PERRO AZUL
Cel: 311-2717843 E-mail: isahi2003@yahoo.com