

**ANEXO 3
(OFERTA ECONOMICA)**

**GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
SECRETARIA DE GOBIERNO**

REFERENCIA: Presentación Propuesta - SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 012 de 2020.

El suscrito, **JULIO DE AVILA GOMEZ**, en nombre **PROPIO** de acuerdo con los pliegos de condiciones de la referencia, hago presentación de los siguientes documentos habilitantes, para participar en el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía **No. 012-2020**, cuyo objeto es LAS ADECUACIONES FÍSICAS Y LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ÁREAS DE OPERACIONES DE LA SALA TRANSITORIAS EN LAS INSTALACIONES DE MIGRACIÓN EN EL CSFM DE LA REGIONAL SAN ANDRÉS, de acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliegos de condiciones y demás anexos.

2.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA MÍNIMA DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/Unitario	V/total
1	PRELIMINARES				
1,1	Demolición y retiro de muro no estructural	m2	31	24.746,40	767.138,40
1,2	Demolición y retiro de acabado de piso	m2	80,0	20.622,00	1.649.760,00
1,3	Demolición y retiro de enchape baño	m2	15,0	15.712,00	235.680,00
1,4	Desmante de aparato sanitario	und	2	17.676,00	35.352,00
1,5	Desmante y retiro de puertas en madera	und	3	24.550,00	73.650,00
1,6	Desmante de puerta de ingreso en aluminio y vidrio	und	1	147.300,00	147.300,00
1,7	Desmante y retiro de cielo raso	m2	50,00	14.730,00	736.500,00
2	MAMPOSTERIA				0,00
2,1	Suministro e instalación de mampostería en Bloque de 15 cm	m2	50	108.020,00	5.401.000,00
2,2	Suministro y mano de obra de pañete liso impermeabilizado en muros 1:3 Incluye filos, dilataciones y afinamiento	m2	100	55.974,00	5.597.400,00
2,3	Muro doble en Drywall e=0.12 m	m2	38,00	206.220,00	7.836.360,00
2,4	Poyo para duchas de baños	ML	3	74.141,00	222.423,00
2,5	Construcción de dintel en varilla	ML	2	66.481,40	132.962,80
2,6	Cielo raso en superboard	m2	80	83.470,00	6.677.600,00
3	PISOS Y ENCHAPES				0,00
3,1	Suministro e instalación de piso para baños y áreas húmedas Dubai Onix grafito o similar en formato 0.40x0.60 m	m2	14	117.840,00	1.649.760,00
3,2	Suministro e instalación de piso porcelanato para la zona de atención y oficinas urban beige o similar en formato 0.60x0.60 m.	m2	65	117.840,00	7.659.600,00
3,3	Suministro e instalación de guarda escobas h= 0.10 m, en porcelanato	ml	80	24.550,00	1.964.000,00
3,4	Instalación de porcelanato en pared Cedar blanco formato 30x60 baños incluye win aluminio	m2	45	108.020,00	4.860.900,00
3,5	Instalación de cerámica en pared con franja para baños y zonas húmedas en piedra cristal verde formato 0.20x0.20 m, o similar incluye win aluminio	m2	5	112.930,00	564.650,00
4	PINTURA			-	0,00
4,1	Resane estuco y pintura en muro vinilo tipo 1 a (1) manos	m2	300	44.190,00	13.257.000,00
4,2	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo exterior sobre muros (1 mano)	m2	250	34.370,00	8.592.500,00
5	INSTALACION HIDROSANITARIA			-	0,00
5,1	Suministro e instalación de Punto sanitario PVC 4" incluye accesorios para su correcta instalación	UN	2	121.768,00	243.536,00
5,2	Suministro e instalación de Punto sanitario PVC 4" incluye accesorios para su correcta instalación	UN	6	98.200,00	589.200,00
5,3	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 4" incluye accesorios para su correcta instalación	ml	7	44.190,00	309.330,00
5,4	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 2" incluye accesorios para su correcta instalación	ml	6	35.797,83	214.786,97
5,5	Suministro e instalación de red de suministro en tubería a presión PVC 1/2" RDE 21; incluye accesorios para su correcta instalación.	ml	12	21.604,00	259.248,00
5,6	Suministro e instalación de punto agua fría tubería hidráulica presión PVC 1/2"; incluye accesorios para su correcta instalación.	UN	8	60.884,00	487.072,00
5,7	Suministro e instalación de sanitario con sistema de doble descarga o turbocargado de 3.2 L	UN	2	736.500,00	1.473.000,00
5,8	Suministro e instalación de lavamanos ; incluye llave con sistema push antivandalico y mueble flotado	UN	2	-	0,00
5,9	Suministro e instalación punto para ducha y sus accesorios	UN	2	181.670,00	363.340,00
5,10	Suministro e instalación de juego de incrustación x 7 unid	JGO	1	147.300,00	147.300,00
5,11	Suministro e instalación de registro con tapa	UN	1	83.470,00	83.470,00
5,12	Suministro e instalación de división para ducha acrílica y estructura en aluminio 2.20 x 2.20	m2	4	196.400,00	785.600,00
6	CARPINTERIA			-	0,00
6,1	suministro e instalación puerta metálica con vidrio de seguridad	UN	1	1.178.400,00	1.178.400,00
6,2	suministro e instalación de puertas entambradas 0.80 x 2.10 m	UN	2	589.200,00	1.178.400,00

6,3	suministro e instalación de puertas entambradas 0.90 x 2.10 m	UN	2	589.200,00	1.178.400,00
6,4	suministro e instalación de puertas entambradas 1.0 x 2.10 m	UN	2	589.200,00	1.178.400,00
7	INSTALACION ELECTRICA			-	0,00
7,1	Suministro e instalación de salida para tomacorriente normal. Incluye toma doble normal con polo a tierra tipo Levitón, tapa y el cableado en cable 7 hilos de cobre THWN #12 AWG, tubo PVC de 1/2", tornillos y resanes.	UN	12	121.571,60	1.458.859,20
7,2	Suministro e instalación de salida para Voz/Datos, incluye toma doble Jack RJ-45, Pach Cord categoría 6 A / 4 pares de 30 metros aprox. NOTA: El Canal completo deberá ser uni marca y de categoría 6 A.	UN	2	680.624,20	1.361.248,40
7,3	Suministro e instalación de salida para tomacorriente bifasica de 220V para aire acondicionado	UN	4	178.134,80	712.539,20
7,4	Suministro e instalación de cableado de puntos de voz y datos, en cable UTP de 4 pares categoría 6 A F/UTP .desde el centro de cableado ubicado a 80 m hasta el puesto de trabajo, punto de 3 cámaras Y el punto de control de acceso.	ml	100	22.978,80	2.297.880,00
7,5	Suministro e instalación de cableado por canaletas y tubería conduit de los circuitos de tomas de voltaje normal y regulado, en cable, trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90° tomas llevarán el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre 14 AWG.	ml	240	56.857,80	13.645.872,00
7,6	Suministro e instalación salida de luminaria; incluye lámpara fluorescente de 2 tubos de 32 W de sobreponer con balastro 120-277, con aleta y rejilla especular brillante	UN	14	331,23	4.637,20
7,7	Panel LED de 60x60 cm de 60W de potencia ultra delgado para sobre poner o incrustar, con 5400Lm de intensidad lumínica	UN	14	314.240,00	4.399.360,00
7,8	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor sencillo referencia Luminex, línea Kora o similar, 4 metros de cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, 8 metros de tubería tipo conduit 1/2, curva, conectores, regata y resanes.	UN	7	124,62	872,31
7,9	Punto de entrada y salida de tv incluye cable coaxial	UN	1	147.300,00	147.300,00
8	MOBILIARIO			-	0,00
8,1	SUMINISTRO DE COMEDOR DE 4	und	3	1.276.600,00	3.829.800,00
8,2	SUMINISTRO DE SILLA CARCASA EN POLIPROPILENO (COMEDOR) base en tubería metálica y cuerpo en acrílico. (varios colores)	und	12	373.160,00	4.477.920,00
8,3	SUMINISTRO DE SILLA OPERATIVA CON BRAZOS O secretarial chasis metálico y accesorios en acrílico, tapizada en tela	und	2	451.720,00	903.440,00
8,4	SUMINISTRO DE SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS chasis metálico y accesorios en acrílico. Cuerpo en polipropileno	und	3	206,22	618,66
8,5	SUMINISTRO DE TÁNDEM DE CUATRO PUESTOS. chasis metálico y accesorios en acrílico y tapizado en tela	und	3	932.900,00	2.798.700,00
8,6	SUMINISTRO DE CAMILLA PARA EXAMEN CLÍNICO Base en tubería metálica y tapizada en tela antifuído	und	1	834.700,00	834.700,00
8,7	SUMINISTRO DE PUESTO OPERATIVOS EN L archivador und metálico y superficie en RH resistente al agua	und	2	1.158.760,00	2.317.520,00
8,8	SUMINISTRO DE CAMAROTE AUXILIAR 100CM CON CAMA AUXILIAR En madera de roble. Con rodachinas y acabado natural o wengué.	und	8	1.335.520,00	10.684.160,00
8,9	SUMINISTRO DE SOFA TRES PUESTOS. Estructura en madera.tapizado en cuerotex - varios colores.	und	3	1.276.600,00	3.829.800,00
8,1	SUMINISTRO DE COLCHON 1.00X1.80	und	24	324.060,00	7.777.440,00
8.11	Suministro e instalación de sistema de ventilación mecánica 12000 BTU tecnología inverter	UN	4	1.669.400,00	6.677.600,00
8.12	Suministro e instalación de sistema de ventilación mecánica 18.000 BTU tecnología inverter	UN	1	2.356.800,00	2.356.800,00
	SUBTOTAL				148.248.086,00
	VALOR AIU				44.474.426,00
	% A			20%	29.649.617,00
	% I			2%	2.964.962,00
	% U			8%	11.859.847,00
	VALOR TOTAL				192.722.512,00

Son:

Nombre completo del proponente : JULIO DE AVILA GOMEZ

Teléfono comercial y fax del proponente 5126210