ALCALDÍA DE EBEJICO

PRESUPUESTO GENERAL

ADECUACION DE COLISEO EFRAIN HOLGUIN ARAQUE EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO,

SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

REF APU	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL $
OBRA CIVIL						
DESMONTE						
APU1	1.00	DESMONTE DE PUERTAS METALICAS	UND	57.00	$ 10,333	$ 588,966
APU2	2.00	DESMONTE DE VENTANAS METALICAS	UND	33.00	$ 11,869	$ 391,674
APU3	3.00	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO EN CUBIERTA INCLINADA	M2	1,116.00	$ 13,907	$ 15,519,743
CUBIERTA						
APU4	4.00	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH 18 MM	M2	1,116.0	$ 254,483	$ 284,003,209
APU5	5.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANOAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 MM DESARROLLO 80 CM, INCLUYE PINTURA DE ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	107.0	$ 73,958	$ 7,913,506
APU6	6.00	SUMINISTRO E INSTALACION MANTO ASFALTICO (FLANCHE-ENRUANADO)	M	240.0	$ 25,550	$ 6,132,101
APU7	7.00	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE EN PVC 3"	M	90.0	$ 35,091	$ 3,158,190
APU8	8.00	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE METALICO	M	45.00	$ 25,980	$ 1,169,092
CARPINTERIA METALICA						
APU9	9.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA (1,85*0,60)(INCLUYE ACCESORIOS ,PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO)	UND	32.0	$ 958,277	$ 30,664,856
APU10	10.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA (1*1)(INCLUYE ACCESORIOS ,PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO)	UND	30.00	$ 591,090	$ 17,732,687
APU11	11.00	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA METALICA (2*1)(INCLUYE ACCESORIOS ,PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO)	UND	2.00	$ 657,358	$ 1,314,716
APU12	12.00	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA (2*0,90)(INCLUYE ACCESORIOS ,PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO)	UND	7.00	$ 1,155,967	$ 8,091,772
APU13	13.00	SUNINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOBLE (2*1,55)(INCLUYE ACCESORIOS ,PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO)	UND	3.00	$ 2,571,555	$ 7,714,665
APU14	14.00	SUMINISTRO E INSTALACION CORTINA METALICA ENROLLABLE(1.20X1.60) (INCLUYE ACCESORIOS ,PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO)	UND	1.00	$ 881,851	$ 881,851
APU15	15.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA (2.0*1.0)(INCLUYE ACCESORIOS ,PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO)	M2	28.00	$ 175,762	$ 4,921,336
APU16	16.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA (1.80*2.10)(INCLUYE ACCESORIOS ,PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO)	M2	3.78	$ 250,029	$ 945,108
APU17	17.00	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS(INCLUYE ACCESORIOS ,PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO)	M	7.39	$ 171,952	$ 1,270,723
APU18	18.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE FACHADA SON EN LAMINA CALIBRE 16 ESTILO BAMBU (INCLUYE PINTURA ELECTROESTATICA)	M2	43.80	$ 389,234	$ 17,048,447
PINTURA						
APU19	19.00	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA INTERIOR LAVABLE	M2	1,616.00	$ 18,631	$ 30,108,439.00
APU20	20.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EXTERIOR	M2	760.00	$ 24,348	$ 18,504,640.00
APU21	21.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA CANCHA	M2	497.00	$ 62,800	$ 31,211,600.00
ESTRUCTURA METALICA						

ALCALDÍA DE
EBÉJICO

PRESUPUESTO GENERAL

ADECUACION DE COLISEO EFRAIN HOLGUIN ARAQUE EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO,

SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

APU22	22.00	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	GLB	1.00	4,181,445.31	$	4,181,445.00
APU23	23.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL TIPO C (150x50)	KG	1,676.04	$ 15,462	$	25,915,046.00
					Subtotal	**$**	**519,383,812**
					TOTAL COSTO DIRECTO	**$**	**519,383,812**
					AU	37.99%	$ 197,313,911
					ADMINISTRACIÓN	32.99%	$ 171,344,720
					UTILIDAD	5.00%	$ 25,969,191
					IMPREVISTOS		$ -
					COSTO TOTAL OBRA	**$**	**716,697,723**
					INTERVENTORIA		
					VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$**	**716,697,723**