Alcaldía de Neiva	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Código:** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** mipg modelo integrado de planeación y gestión

A. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO: **"CONSTRUCCION DE PARQUE RONDA RIO LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DE HUILA".**

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
BASE	CONCRETO 3000 PSI	M3	1

1. Equipo

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR (10% MO)		$ 6.458,49	1,0	$ 6.458
MEZCLADORA DE CONCRETO		$ 8.750,00	0,98	$ 8.575
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ 15.033

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
CEMENTO GRIS	KG	350	$ 665,00	$ 232.750,00
ARENA	M3	0,56	$ 87.220,00	$ 48.843,20
GRAVILLA DE PLANTA	M3	0,840	$ 106.260,00	$ 89.258
AGUA	LT	210	$ 25,00	$ 5.250
				$ -
			SUBTOTAL	$ 376.101,60

3. Transportes

Material	M3	Distancia (KM)	M3-KM	Tarifa	Vr. Unitario
TRANSPORTE MATERIAL PETREO	1,4	9	12,6	$ 2.826	$ 35.607,60
TRANSPOTE CEMENTO	350	9	3150	$ 3,36	$ 10.584,00
				SUBTOTAL	$ 46.191,60

4. Mano de Obra

Trabajador		Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial (Incl. Prestaciones)	1	$ 12.858	100%	$ 12.858	0,57	$ 22.559
Ayudante (Incl. Prestaciones)	3	$ 7.985	100%	$ 23.955	0,57	$ 42.026
					SUBTOTAL	$ 64.584,87
					TOTAL COSTO DIRECTO (sumatoria de los Subtotales)	$ 501.912,00

ELABORADO POR
DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
MP 25202-292765 CND

Alcaldía de Neiva	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Código:** **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:**

A. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO: **"CONSTRUCCION DE PARQUE RONDA RIO LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DE HUILA".**

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
BASE	CONCRETO 3000 PSI	M3	1

Alcaldía de Neiva	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Código:** **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:**

A. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO: **"CONSTRUCCION DE PARQUE RONDA RIO LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DE HUILA".**

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
BASE	CONCRETO 2000 PSI	M3	1

1. Equipo

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR (10% MO)		$ 3.875,09	0,95	$ 3.681
MEZCLADORA DE CONCRETO		$ 8.750,00	0,5	$ 4.375
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ 8.056

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
CEMENTO GRIS	KG	240	$ 665,00	$ 159.600,00
ARENA	M3	0,85	$ 87.220,00	$ 74.137,00
GRAVILLA DE PLANTA	M3	0,62	$ 106.260,00	$ 65.881
AGUA	LT	170	$ 25,00	$ 4.250
				$ -
			SUBTOTAL	$ 303.868,20

3. Transportes

Material	M3	Distancia (KM)	M3-KM	Tarifa	Vr. Unitario
TRANSPORTE MATERIAL PETREO	1,4	9	12,6	$ 2.826	$ 35.607,60
TRANSPOTE CEMENTO	240	9	2160	$ 3,36	$ 7.257,60
				SUBTOTAL	$ 42.865,20

4. Mano de Obra

Trabajador		Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial (Incl. Prestaciones)	1	$ 12.858	100%	$ 12.858	0,95	$ 13.535
Ayudante (Incl. Prestaciones)	3	$ 7.985	100%	$ 23.955	0,95	$ 25.216
					SUBTOTAL	$ 38.750,92
					TOTAL COSTO DIRECTO (sumatoria de los Subtotales)	$ 393.541,00

ELABORADO POR

DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
MP 25202-292765 CND

Alcaldía de Neiva	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Código:** **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:**

A. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO: **"CONSTRUCCION DE PARQUE RONDA RIO LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DE HUILA".**

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
BASE	CONCRETO 3000 PSI	M3	1

Alcaldía de Neiva	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Código:** **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:**

A. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO: **"CONSTRUCCION DE PARQUE RONDA RIO LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DE HUILA".**

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
BASE	MORTERO 1:3	ML	1

1. Equipo

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 2.850,00	0,54	$ 5.278
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)		$ 8.750,00	1,20	$ 7.292
			SUBTOTAL	$ 12.569,44

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
CEMENTO GRIS	KG	445	$ 665,00	$ 295.925,00
ARENA REBOQUE-FINA	M3	1,05	$ 87.220,00	$ 91.581,00
AGUA	LT	210	$ 25,00	$ 5.250,00
			SUBTOTAL	$ 392.756,00

3. Transportes

Material	Cantidad	Unidad	Tarifa	Vr. Unitario
Mixxer de 8M3	0,15	VJ	$ 194.500,00	$ 29.175,00
			SUBTOTAL	$ 29.175,00

4. Mano de Obra

Trabajador		Jornal Hora	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante	3	$ 7.985	100%	$ 23.955,00	0,54	$ 44.361,11
Oficial	1	$ 12.858	100%	$ 12.858,38	0,54	$ 23.811,81
					SUBTOTAL	$ 68.173
					TOTAL COSTO DIRECTO (sumatoria de los Subtotales)	$ 502.673
					TOTAL COSTO DIRECTO (sumatoria de los Subtotales)	$ 502.673,00

ELABORADO POR
DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
MP 25202-292765 CND