ITEM	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Demoliciones y Retiros**				
1.1	Demolicion de pisos	m2	148	$ 33,447.67	$ 4,950,255.00
1.2	Retiro de Aparatos Sanitarios, incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales.	und	10	$ 46,335.87	$ 463,359.00
1.3	Retiro de puertas metálicas en camerinos, baños públicos y otros espacios presentes,incluye la recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio indicado y botada de material sobrante.	und	8	$ 44,102.13	$ 352,817.00
2	**Cubierta**				-
2.1	Impermeabilización de losa de cubierta en camerinos y baños, con manto asfáltico tipo permofit o similar,	m2	250	$ 85,760.02	$ 21,440,005.00
3	**Instalaciones Hidrosanitarias**				-
3.1	Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuacer o equivalente) color BLANCO, bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	10	$ 467,655.63	$ 4,676,556.00
3.2	Suministro, transporte e instalacion de tuberia saniatria de 4" para red principal, incluye accesorios	ml	110	$ 48,376.01	$ 5,321,361.00
3.3	Suministro, transporte e instalacion de tuberia saniatria de 2" para red principal, incluye accesorios	ml	78	$ 41,885.95	$ 3,267,104.00
3.4	Red Hidraulica PVC-P DE 1/2".Incluye apertura de brecha,canchada de muro,cubrimiento de tuberia,Suministro transporte e instalacion de tuberia pvcp de 1/2" con sus respectivos accesorios.	ml	54	$ 46,479.46	$ 2,509,891.00
4	**Puertas y Ventanas**				-
4.1	mantenimiento de Puertas Metalicas	und	8	$ 291,194.58	$ 2,329,557.00
4.2	Suministro e intalacion de ventanas fijas de 50 cm de ancho y altura promedio de 2.5 m	und	62	$ 353,996.42	$ 21,947,778.00
5	**Instalaciones Electricas**				-
5.1	suministro transporte e instalacion de acometida electrica desde tablero de control en cable 3 *12 thhwn, fijaciones y accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento	ml	850	$ 56,879.95	$ 48,347,958.00
5.2	Suministro e Instlacion de punto electrico (tomas, swiches)	und	18	$ 142,325.58	$ 2,561,861.00
5.3	suministro transporte e instalacion delLámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300 de sobreponer incluye fijaciones y accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento	und	28	$ 275,892.95	$ 7,725,003.00
6	**Pisos y Enchapes**				-
6.1	Piso en baldosa ceramica. Incluye lechada, varilla dilatación y todo lo necesario para su correcta construcción	m2	168	$ 103,105.10	$ 17,321,657.00
6.2	Instalacionde ENCHAPE CERÁMICO PARED tipo Macedonia de Corona o equivalentede DE 25x35 cm., color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, remate en varilla de PVC intermatex acolillado color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	105	$ 86,285.10	$ 9,059,936.00
7	**Pintura y Estuco**				-
7.1	Suministro transporte y aplicación de acido nitrico y oxalico para lavada de mamposteria, estructuras en concreto, losas y pisos con hidrolavadora a presion, incluye todo lo necesario para su correcta aplicación	m2	2,539	$ 12,909.99	$ 32,784,848.00
7.2	Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS Y CIELOS REVOCADOS, 2 manos o las manos necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	203	$ 18,383.90	$ 3,727,378.00
7.3	Suministro y aplicación de pintura a base de agua tipo 1 en muros (pintuco o similar),incluye todo lo necesario para su correcta aplicación	m2	2,430	$ 19,821.45	$ 48,170,785.00
7.4	Suministro, transporte y aplicación de pintura a base de aceite tipo pintulux de pintuco o similar, colores a definir, en puertas y cortinas enrrollables. Incluye todos los elementos e insumos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	56	$ 24,786.26	$ 1,396,270.00
	SUBTOTAL				**$ 238,354,379.00**
	ADMINISTRACION	32.49%			$ 77,443,897.00
	UTILIDAD	5.00%			$ 11,917,719.00
	TOTAL OBRA	37.49%			**$ 327,715,995.00**
	INTERVENTORIA				$ -
	TOTAL OBRA + INTERVENTORIA				**$ -**