	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA LAJAS SECTOR LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	7,98	$ 65.346,00	$ 521.461,08
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	28,31	$ 826.316,00	$ 23.393.005,96
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	24,80	$ 575.999,00	$ 14.284.775,20
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	16,77	$ 703.366,00	$ 11.795.447,82
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.082,13	$ 8.174,00	$ 25.193.330,62
COSTOS DIRECTOS					**$ 75.188.020,68**
		AI	**33%**		$ 24.812.046,82
COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.812.046,82**
SUBTOTAL					**$ 100.000.067,50**
	AJUSTE				-$ 67,50
TOTAL APORTE ICCU					**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora de Infraestructura Vial - ICCU

ING. ADRIANA PIEDAD CRUZ SAENZ
Profesional Especializado - ICCU