Objeto a contratar:	ADECUACION DE DORMITORIO DE NIÑOS EN LA IE INDIGENA TECNICA AGROPECUARIA DACHI DADA KERA - VDA KEMBERDE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
1	**DESMONTES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES**				**$ 1.038.012,00**
1,1	Desmonte de dormitorio existente, incluye paredes y cubierta	glb	1,00	$ 558.603,42	$ 558.603,00
1,2	Excavación manual	M3	12,34	$ 38.865,72	$ 479.409,00
2	**CONCRETOS**				**$ 16.776.225,00**
2,3	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	24,20	$ 156.241,28	$ 3.781.039,00
2,4	VIGA DE CORONACION DE 3000 PSI	ML	49,72	$ 182.795,50	$ 9.088.592,00
2,5	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	326,00	$ 11.983,42	$ 3.906.594,00
3	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 28.995.226,00**
3,1	PERFIL 100X100X2,5 MM	ML	17,54	$ 218.399,29	$ 3.830.724,00
3,2	PERFILES PARA CORREAS 40x100x1,5 mm	ML	174,40	$ 144.291,87	$ 25.164.502,00
4	**CUBIERTA**				**$ 12.859.555,00**
4,1	TEJA UPVC 2 MM	M2	163,99	$ 65.709,58	$ 10.775.714,00
4,2	CABALLETE UPVC 2 MM	ML	11,40	$ 64.609,58	$ 736.549,00
4,3	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	28,00	$ 48.117,58	$ 1.347.292,00
5	**MAMPOSTERIA Y PISOS**				**$ 10.713.941,00**
5,1	MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA DE 10 CM	M2	136,21	$ 78.657,52	$ 10.713.941,00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 5.497.998,00**
6,1	PUERTA EN LAMINA CALIBRE 20	M2	6,87	$ 485.717,63	$ 3.334.583,00
6,2	VENTANA METALICA EN LAMINA CALIBRE 20	M2	2,40	$ 452.256,34	$ 1.085.415,00
6,3	PUERTA REJA BATERIAS EXISTENTES	M2	3,08	$ 350.000,00	$ 1.078.000,00
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 488.492,00**
7,1	PUNTOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 203.758,25	$ 203.758,00
7,2	PUNTOS HIDRAULICOS	UND	1,00	$ 84.733,65	$ 84.734,00
7,3	REPARACIONES BATERIAS SANITARIAS EXISTENTES	UND	1,00	$ 200.000,00	$ 200.000,00
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 1.519.141,00**
8,1	SALIDA PARA ILUMINACION	UND	9,00	$ 81.776,56	$ 735.989,00
8,2	SALIDA PARA TOMAS	UND	11,00	$ 71.195,60	$ 783.152,00
			SUBTOTAL COSTO DE LA PROPUESTA		**$ 77.888.590,00**
			ADMINISTRACION 5%		**$ 3.894.430,00**
			IMPREVISTOS 3%		**$ 2.336.658,00**
			UTILIDAD 3%		**$ 2.336.658,00**
			IVA SOBRE UTILIDAD 19%		**$ 443.965,00**
			TOTAL PROPUESTA		**$ 86.900.301,00**

Nota 2: El tiempo de ejecución de las obras es de 15 días calendarios.