PRESUPUESTO					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	Archivo Rodante: Lamina cold rolled mecanismo manual, consulta de un (1) carro doble rodantes y dos carros fijos Modulo de 0,95 de Fondo con canastilla con correderas full extension paracarpetas colgantes, pintura electrostatica con puerta de 0,60 cms con chapa y espalda. Asi: * Puerta con dos visores por modulo * Cerradura con chapa de tambor con juego de llaves * Carrosrodantes de 2,10 mts alto, con travesaños enangulo estructural de 1 1/2" x 1/8" largeros en angulo estructural de 1 1/2" x 3/16" ruedas en hierro maquinado con rodamiento sellado, Rieles en angulo estructural de 1" x 1/8", Estanteria con entrepaños en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo parales en lamina cold rolled calibre 16 con troque de uña, templetes en platinca calibre 1/8 x 1/2 x 1,50 de largo, * Partes mecanicas ejes, cadena en acero 10 - 40 piñoneria.	UND	14	$ 1.987.657,07	$ 27.827.198,98
				SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 27.827.199,00
				AJUSTE AL PESO	
				VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS	**$ 27.827.199,00**