COMPAÑÍA DE INGENIERIA DE PRECISION METALMECANICA LTDA.
INGEPROMETAL, LTDA.
NIT:819.001.491-9

Santa marta, 02 de octubre de 2025

Señores:

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dra. PARTICIA SALDAÑA

PNN TAYRONA

Ciudad.

COTIZACION

Con la presente estamos cotizando el aprestamiento de un espacio para prestacion de servicios a los visitantes en madera estructural pino patula inmunizada en el sector de Bahia Concha

PROPUESTA ECONOMICA PARA EL ESPACIO DE 2X2 MTS PARA PRESTACION DE SERVICIO A LOS VISITANTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR/UNIT	TOTAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. **reforzamiento con aceite teca a madera estructural, pino pátula, inmunizada.** **Estructura de 2x2 mts tipo portico reforzado y tornillería en deck galvanizada.** **Elevado del suelo con plataforma y escalera de dos pasos, zona de atención.**					
1	**PRELIMINAR**				**$ 7.850.000**
1,1	ADECUACION Y LOGISTICA PRELIMINAR PARA EL ESPACIO DE 2X2 MTS	GLB	1	$ 2.100.000	$ 2.100.000
1,2	ZAPATAS EN CONCRETO ARMADO 0.8X0.8X0.3 CON PEDESTAL ARMADO, 0.25X0.25	UND	4	$ 1.350.000	$ 5.400.000
1,3	DEMARCACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA Y REPLANTEO	GLB	1	$ 350.000	$ 350.000
2	**ESTRUCTURA DECK ELEVADO**				**$ 2.870.000**
2,1	SUM. E INST. ESCALERA EN MADERA INMUNIZADA PINO PÁTULA	UND	1	$650.000	$ 650.000
2,2	SUM. E INST. LARGUEROS EN PINO PÁTULA INMUNIZADO 9CMX14CMX4.95 DE ARRIOSTRE	UND	**3**	$380.000	$ 1.140.000
2,3	SUM. E INST. TABLAS DE PINO PÁTULA INMUNIZADO TIPO MACHIMBRE1.9X8.5X3M	UND	**5**	$120.000	$ 600.000
2,4	SUM. E INST. LARGUEROS DE PINO PÁTULA INMUNIZADO 4CMX9CMX3M DE SOPORTE DE MACHIMBRE	UND	**3**	$160.000	$ 480.000

3	**CERRAMIENTO MUROS PAREDES. PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**				**$ 9.395.000**
3,1	SUM. E INST. PARALES DE PINO PÁTULA INMUNIZADO 9CMX9CMX3M	UND	**4**	$ 220.000	$ 880.000
3,2	SUM. E INST. LARGUEROS DE PINO PÁTULA INMUNIZADO 4CMX9CMX3M	UND	**10**	$ 120.000	$ 1.200.000
3,3	SUM. E INST. TABLAS EN PINO TIPO MACHIMBRE PARA SUELO, 1.9X8.5 CMSX3M	UND	**12**	$ 120.000	$ 1.440.000
3,4	SUM. E INST. VARETOS DE PINO PÁTULA INMUNIZADO 2CMX4CMX3M	UND	**10**	$25.000	$ 250.000
3,5	SUM. E INST. TABLONES DE PINO PÁTULA INMUNIZADO 4CMX23CMX3M	UND	**5**	$185.000	$ 925.000
3,6	SUM. E INST. PUERTA DE PINO PÁTULA INMUNIZADO 0.8X2.10 M	UND	**1**	$650.000	$ 650.000
3,7	SUM. E INST. VENTANA DE PINO PÁTULA INMUNIZADO 1.10X2.00 M	UND	**3**	$580.000	$ 1.740.000
3,8	SUM. E INST. MARCO DE PINO PÁTULA INMUNIZADO CON SOPORTE DE 1.9X0.6 PARA MESON DE ACERO INOXIDABLE 1.8X0.6 M	UND	**1**	$210.000	$ 210.000
3,9	SUM. E INST. MOSTRADOR DE PINO PÁTULA INMUNIZADO CON SOPORTE TIPO PIE AMIGO	UND	**1**	$250.000	$ 250.000
3,10	INST. ACCESORIOS DE ENTRADA DE AIRE, PERSIANADO EN TABLILLAS	UND	**1**	$1.850.000	$ 1.850.000
4	**CUBIERTA**				**$ 10.856.000**
4,1	SUM. E INST. LARGUEROS EN PINO PÁTULA INMUNIZADO 9CMX14CM	UND	4	$ 380.000	$ 1.520.000
4,2	SUM. E INST. LARGUEROS EN PINO PÁTULA INMUNIZADO 9CMX4CMX3M	UND	32	$ 58.500	$ 1.872.000
4,3	SUM. E INST. LARGUEROS EN PINO PÁTULA INMUNIZADO 9CMX4CMX4M	UND	8	$ 78.000	$ 624.000
4,4	SUM. E INST. HOJAS DE PALMA AMAGA	UND	1.000	$ 4.500	$ 4.500.000
4,5	SUM. E INST. DE VARILLA DE 1/2 PULG. PARA PERNAR PORTICO	UND	30	$ 35.000	$ 1.050.000
4,6	SUM. E INST. KILOS DE CLAVOS GALVANIZADOS PARA SECTOR PLAYA, 2-3-6 PULG AL CALIENTE	UND	10	$ 65.000	$ 650.000
4,7	SUM. E INST. LÁMINA DE POLIPROPIL ROJA2.44X0.94	UND	4	$ 160.000	$ 640.000
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS SIN SUMINISTRO**				**$ 13.579.124**


5,1	SUM. E INST. INSTALACIONES ELECTRICAS TOMAS Y SWITCHES, INVERSORES MPPT SALIDA 110V , BATERIAS EN GEL, PANELES DE 610W, ELEMENTOS DE SOPORTES DE PANELES	GLB	1	$ 12.479.124	$ 12.479.124
5,2	SUM. E INST. INSTALCIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MESÓN NO INCLUYE POZA O TANQUE SEPTICO	GLB	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000
6	**REFORZAMIENTO DE MADERA EN EXTERIOR**				**$ 1.750.000**
6,1	SUM. E INST. ACEITE TECA PARA PERDURABILIDAD DE MADERA EN EXTERIORES	UND	1	$ 1.750.000	$ 1.750.000
	SUBTOTAL				**$ 46.300.124**
		ADMINISTRACION 12%			$ 5.556.015
		IMPREVISTOS 3%			$ 1.389.004
		UTILIDAD 5%			$ 2.315.006
		I.V.A SOBRE UTILIDAD			$ 439.851
		TOTAL			**$ 56.000.000**

Son: CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L

Forma de pago: A CONVENIR.

Tiempo de entrega: 15 DIAS CALENDARIO

Atentamente,



GENOVE RUIZ CABEZAS
FIRMA: Representante Legal