INVERCARIBE DE COLOMBIA LTDA

CALLE 7 No. 24 - 25 – Cel. 301-6581964 - Santa Marta

e-mail-inver.car@hotmail.com

NIT.900.164.226-6

Santa marta, 06 de Octubre de 2025

Señores: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

COTIZACION DE SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR/UNIT	TOTAL
1	**PRELIMINAR**				**$ 8.660.000**
1.1	ADECUACION Y LOGISTICA PRELIMINAR PARA EL ESPACIO DE 2X2 MTS	GLB	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
1.2	ZAPATAS EN CONCRETO ARMADO 0.8X0.8X0.3 CON PEDESTAL ARMADO, 0.25X0.25	UND	4	$ 1.450.000	$ 5.800.000
1.3	DEMARCACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA Y REPLANTEO	GLB	1	$ 360.000	$ 360.000
2	**ESTRUCTURA DECK ELEVADO**				**$ 2.936.000**
2.1	SUM. E INST. ESCALERA EN MADERA INMUNIZADA PINO PÁTULA	UND	1	$640.000	$ 640.000
2.2	SUM. E INST. LARGUEROS EN PINO PÁTULA INMUNIZADO 9CMX14CMX4.95 DE ARRIOSTRE	UND	**3**	$390.000	$ 1.170.000
2.3	SUM. E INST. TABLAS DE PINO PÁTULA INMUNIZADO TIPO MACHIMBRE1.9X8.5X3M	UND	**5**	$125.000	$ 625.000
2.4	INMUNIZADO 4CMX9CMX3M DE SOPORTE DE MACHIMBRE	UND	**3**	$167.000	$ 501.000
3	**CERRAMIENTO MUROS PAREDES. PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**				**$ 9.300.000**
3.1	SUM. E INST. PARALES DE PINO PÁTULA INMUNIZADO 9CMX9CMX3M	UND	**4**	$ 215.000	$ 860.000
3.2	SUM. E INST. LARGUEROS DE PINO PÁTULA INMUNIZADO 4CMX9CMX3M	UND	**10**	$ 113.000	$ 1.130.000
3.3	SUM. E INST. TABLAS EN PINO TIPO MACHIMBRE PARA SUELO, 1.9X8.5 CMSX3M	UND	**12**	$ 120.000	$ 1.440.000
3.4	SUM. E INST. VARETOS DE PINO PÁTULA INMUNIZADO 2CMX4CMX3M	UND	**10**	$24.500	$ 245.000
3.5	SUM. E INST. TABLONES DE PINO PÁTULA INMUNIZADO 4CMX23CMX3M	UND	**5**	$185.000	$ 925.000
3.6	SUM. E INST. PUERTA DE PINO PÁTULA INMUNIZADO 0.8X2.10 M	UND	**1**	$650.000	$ 650.000
3.7	SUM. E INST. VENTANA DE PINO PÁTULA INMUNIZADO 1.10X2.00 M	UND	**3**	$580.000	$ 1.740.000
3.8	SUM. E INST. MARCO DE PINO PÁTULA INMUNIZADO CON SOPORTE DE 1.9X0.6 PARA MESON DE ACERO INOXIDABLE 1.8X0.6 M	UND	**1**	$210.000	$ 210.000
3.9	SUM. E INST. MOSTRADOR DE PINO PÁTULA INMUNIZADO CON SOPORTE TIPO PIE AMIGO	UND	**1**	$250.000	$ 250.000

3.10	INST. ACCESORIOS DE ENTRADA DE AIRE, PERSIANADO EN TABLILLAS	UND	**1**	$1.850.000	$ 1.850.000
4	**CUBIERTA**				**$ 10.824.000**
4.1	SUM. E INST. LARGUEROS EN PINO PÁTULA INMUNIZADO 9CMX14CM	UND	4	$ 380.000	$ 1.520.000
4.2	SUM. E INST. LARGUEROS EN PINO PÁTULA INMUNIZADO 9CMX4CMX3M	UND	32	$ 57.500	$ 1.840.000
4.3	SUM. E INST. LARGUEROS EN PINO PÁTULA INMUNIZADO 9CMX4CMX4M	UND	8	$ 78.000	$ 624.000
4.4	SUM. E INST. HOJAS DE PALMA AMAGA	UND	1.000	$ 4.500	$ 4.500.000
4.5	SUM. E INST. DE VARILLA DE 1/2 PULG. PARA PERNAR PORTICO	UND	30	$ 35.000	$ 1.050.000
4.6	SUM. E INST. KILOS DE CLAVOS	UND	10	$ 65.000	$ 650.000
4.7	SUM. E INST. LAMINA DE POLIPROPIL ROJA2.44X0.94	UND	4	$ 160.000	$ 640.000
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS SIN SUMINISTRO**				**$ 13.650.000**
5.1	SUM. E INST. INSTALACIONES ELECTRICAS TOMAS Y SWITCHES, INVERSORES MPPT SALIDA 110V , BATERIAS EN GEL, PANELES DE 610W, ELEMENTOS DE SOPORTES DE PANELES	GLB	1	$ 12.350.000	$ 12.350.000
5.2	SUM. E INST. INSTALCIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MESÓN NO INCLUYE POZA O TANQUE SEPTICO	GLB	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000
6	**REFORZAMIENTO DE MADERA EN EXTERIOR**				**$ 1.850.000**
6.1	SUM. E INST. ACEITE TECA PARA PERDURABILIDAD DE MADERA EN EXTERIORES	UND	1	$ 1.850.000	$ 1.850.000
	SUBTOTAL				**$ 47.220.000**
				ADMINISTRACION 12%	$ 5.666.400
				IMPREVISTOS 3%	$ 1.416.600
				UTILIDAD 5%	$ 2.361.000
				I.V.A SOBRE UTILIDAD	$ 448.590
	TOTAL				**$ 57.112.590**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS : • Aprestamiento de un espacio para prestación de servicios a los visitantes en madera estructural, pino pátula, inmunizada, • reforzamiento previo con aceite teca. en madera estructural, pino pátula, inmunizad. • Estructura de 2x2m, pórtico reforzado con tornillería en 3/8"• Tornillería en deck galvanizada.• Elevado del suelo con plataforma y escalera de dos pasos, zona de atención.

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/L

FORMA DE PAGO: A CONVENIR.

TIEMPO APROX DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO

Atentamente,

