AMVCD-126-2024

Málaga, 5 de octubre 2024

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
Att. OSCAR SANTOS GALVIS
ALCALDE MUNICIPAL.
Carrera 7 Nº 9 – 43
PIEDECUESTA SANTANDER

Referencia: Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1. Málaga - Los Curos

Asunto: Solicitud retiro de mangueras de acueductos artesanales de los puentes de la vía nacional RUTA 55ST02 MALAGA-LOS CUROS e instalación adecuada de tuberías para acueductos veredales en cercanías de la vía.

Cordial Saludo,

En los recorridos de inspección de los puentes a cargo de INVIAS Territorial Santander en la Ruta 55ST02 Málaga-Los Curos, se ha venido observando la mala y deficiente instalación de mangueras de acueductos veredales, utilizando las estructuras de los puentes como soporte, que son afectadas por fugas incontrolables como se muestra en el registro fotográfico anexo. Esta situación pone en riesgo la infraestructura vial ya que se está observando corrosión en la superestructura de vigas metálicas en especial de los puentes relacionados a continuación:

1. **Puente El Cinco PR118+0880**. Se observa mangueras amarradas de manera provisional con posibles fugas de agua que con el tiempo ocasionan oxidación en los elementos principales y secundarios de las vigas metálicas de la superestructura, como se muestra en el registro fotográfico.
2. **Puente Las Chorreras PR119+0080**. Se observa mangueras amarradas de manera provisional con fugas de agua constante que durante el tiempo han ocasionado oxidación de los elementos principales y secundarios de las vigas metálicas de la superestructura, como se muestra en el registro fotográfico. Adicionalmente en el estribo dos de este puente se tiene un cambuche en lona verde que aparentemente funciona como vivienda, degradando la condición humana de los habitantes de este.
3. **Puente El Tres PR121+0200.** Se observa mangueras amarradas de manera provisional con posibles fugas de agua que con el tiempo ocasionan oxidación en los elementos principales y secundarios de las vigas metálicas de la superestructura, como se muestra en el registro fotográfico

Por lo anterior comedidamente solicitamos su gestión para indicar a quien corresponda en la administración municipal, se tomen las medidas correctivas retirando estas mangueras

de la estructura del puente y reubicando la persona o personas que habitan el mencionado cambuche, lo anterior con el objetivo de proteger la estructura integral de los puentes vehiculares mencionados y la vía en general. Se anexa registro fotográfico.

cordialmente,



JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Ingeniero Residente AMV1 SANTANDER

Proyectó/Elaboró: JLVV

C.C.	*Ing. Oscar Patiño – Supervisor contrato – INVIAS Territorial Santander* *Archivo Oficina*			
Anexos:	*Registro fotográfico*	*CD ( )*	*Tomos ()*	*Planos ()*

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS
PUENTE PR119+0080









SE OBSERVAN MANGUERAS CON UNIONES DEFECTUOSAS AMARRADAS CON PLASTICO QUE GENERAN HUMEDAD Y OXIDO EN LA ESTRUCTURA.

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS
PUENTE PR118+0880





SE OBSERVAN MANGUERAS CON UNIONES DEFECTUOSAS AMARRADAS CON PLASTICO QUE GENERAN HUMEDAD Y OXIDO EN LA ESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS
PUENTE PR121+0200





SE OBSERVAN MANGUERAS CON UNIONES DEFECTUOSAS AMARRADAS CON PLASTICO QUE GENERAN HUMEDAD Y OXIDO EN LA ESTRUCTURA

Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2024-10-06 17:57:24

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: OFICIO 126 DE AMV SOLICITUD A ALCALDIA PIEDECUESTA DE RETIRO DE MANGUERAS DE ESTRUCTURA DE PUENTES P

Adjuntos: 01

Radicado: 2024E-VUVRAZ-098482

Fecha Radicación: 2024-10-07 10:28:07

Cc:



Cordial saludo,

Anexo oficio de la referencia,

Atte,

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
ING RESIDENTE AMV1 SANTANDER

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS