ÍNDICE

1.- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS 2

2.- DATOS DE OBRA 2

3.- BIBLIOTECAS 2

4.- BAJANTES 2

5.- TRAMOS HORIZONTALES 2

6.- NUDOS 14

7.- MEDICIÓN 21

- **7.1.- Bajantes** 21
- **7.2.- Grupos** 21
- **7.3.- Totales** 22

1.- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Planta	Altura	Cotas	Grupos (Saneamiento)
Cubierta	0.00	7.00	Cubierta
PISO 2	3.50	3.50	PISO 2
PISO 1	3.50	0.00	PISO 1

2.- DATOS DE OBRA

Edificios de uso privado
Intensidad de lluvia: 100.00 mm/h
Distancia máxima entre inodoro y bajante: 1.00 m
Distancia máxima entre bote sifónico y bajante: 2.00 m

3.- BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA DE TUBOS DE SANEAMIENTO

Serie: PVC Descripción: Policloruro de vinilo Coef. Manning: 0.009	
Referencias	Diámetro interno
Ø1 1/2	42.7
Ø2	54.5
Ø3	76.2
Ø4	107.7
Ø6	160.0
Ø8	200.0

4.- BAJANTES

Referencia	Planta	Descripción	Resultados	Comprobación
V1	PISO 1 - PISO 2	PVC-Ø4	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 41.00 Plantas con acometida: 1	Se cumplen todas las comprobaciones
V2	PISO 1 - PISO 2	PVC-Ø4	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 28.00 Plantas con acometida: 1	Se cumplen todas las comprobaciones
V3	PISO 1 - PISO 2	PVC-Ø4	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 28.00 Plantas con acometida: 1	Se cumplen todas las comprobaciones

5.- TRAMOS HORIZONTALES

Grupo: PISO 2			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
A1 -> N3	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 2.94 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A2 -> N5	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 2.95 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A3 -> N28	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.50 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A4 -> N24	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 2.25 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A5 -> N22	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 2.27 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A24 -> N4	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.61 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A25 -> N7	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.62 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A26 -> N27	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.83 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A27 -> N11	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.20 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A28 -> N12	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.18 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A29 -> N10	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.47 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A30 -> N23	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.57 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A31 -> N20	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.55 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A37 -> N6	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.76 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A38 -> N8	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.74 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A39 -> N9	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.75 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: PISO 2			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
A40 -> N10	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.74 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A41 -> N15	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.23 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A42 -> N16	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.19 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A43 -> N14	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.20 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A44 -> N17	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.15 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A45 -> N18	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.16 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A46 -> N19	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.14 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A47 -> N21	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.13 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N4 -> N3	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.73 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 27.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N5 -> N4	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.63 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 25.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N6 -> N5	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.96 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 24.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N7 -> N6	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.38 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 20.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N8 -> N7	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.46 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 18.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N11 -> N8	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.37 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 14.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N12 -> N9	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.31 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 8.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N9 -> N11	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.47 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 12.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: PISO 2			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
N10 -> N12	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.54 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 6.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N18 -> N15	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.48 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 16.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N17 -> N16	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.48 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 8.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N14 -> N17	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.34 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N16 -> N18	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.39 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 12.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N15 -> N19	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.37 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 20.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N19 -> N20	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.37 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 24.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N20 -> N21	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.50 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 26.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N21 -> N22	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.07 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 30.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N22 -> N23	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.66 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 31.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N23 -> N24	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.82 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 33.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A50 -> N27	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.76 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N27 -> N28	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.53 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 6.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N28 -> N29	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.61 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 7.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N24 -> N29	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.98 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 34.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N29 -> N30	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 3.89 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 41.0 Uds. Descarga a bajante Plantas con acometida: 1	Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: PISO 2			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
N3 -> N31	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 4.36 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 28.0 Uds. Descarga a bajante Plantas con acometida: 1	Se cumplen todas las comprobaciones
A6 -> N56	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.41 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A7 -> N56	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.56 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A8 -> N58	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.47 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A9 -> N67	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.39 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A11 -> N61	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.55 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A12 -> N55	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 3.02 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A13 -> N55	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.02 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A14 -> N63	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 3.00 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A15 -> N69	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 3.65 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A16 -> N37	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 3.00 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A17 -> N72	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 2.98 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A18 -> N70	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.58 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A19 -> N74	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 3.68 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N55 -> N60	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.37 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N56 -> N58	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.17 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: PISO 2			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
N58 -> N60	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.74 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 6.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N60 -> N61	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.74 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 10.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N61 -> N63	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.71 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 12.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N63 -> N65	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.37 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 14.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N65 -> N37	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.19 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 18.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N67 -> N65	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 3.89 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A10 -> N67	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.54 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N69 -> N70	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.69 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 22.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N70 -> N72	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.68 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 24.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N72 -> N74	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.74 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 26.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N74 -> N1	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 25.23 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 28.0 Uds. Descarga a bajante Plantas con acometida: 1	Se cumplen todas las comprobaciones
N37 -> N69	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.76 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 20.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: PISO 1			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
A16 -> N67	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.59 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A17 -> N48	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.31 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A18 -> N43	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.95 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: PISO 1			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
A19 -> N43	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.18 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A20 -> N39	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.28 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A21 -> N41	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.42 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A22 -> N55	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.94 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A23 -> N54	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.47 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A24 -> N4	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.61 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A25 -> N7	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.62 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A26 -> N27	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.83 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A27 -> N11	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.20 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A28 -> N12	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.18 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A29 -> N10	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.47 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A30 -> N23	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.57 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A31 -> N20	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.55 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A32 -> N49	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.31 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 3.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A33 -> N47	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.31 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 3.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A34 -> N63	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.57 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 3.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: PISO 1			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
A35 -> N66	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.66 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 3.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A36 -> N54	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.41 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 3.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A37 -> N6	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.76 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A38 -> N8	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.74 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A39 -> N9	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.75 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A40 -> N10	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.74 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A41 -> N15	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.23 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A42 -> N16	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.19 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A43 -> N14	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.20 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A44 -> N17	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.15 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A45 -> N18	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.16 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A46 -> N19	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.14 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A47 -> N21	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.13 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A48 -> N33	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.65 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A49 -> N33	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 2.78 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N4 -> N3	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.73 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 27.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: PISO 1			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
N3 -> N34	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.88 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 28.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N5 -> N4	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.63 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 25.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N6 -> N5	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.96 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 24.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N7 -> N6	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.38 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 20.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N8 -> N7	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.46 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 18.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N11 -> N8	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.37 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 14.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N12 -> N9	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.31 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 8.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N9 -> N11	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.47 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 12.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N10 -> N12	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.54 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 6.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N18 -> N15	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.48 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 16.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N17 -> N16	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.48 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 8.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N14 -> N17	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.34 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N16 -> N18	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.39 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 12.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N15 -> N19	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.37 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 20.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N19 -> N20	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.37 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 24.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N20 -> N21	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.50 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 26.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: PISO 1			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
N21 -> N22	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.07 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 30.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N22 -> N23	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.66 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 31.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N23 -> N24	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.82 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 33.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A50 -> N27	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.76 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N27 -> N28	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.53 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 6.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N28 -> N29	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.61 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 7.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N24 -> N29	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.98 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 34.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N33 -> N58	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 18.91 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N29 -> N30	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.52 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 41.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N30 -> N34	Ramal, PVC-Ø6 Longitud: 2.70 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 86.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N34 -> N60	Ramal, PVC-Ø6 Longitud: 2.73 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 114.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N35 -> N31	Ramal, PVC-Ø6 Longitud: 4.57 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 218.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A51 -> N37	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.68 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 3.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A52 -> N41	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.66 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 3.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N36 -> N35	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 3.33 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 38.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N37 -> N36	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.82 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 12.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: PISO 1			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
N38 -> N37	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.37 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 9.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N39 -> N38	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.23 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 8.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N40 -> N39	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.14 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 6.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N41 -> N40	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.27 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 5.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N42 -> N50	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.03 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 16.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N43 -> N42	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.29 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N46 -> N50	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.58 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 10.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N47 -> N46	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.16 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N48 -> N46	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.80 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 6.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N49 -> N48	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.19 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 4.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N50 -> N36	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 7.26 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 26.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A7 -> N52	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.90 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N53 -> N52	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.30 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 6.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N54 -> N53	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.37 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 5.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N52 -> N55	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.49 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 7.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N55 -> N56	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.69 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 9.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: PISO 1			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
N56 -> N57	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 8.62 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 10.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N57 -> N35	Ramal, PVC-Ø6 Longitud: 1.43 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 180.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N58 -> N30	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 2.70 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 45.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N59 -> N58	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 1.18 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 41.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N60 -> N1	Ramal, PVC-Ø6 Longitud: 8.46 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 142.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N61 -> N60	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.94 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 28.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N62 -> N1	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.86 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 28.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N63 -> N64	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.23 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 8.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N64 -> N65	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.16 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 9.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A1 -> N3	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 2.94 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N65 -> N67	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.66 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 10.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N66 -> N63	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 0.47 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 5.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N67 -> N42	Ramal, PVC-Ø4 Longitud: 9.73 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 12.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A2 -> N5	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 2.95 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
N1 -> N57	Ramal, PVC-Ø6 Longitud: 15.37 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 170.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A3 -> N28	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.50 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: PISO 1			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
A4 -> N24	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 2.25 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A5 -> N22	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 2.27 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A6 -> N56	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 1.70 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A8 -> N53	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.60 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A9 -> N38	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.57 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A10 -> N40	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.58 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A11 -> N47	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.85 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A12 -> N49	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.87 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A13 -> N65	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.96 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A14 -> N64	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.63 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 1.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones
A15 -> N66	Ramal, PVC-Ø2 Longitud: 0.46 m Pendiente: 1.0 %	Red de aguas fecales Unidades de desagüe: 2.0 Uds.	Se cumplen todas las comprobaciones

6.- NUDOS

Grupo: PISO 2			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
A1	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A2	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A3	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A4	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A5	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A24	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A25	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A26	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: PISO 2			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
A27	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A28	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A29	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A30	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A31	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A37	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A38	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A39	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A40	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A41	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A42	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A43	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A44	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A45	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A46	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A47	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
N3	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales Distancia a la bajante: 4.36 m	
N4	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N5	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N6	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N7	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N8	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N9	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N10	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N11	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N12	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N14	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N15	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N16	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N17	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N18	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N19	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N20	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N21	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N22	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N23	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N24	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
A50	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
N27	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N28	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N29	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales Distancia a la bajante: 3.89 m	
N30	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N31	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N1	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
A6	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A7	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A8	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A9	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A10	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: PISO 2			
Referencia	Descripción	Resultados	Comprobación
A11	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A12	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A13	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A14	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A15	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A16	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A17	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A18	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
A19	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales	Se cumplen todas las comprobaciones
N55	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N56	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N58	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N60	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N61	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N63	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N65	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N67	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N69	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N70	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N72	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	
N74	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales Distancia a la bajante: 25.23 m	
N37	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales	

Grupo: PISO 1		
Referencia	Descripción	Resultados
A16	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A17	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A18	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A19	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A20	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A21	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A22	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A23	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales

Grupo: PISO 1		
Referencia	Descripción	Resultados
A24	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A25	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A26	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A27	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A28	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A29	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A30	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A31	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A32	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 3.0 Uds. Red de aguas fecales
A33	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 3.0 Uds. Red de aguas fecales
A34	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 3.0 Uds. Red de aguas fecales
A35	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 3.0 Uds. Red de aguas fecales
A36	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 3.0 Uds. Red de aguas fecales
A37	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales
A38	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales
A39	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales

Grupo: PISO 1		
Referencia	Descripción	Resultados
A40	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales
A41	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales
A42	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales
A43	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales
A44	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales
A45	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales
A46	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales
A47	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales
A48	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
A49	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales
N3	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N4	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N5	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N6	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N7	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N8	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N9	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N10	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N11	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N12	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N14	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N15	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N16	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N17	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N18	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N19	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N20	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales

Grupo: PISO 1		
Referencia	Descripción	Resultados
N21	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N22	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N23	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N24	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
A50	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 4.0 Uds. Red de aguas fecales
N27	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N28	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N29	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N31	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N33	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N30	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N34	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N35	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
A51	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 3.0 Uds. Red de aguas fecales
A52	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 3.0 Uds. Red de aguas fecales
N36	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N37	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N38	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N39	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N40	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N41	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N42	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N43	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N46	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N47	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N48	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N49	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N50	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N52	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N53	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N54	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N55	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N56	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N57	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N58	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N59	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N60	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N61	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales

Grupo: PISO 1		
Referencia	Descripción	Resultados
N62	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N63	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N64	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
A1	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales
N65	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N66	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
N67	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
A2	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales
N1	Cota: 0.00 m	Red de aguas fecales
A3	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales
A4	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales
A5	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales
A6	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales
A7	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales
A8	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales
A9	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales
A10	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales
A11	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales
A12	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales
A13	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales
A14	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 1.0 Uds. Red de aguas fecales

Grupo: PISO 1		
Referencia	Descripción	Resultados
A15	Nivel: Suelo Cota: 0.00 m Aparato sanitario genérico: Ag	Unidades de desagüe: 2.0 Uds. Red de aguas fecales

7.- MEDICIÓN

7.1.- Bajantes

Tubos	
Referencias	Longitud (m)
PVC-Ø4	10.50

7.2.- Grupos

CUBIERTA

Sin medición

PISO 2

Tubos	
Referencias	Longitud (m)
PVC-Ø2	46.78
PVC-Ø4	89.93

Aparatos de descarga	
Referencias	Cantidad
Genérico (Ag): 1 Unidades de desagüe	5
Genérico (Ag): 2 Unidades de desagüe	22
Genérico (Ag): 4 Unidades de desagüe	12

PISO 1

Tubos	
Referencias	Longitud (m)
PVC-Ø2	41.94
PVC-Ø4	117.84
PVC-Ø6	35.26

Aparatos de descarga	
Referencias	Cantidad
Genérico (Ag): 2 Unidades de desagüe	19
Genérico (Ag): 3 Unidades de desagüe	7
Genérico (Ag): 4 Unidades de desagüe	12
Genérico (Ag): 1 Unidades de desagüe	14

7.3.- Totales

Tubos	
Referencias	Longitud (m)
PVC-Ø4	218.27
PVC-Ø2	88.72
PVC-Ø6	35.26

Aparatos de descarga	
Referencias	Cantidad
Genérico (Ag): 2 Unidades de desagüe	41
Genérico (Ag): 3 Unidades de desagüe	7
Genérico (Ag): 4 Unidades de desagüe	24
Genérico (Ag): 1 Unidades de desagüe	19