FICHA TÉCNICA

OBJETO: «CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO E INVERNADERO MULTIPROPÓSITO PARA LA PROPAGACIÓN DE ESPECIES NATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, PARA LA VIGENCIA 2025.»

ITEM No.		ACTIVIDAD	UND	CANT
1		**PRELIMINARES**		
1.1	1.42.	Replanteo manual de cimientos.	M2	110,00
1.2	16.4.	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	12,00
2		**NAVE INVERNADERO**		
2.1	APU	Nave en plástico para invernadero calibre 8 fabricado con tecnología de coextrusion a 3 capas protector uv 1,2,3 años superresistencia efecto térmico alta difusión de luz efecto antigoteo efecto control de plagas y enfermedades incluye guayas 1/8"canales en polietileno calibre 10 estructura metálica en tubería calibre 14 diámetro 2" parales y cerchas en diámetro de 1-1/4" guayas aceradas en 1/8	m2	80,00
3		**SEMILLEROS**		
3.1	4.4.	Concreto ciclópeo 2000 psi, 40% rajón	M3	0,70
3.2	5.39.	Muro tolete común 0.12 m	M2	5,35
3.3	6.15.	Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm	M2	10,70
3.4	6.16.	Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm (lineal)	ML	1,50
3.5	6.3.	Filos o dilataciones s/muro	ML	39,60
3.6	4.15.	Entrepiso placa maciza 3500 psi e=0.10 m	M2	7,20
3.7	4.22.	Acero figurado 60000 psi	KG	96,00
3.8	APU	Polisombra al 60% de transparencia negra doble + postes de madera rolliza h=2.00 ; guaya en acero 1/4 +accesorios	m2	54,00
3.9	APU	Dados en concreto para anclaje pilotes de madera	m3	1,00
4		**EXTERIORES**		
4.1	APU	Suministro e instalación de puerta en tubería metálica Ø 1" con acabado en pintura esmalte dos hojas ancho total 3 ml h= 1,50	un	1,00
4.2	APU	Suministro e instalación de valla informativa reflectiva y ambiental con su tablero y diseños ecológicos	un	1,00

JUAN MIGUEL ATUESTA GUZMAN
Secretario de Competitividad, Desarrollo Económico y Ambiental

Archivo. 103.1500. Serie Documental/ Oficina de Contratación/Contratos