ANEXO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del área de la Agencia Pública de Empleo APE del Despacho Regional de SENA Huila.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR INCLUYE: DESCRIPCIÓN, FACTORES DE DESEMPEÑO, MEDIDAS, EMBALAJE O PRESENTACIÓN, DISEÑO, COMPATIBILIDAD, ETC	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR		
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL ASCENSOR	UND	1
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMERGENCIA 4 VIAS	UND	1
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA INFRAROJA INCLUYE TODOS SUS COMPONENTES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO	UND	1
4	SUMINISTRO E INSTALACIONNDE CORRAL PARA ASCENSOR MEDIDAS ESTANDAR (1.00X1.25M) CUMPLIENTO DE NORMA , INCLUYE GUARDAPIES ALREDEDOR DE LA CABINA	UND	1
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFORZAMIENTO DE ANCLAJE PARA LIMITADOR DE VELOCIDAD Y REPROGRAMACION DE TARJETA PRINCIPAL, INCLUYE TODO LOS CONPONENTES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARA CERTIFICACION DE ASCENSOR	UND	1
6	ELABORACIÓN, SUMINISTRO Y SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE MANEJO DE LLAVES	UND	1
7	PLACA DE IDENTIFICACION DE CABLES	UND	1
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE INDICACION TIPO DE POSTURA DEL ASCENSOR PARTE SUPERIOR	UND	1
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE INDICACION TIPO DE POSTURA DEL ASCENSOR PARTE INFERIOR	UND	1
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINCACION PARTE SUPERIOR DE CABINA	UND	1
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALDON PARTE INFERIOR DE CABINA, PARA CUMPLIENTO NORMA	UND	1
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA PARA ACCESO AL PIT	UND	1
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INDICANDO, ACCESO PROHIBIDO	UND	1
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEMARCACIONES PARA BREAKER Y DEMAS COMPONENTES	UND	1
15	CERTIFICACION DEL EQUIPO DE ACUERDO CON NORMA NTC 5926-1	UND	1