ACABADOS ARQUITECTÓNICOS DISMAGAR

Diseñamos y Asesoramos la adecuación de sus espacios segùn sus requerimientos. Somos fabricantes.
Regimen común Nit. 900.033.701-1

Empresa: SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
Dirección: Carrera 50 No. 26 - 20
Ciudad: Bogotá
Teléfono: (601) 2200200 Ext 2342

COTIZACION

N.º de Solicitud: 2310
Fecha: 31/07/2025

No. Contacto	Asesor Comercial	Condiciones de pago	Validez de la oferta
3142811863	Ivonne Mancera Ramírez	100% a la entrega con recibo a satisfacción	90 dias
Garantia	1 año por defecto de materia prima y fabricación.	Tiempo de entrega	20 dias hábiles

Item	Cantidad	Und	Descripción	Precio por unidad	Total de línea
1	1	UND	Suministro e instalación de mueble de 3,00 x 0,60 x 0,70. Mueble central elaborado en madecord blanco de 15 mm con puertas abatibles y dos cajoneras laterales metalicas con tres cajones con frentes en madecord, filos rematados en canto rígido PVC termosellado con 4 patas internas en acero de 10 cms con nivelador a piso con platina de amarre y 3 chapas con llave. Color blanco. Superficie no porosa en Corian Glacier White de 12 mm. Estructura metalica de tres cuerpos en tubo de 2x2" Incluye canaleta metálica y 2 cajas de conectividad metalicas con troqueles para adaptar 2 puntos electricos y uno de datos. Acabados en pintura electrostática color gris. (No incluye tomas ni las adecuaciones electricas)	$ 9.180.000	**$ 9.180.000**
2	1	UND	Suministro e instalación de mueble de 3,70 x 0,60 x 0,90. Elaborado en madecord blanco de de 15 mm con tres secciones con puertas abatibles y dos con tres cajones. Filos rematados en canto rígido PVC termosellado con 18 patas internas en acero de 10 cms con nivelador a piso con platina de amarre y 3 chapas con llave. Color blanco. Superficie no porosa en Corian Glacier White de 12 mm. con salpicadero bajo. Estructura metalica entre cada mueble en tubo de 2x2". Incluye canaleta metálica y 2 cajas de conectividad metalicas con troqueles para adaptar 2 puntos electricos y uno de datos. Acabados en pintura electrostática color gris. (No incluye tomas ni las adecuaciones electricas)	$ 10.290.000	**$ 10.290.000**
3	1	UND	Suministro e instalación de mueble de 2,50 x 0,60 x 0,90. Elaborado en madecord blanco de de 15 mm con dos secciones con puertas abatibles y una con tres cajones. Filos rematados en canto rígido PVC termosellado con 12 patas internas en acero de 10 cms con nivelador a piso con platina de amarre y 3 chapas con llave. Superficie no porosa en Corian Glacier White de 12 mm con salpicadero bajo. Estructura metalica entre cada mueble en tubo de 2x2". Incluye canaleta metálica y 2 cajas de conectividad metalicas con troqueles para adaptar 2 puntos electricos y uno de datos. Acabados en pintura electrostática color gris. (No incluye tomas ni las adecuaciones electricas)	$ 8.180.000	**$ 8.180.000**
4	1	UND	Suministro e instalación de casillero de 1,15 x 2,00 x 0,40. consta de 15 casillas elaboradas en madecord de 15 mm con puertas abatibles con chapa de seguridad, Filos en canto rígido PVC termosellado. Con 5 patas en acero de 10 cms con nivelador a piso con platina de amarre Color blanco.	$ 2.980.000	**$ 2.980.000**

Item	Cantidad	Und	Descripción	Precio por unidad	Total de línea
5	1	UND	Suministro e instalación de mueble de almacenamiento de 1,18 x 0,40 x 2,35 m. Con cuatro puertas abatibles. En la parte superior consta de 6 entrepaños y en la parte superior 4 cajones internos. Con 2 chapas de seguridad y 5 patas en acero de 10 cms con nivelador a piso con platina de amarre. Elaborado en madecord de 15 mm. Filos en canto rígido PVC termosellado. Color blanco.	$ 2.780.000	**$ 2.780.000**
6	1	UND	Suministro e instalación de mesa de trabajo de 2,00 x 1,20 x 0,73. Estructura metalica en tubo de 2x2" con viga inferior tipo I con acabados en pintura electrostática color gris. Superficie en Corian Glacier White de 12 mm . Incluye canaleta metálica y 2 cajas de conectividad metalicas con troqueles para adaptar 2 puntos electricos y uno de datos. Acabados en pintura electrostática color gris. (No incluye tomas ni las adecuaciones electricas)	$ 6.450.000	**$ 6.450.000**
7	1	UND	Suministro e instalación de Black Out Clasico enrollable blanco. Medidas: 2,20 x 1,80 (Para Proyección)	$ 368.000	**$ 368.000**
8	4	UND	Suministro e instalación de Black Out Clasico enrollable blanco. Medidas: 153 x 1,45	$ 298.000	**$ 1.192.000**
9	2	UND	Suministro e instalación de Black Out Clasico enrollable blanco. Medidas: 0,48 x 1,45	$ 229.000	**$ 458.000**
10	1	UND	Tablero en vidrio templado de 6 mm de 1,20 x 1,80 con 6 soportes en acero inoxidable. Con portaborrador en vidrio con accesorios. Pelicula frosted Blanco Hielo.	$ 880.000	**$ 880.000**

SON: CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS MCTE **Nota: Esta cotización incluye el transporte de los muebles**	**SUB TOTAL**	**$ 42.758.000**
	IVA	**$ 8.124.020**
	TOTAL	**$ 50.882.020**

El suscrito representante Legal hace constancia que los precios contenidos en esta cotización corresponden al comportamiento del mercado actual y son precisos, veraces y reales.

Marisol Mancera Parra
C.C. 51,836,235 de Bogotá
Representante Legal

Diagonal 13 Bis Sur # 24 C- 12 Barrio Restrepo
Bogota Colombia
Telefonos: (57) 1 2720533 Cel. (57) 322 7612082
www.dismagar.com