Gmail

ventanillaunica ESEHRNO <ventanillaunica@esehrno.gov.co>

SOLICITUD COTIZACION SR ALVARO ADRIAN VILLAMIZAR

ventanillaunica ESEHRNO <ventanillaunica@esehrno.gov.co> 8 de octubre de 2025, 18:10
Para: "ing_adrian.villa@hotmail.com" <ing_adrian.villa@hotmail.com>
Cco: subgerencia ESE HRNO <subgerencia@esehrno.gov.co>, seleccionycompras seleccionycompras <seleccionycompras@esehrno.gov.co>

Cordial Saludo, por medio de la presente envío correo adjunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Con atención y compromiso institucional.

María Eugenia Quintero Soto
Oficina de Ventanilla Única
Gestión Documental

ESE Hospital Regional
Noroccidental
Tu Bienestar MI COMPROMISO

SOLICITUD COTIZACION SR ALVARO ADRIAN VILLAMIZAR.pdf
1450K

A-BS-107-02
SUB-102

2025000050007582
Fecha: 2025-10-08 18:08
Dependencia: CONTRATACION
Asunto: SOLICITUD COTIZACION
Numero de folios: 3

Abrego, 8 de octubre de 2025

SEÑOR
ALVARO ADRIAN VILLAMIZAR LATORRE
C.C. No. 13.277.602
Dirección: carrera 28-C No. 14-4 Barrio el Carmen – Edificio Juan Pablo II-Ocaña N.S.
Correo: ing_adrian.villa@hotmail.com

Asunto: Solicitud de Cotización

Cordial saludo.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a Usted, para solicitar cotización de los precios para la ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD DE LA CECILIA DEL MUNICIPIO DE TEORAMA CON RECURSOS ASIGNADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, SEGÚN LA RESOLUCION 1487 DEL 21 DE JULIO DE 2025, toda vez que la ESE se encuentra próxima a iniciar un proceso contractual y de acuerdo a lo establecido dentro del Manual de Contratación, resolución 074 del 21 de Abril de 2025, la Entidad debe solicitar cotizaciones para realizar el análisis técnico y económico que soporte el valor estimado del contrato.

Conforme a lo anterior relacionamos la necesidad que se pretende satisfacer por la Empresa Social del Estado, solicitando de manera respetuosa que la misma sea allegada al correo electrónico **ventanillaunica@esehrno.gov.co.**

Nombre Entidad:	**ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**		
Sede:	**PUESTO DE SALUD LA CECILIA MUNICIPIO DE TEORAMA**		
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1,0	**PRELIMINARES**		
1,1	Demolición enchape muro	M2	78,37
1,2	Demolición baldosa de piso h=0.04m	M2	101,58
1,3	Desmonte de cubiertas (mastermil)	M2	114,23
1,4	Desmonte de ventanas	Und	8,00
1,5	Desmonte sanitario	Und	3,00
1,6	Desmontes lavamanos	Und	5,00
1,7	Desmonte de marcos y puertas	Und	8,00
1,8	Retiro de sobrantes a una distancia de 5 km (incluye cargue)	M3	45,00
2,0	**MAMPOSTERIA**		
2,1	Muro en bloque no. 5 e = 0.12 mts	M2	9,13
2,2	Dinteles en bloque 0.15 m	Ml	6,80
3,0	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**		
3,1	Impermeabilización integral mortero sika	M2	189,03
3,2	Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm	M2	189,03

3,3	Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm (lineal)	Ml	140,70
4,0	**CUBIERTA**		
4,1	Bajante pvc (amazonas, raingo)	Ml	12,00
4,2	Caballete cubierta termoacústica	Ml	20,00
4,3	Canal pvc amazonas	Ml	28,00
4,4	Teja tipo sandwich 525-c cal. 26, poliuretano inyectado 30mm	M2	118,72
4,5	Estructura metálica para teja de fibrocemento (tubo estructural abierto 4"x2", 15 mm)	M2	118,72
4,6	Flanche en lámina galvanizada cal. 22; ds=30	Ml	35,20
5,0	**CARPINTERIA METALICA**		
5,1	Ventana en lamina galvanizada corrediza	M2	13,58
5,2	Puerta en lamina galvanizada	M2	18,32
6,0	**INSTALACIONES SANITARIAS - RED**		
6,1	Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	Und	9,00
6,2	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	Und	6,00
6,3	Salida sanitaria pvc-s/paral 3"	Und	3,00
6,4	Salida sanitaria pvc-s/paral 4"	Und	3,00
6,5	Red sanitaria pvc-s 4"	Ml	20,00
6,6	Registro 1/2"	Und	3,00
6,7	Instalacion de Aparato Sanitario	Und	3,00
6,8	Reventilación 3"	Ml	20,00
7,0	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**		
7,1	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	Ml	20,00
7,2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	Und	1,00
7,3	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	Und	1,00
7,4	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	Und	1,00
7,5	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	Und	1,00
7,6	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	Und	14,00
7,7	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac	Und	14,00
7,8	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuación de muro.	Und	8,00
7,9	Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	Und	12,00
7,10	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato	Und	25,00
7,11	Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)	Ml	20,00
8,0	**PISOS BASES**		
8,1	Alistado Pisos 1:3 e = 0,04 mts	M2	101,58

8,2	Placa base concreto 0.08 2500 psi	M2	101,58
9,0	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**		
9,1	Juegos incrustar (incluye toallero,porta rollo, jabonera,cepillera y percha simple)	Und	3,00
9,2	Rejilla plástica sosco 3x2	Und	3,00
9,3	Tapa registro 20x20	Und	3,00
9,4	Cerámica piso - pared , calidad primera	M2	75,93
9,5	Acabado en granito (incluye dilatación en bronce y pulida)	M2	98,49
9,6	Guardaescoba grano mármol p2; payande fondo blanco	Ml	121,35
9,7	Media caña en granito fundido en sitio	Ml	13,72
10,0	**CIELO RASO**		
10,1	Cielo raso plano drywall (incluye pintura)	M2	78,91
10,2	Media Caña Perfolada 80 mm	Ml	110,90
11,0	**APARATOS SANITARIOS**		
11,1	Suministro e instalación lavamanos pedestal (incluye grifería)	Und	3,00
11,2	Suministro e instalacion sanitario	Und	5,00
12,0	**PINTURAS**		
12,1	Estuco y vinilo 3 manos	M2	216,52
13,0	**EQUIPOS**		
13.1	Suministro e instalación aire acondicionado 12000 btu	Und	2,00

CERTIFICADO RETIE

Preparo: Profesional universitario; German Bayona Vergel
Reviso: Subgerente; Carlos Eduardo Bonilla Díaz

CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
Subgerente.

CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
SUBGERENTE ESE HRNO