Gmail

ventanillaunica ESEHRNO <ventanillaunica@esehrno.gov.co>

SOLICITUD COTIZACION SR FAUSTO CALDERON SERRANO

Fau Calderon <faucalderonser@gmail.com> 9 de octubre de 2025, 10:40
Para: ventanillaunica ESEHRNO <ventanillaunica@esehrno.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito enviar el presupuesto correspondiente a la adecuación menor puesto de salud La Cecilia del municipio de Teorama, adjunto en el correo, para su conocimiento y fines pertinentes.

Con atención y compromiso institucional,
Fausto

[El texto citado está oculto]

Presupuesto Puesto de Salud La Cecilia ing Fausto.xlsx
61K

2025000050014341
Fecha: 2025-10-09 11:09
Dependencia: CONTRATACION
Asunto; SOLICITUD COTIZACION SR FAUSTO CALDERON SERRANO
Número de folios: 2
Anexos: 2

PRESUPUESTO ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD LA CECILIA MUNICIPIO DE TEORAMA Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud					
Nombre Entidad:	**ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**				
Sede:	**PUESTO DE SALUD LA CECILIA MUNICIPIO DE TEORAMA**			**Valor mt2:**	
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,0	**PRELIMINARES**			-	**7.018.894**
1,1	Demolición enchape muro	M2	78,37	12.360	968.653
1,2	Demolición baldosa de piso h=0.04m	M2	101,58	16.480	1.674.038
1,3	Desmonte de cubiertas (mastermil)	M2	114,23	18.540	2.117.824
1,4	Desmonte de ventanas	Und	8,00	20.600	164.800
1,5	Desmonte sanitario	Und	3,00	36.256	108.768
1,6	Desmontes lavamanos	Und	5,00	36.256	181.280
1,7	Desmonte de marcos y puertas	Und	8,00	22.660	181.280
1,8	Retiro de sobrantes a una distancia de 5 km (incluye cargue)	M3	45,00	36.050	1.622.250
2,0	**MAMPOSTERIA**			-	**888.818**
2,1	Muro en bloque no. 5 e = 0.12 mts	M2	9,13	62.830	573.638
2,2	Dinteles en bloque 0.15 m	Ml	6,80	46.350	315.180
3,0	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**			-	**11.610.181**
3,1	Impermeabilización integral mortero sika	M2	189,03	11.330	2.141.710
3,2	Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm	M2	189,03	33.990	6.425.130
3,3	Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm (lineal)	Ml	140,70	21.630	3.043.341
4,0	**CUBIERTA**			-	**47.067.539**
4,1	Bajante pvc (amazonas, raingo)	Ml	12,00	82.400	988.800
4,2	Caballete cubierta termoacústica	Ml	20,00	88.580	1.771.600
4,3	Canal pvc amazonas	Ml	28,00	125.660	3.518.480
4,4	Teja tipo sandwich 525-c cal. 26, poliuretano inyectado 30mm	M2	118,72	242.050	28.736.176
4,5	Estructura metálica para teja de fibrocemento (tubo estructural abierto	M2	118,72	89.610	10.638.499
4,6	Flanche en lámina galvanizada cal. 22; ds=30	Ml	35,20	40.170	1.413.984
5,0	**CARPINTERIA METALICA**			-	**18.916.898**
5,1	Ventana en lamina galvanizada corrediza	M2	13,58	412.000	5.594.960
5,2	Puerta en lamina galvanizada	M2	18,32	727.180	13.321.938
6,0	**INSTALACIONES SANITARIAS - RED**			-	**5.267.420**
6,1	Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	Und	9,00	108.150	973.350
6,2	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	Und	6,00	135.960	815.760
6,3	Salida sanitaria pvc-s/paral 3"	Und	3,00	113.300	339.900
6,4	Salida sanitaria pvc-s/paral 4"	Und	3,00	144.200	432.600
6,5	Red sanitaria pvc-s 4"	Ml	20,00	73.130	1.462.600
6,6	Registro 1/2"	Und	3,00	90.640	271.920
6,7	Instalacion de Aparato Sanitario	Und	3,00	83.430	250.290
6,8	Reventilación 3"	Ml	20,00	36.050	721.000
7,0	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**			-	**21.045.990**
7,1	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	Ml	20,00	88.580	1.771.600
7,2	Suministro e instalación de medidor de energía, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	Und	1,00	2.369.000	2.369.000
7,3	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	Und	1,00	360.500	360.500
7,4	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	Und	1,00	360.500	360.500
7,5	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	Und	1,00	33.990	33.990
7,6	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	Und	14,00	216.300	3.028.200
7,7	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac	Und	14,00	82.400	1.153.600
7,8	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuación de muro	Und	8,00	164.800	1.318.400
7,9	Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro	Und	12,00	180.250	2.163.000
7,10	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato	Und	25,00	267.800	6.695.000
7,11	Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)	Ml	20,00	89.610	1.792.200
8,0	**PISOS BASES**			-	**10.253.485**
8,1	Alistado Pisos 1:3 e = 0,04 mts	M2	101,58	37.080	3.766.586
8,2	Placa base concreto 0.08 2500 psi	M2	101,58	63.860	6.486.899
9,0	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**			-	**37.123.332**
9,1	Juegos incrustar (incluye toallero,porta rollo, jabonera,cepillera y	Und	3,00	184.370	553.110
9,2	Rejilla plástica sosco 3x2	Und	3,00	17.510	52.530
9,3	Tapa registro 20x20	Und	3,00	30.900	92.700
9,4	Cerámica piso - pared , calidad primera	M2	75,93	96.820	7.351.543
9,5	Acabado en granito (incluye dilatación en bronce y pulida)	M2	98,49	255.440	25.158.286

PRESUPUESTO ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD LA CECILIA MUNICIPIO DE TEORAMA Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud					
Nombre Entidad:	**ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**				
Sede:	**PUESTO DE SALUD LA CECILIA MUNICIPIO DE TEORAMA**			**Valor mt2:**	
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
9,4	Cerámica piso - pared , calidad primera	M2	75,93	96.820	7.351.543
9,5	Acabado en granito (incluye dilatación en bronce y pulida)	M2	98,49	255.440	25.158.286
9,6	Guardaescoba grano mármol p2; payande fondo blanco	Ml	121,35	19.570	2.374.820
9,7	Media caña en granito fundido en sitio	Ml	13,72	112.270	1.540.344
10,0	**CIELO RASO**			-	**8.165.068**
10,1	Cielo raso plano drywall (incluye pintura)	M2	78,91	87.550	6.908.571
10,2	Media Caña Perfolada 80 mm	Ml	110,90	11.330	1.256.497
11,0	**APARATOS SANITARIOS**			-	**3.201.240**
11,1	Suministro e instalación lavamanos pedestal (incluye grifería)	Und	3,00	294.580	883.740
11,2	Suministro e instalacion sanitario	Und	5,00	463.500	2.317.500
12,0	**PINTURAS**			-	**5.798.406**
12,1	Estuco y vinilo 3 manos	M2	216,52	26.780	5.798.406
13,0	**EQUIPOS**			-	**5.396.164**
13.1	Suministro e instalacion aire acondicionado 12000 btu	Und	2,00	2.698.082	5.396.164

TOTAL COSTOS DIRECTOS		**181.753.435**
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	23,0%	41.803.290
IMPREVISTOS	2,0%	3.635.069
UTILIDAD	5,0%	9.087.672
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30,0%	**54.526.031**

VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)	**236.279.466**

PRESUPUESTO MOBILIARIO

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Escritorio con cajonera	Und	3,00	1.184.500	3.553.500
2	Silla giratoria con apoyo lumbar	Und	3,00	787.693	2.363.078
3	Silla de trabajo	Und	3,00	592.250	1.776.750
4	Archivador metálico	Und	3,00	829.150	2.487.450
5	Locker para empleados	Und	3,00	888.375	2.665.125
6	Suministro e instalacion muebles en melamina (1,20 x 0,60 mts)	Und	4,00	597.400	2.389.600
7	Sillas tamden metalica 3 puestos	Und	3,00	994.980	2.984.940

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%			**18.220.443**
CERTIFICADO RETIE			**5.200.000**
INTERVENTORÍA	7,0%		**12.722.740**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)			**272.422.649**

Realizó:
Nombre. Ing. Fausto Calderon Serrano
No. T.P. No. 54202-436713 NTS
Firma:

#¡VALOR!