2025000050014271
Fecha: 2025-10-09 08:29
Dependencia: CONTRATACION
Asunto; ENTREGA DE COTIZACION PUESTO DE SALUD SANTA INES
Número de folios: 5
Anexos: 5

San Cayetano, 08 de octubre de 2.025

Señores:

CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
SUBGERENTE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE
NORTE DE SANTANDER

REFERENCIA: INVITACION A PRESENTAR COTIZACION AL PROYECTO DENOMINADO ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD SANTA INES MUNICIPIO DE EL CARMEN CON RECURSOS ASIGNADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, SEGÚN LA RESOLUCION 1403 DEL 07 DE JULIO DE 2025"

Atento saludo.

Por medio del presente, hago entrega de la COTIZACION para el Proyecto denominado "ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD SANTA INES DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, CON RECURSOS ASIGNADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, SEGÚN LA RESOLUCION 1403 DEL 07 DE JULIO DE 2025".

Agradezco la atención que ustedes le puedan prestar a la presente, y en espera de una respuesta positiva a la misma.

Atentamente,



ING. EDUARDO DURAN REY
C.C. 88.196.398 de Cúcuta
EMAIL: eduardoduranrey@gmail.com
DIRECCION: CALLE 7 N° 13 – 30 CORNEJO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.

PRESUPUESTO PUESTO DE SALUD SANTA INES MUNICIPIO DE EL CARMEN					
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**				**$ 8.469.600,00**
1,1	Demolición enchape muro	M2	24,77	12.000,00	$ 297.240,00
1,2	Demolicion de Mamposteria e= 0.15 mts	M2	46,80	23.000,00	$ 1.076.400,00
1,3	Demolición de Baldosa de piso e = 0.04 mts	M2	91,66	25.000,00	$ 2.291.500,00
1,4	Demolición pañete muro	M2	145,02	13.000,00	$ 1.885.260,00
1,5	Desmonte aparatos sanitarios	Und	2,00	35.000,00	$ 70.000,00
1,6	Desmonte Lavamanos	Und	2,00	30.000,00	$ 60.000,00
1,7	Desmonte de cubiertas (Asbesto Cemento)	M2	112,80	19.000,00	$ 2.143.200,00
1,8	Desmonte marcos y puertas	Und	8,00	22.000,00	$ 176.000,00
1,9	Desmonte de ventanas	Und	6,00	20.000,00	$ 120.000,00
1,10	Retiro de sobrantes a una distancia de 5 km (incluye cargue)	M3	10,00	35.000,00	$ 350.000,00
2,0	**CIMIENTOS**				**$ 1.219.000,00**
2,1	Base Agregado Petreo (Material de Afirmado)	M3	4,60	265.000,00	$ 1.219.000,00
3,0	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**				**$ 420.000,00**
3,1	Caja de Inspeccion 60 x 60 cms	Und	1,00	420.000,00	$ 420.000,00
4,0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 3.968.250,00**
4,1	Acero figurado 60000 psi	Kg	150,00	8.500,00	$ 1.275.000,00
4,2	Refuerzo Malla Electrosoldada	Kg	125,50	11.500,00	$ 1.443.250,00
4,3	Viga Cinta 3000 psi	M3	1,00	1.250.000,00	$ 1.250.000,00
5,0	**MAMPOSTERIA**				**$ 2.665.480,00**
5,1	Muro en Bloque No 5 e = 0.12 mts	M2	38,68	61.000,00	$ 2.359.480,00
5,2	Dinteles en Bloque e = 0.15 mts	Ml	6,80	45.000,00	$ 306.000,00
6,0	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**				**$ 5.428.500,00**
6,1	Impermeabilización integral mortero sika	M2	51,48	22.000,00	$ 1.132.560,00
6,2	Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm	M2	95,86	33.000,00	$ 3.163.380,00
6,3	Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm (lineal)	Ml	51,48	22.000,00	$ 1.132.560,00
7,0	**CUBIERTA**				**$ 45.977.600,00**
7,1	Bajante pvc (amazonas, raingo)	Ml	12,00	80.000,00	$ 960.000,00
7,2	Caballete cubierta termoacústica	Ml	10,00	86.000,00	$ 860.000,00
7,3	Canal pvc amazonas	Ml	22,00	122.000,00	$ 2.684.000,00
7,4	Teja tipo sandwich 525-c cal. 26, poliuretano inyectado 30mm	M2	128,80	235.000,00	$ 30.268.000,00
7,5	Estructura metálica para teja de fibrocemento (tubo estructural abierto 4"x2", 15 mm)	M2	128,80	87.000,00	$ 11.205.600,00
8,0	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 17.059.000,00**
8,1	Suministro e instalacion de puerta en lamina galvanizada	M2	11,60	720.000,00	$ 8.352.000,00
8,2	Suministro e instalacion de ventana en lamina galvanizada corrediza	M2	5,00	450.000,00	$ 2.250.000,00
8,3	Persina en lamina galvanizada (0.50 x 0.40 mts)	M2	0,80	300.000,00	$ 240.000,00
8,4	Suministro e instalacion de meson en acero con poseta (1,20 x 0,6 mts).	Ml	2,40	1.580.000,00	$ 3.792.000,00
8,5	Suministro e Instalacion de Pasamanos Rampa en Acero Inoxidable	Ml	5,00	485.000,00	$ 2.425.000,00

9,0	**INSTALACIONES SANITARIAS - RED**				**$**	**7.415.000,00**
9,1	Suministro e instalación aparato sanitario incluye griferia	Und	3,00	525.000,00	$	1.575.000,00
9,2	Suministro e instalacion lavamanos	Und	5,00	345.000,00	$	1.725.000,00
9,3	Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	Und	8,00	105.000,00	$	840.000,00
9,4	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	Und	7,00	115.000,00	$	805.000,00
9,5	Salida sanitaria pvc-s/paral 3"	Und	2,00	132.000,00	$	264.000,00
9,6	Salida sanitaria pvc-s/paral 4"	Und	1,00	142.000,00	$	142.000,00
9,7	Red sanitaria pvc-s 4"	Ml	25,00	75.000,00	$	1.875.000,00
9,8	Registro 1/2"	Und	1,00	87.000,00	$	87.000,00
9,9	Reventilación 3"	Ml	3,00	34.000,00	$	102.000,00
10,0	**TANQUE ELEVADO**				**$**	**3.799.000,00**
10,1	Excavación manual en material común h = 0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	0,60	75.000,00	$	45.000,00
10,2	Zapatas en concreto 3500psi	M3	0,45	880.000,00	$	396.000,00
10,3	Columnas 3500 psi	M3	0,40	1.803.000,00	$	721.200,00
10,4	Entrepiso placa maciza 3500 psi e=0.10 m	M2	1,45	144.000,00	$	208.800,00
10,5	Acero figurado 60000 psi	Kg	125,00	9.000,00	$	1.125.000,00
10,6	Tanque plástico elevado 1000 lt (incluye accessorios e instalación)	Ml	1,00	950.000,00	$	950.000,00
10,7	Conexión tanque elevado pvc	Und	1,00	353.000,00	$	353.000,00
11,0	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$**	**13.147.000,00**
11,1	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	Ml	25,00	86.000,00	$	2.150.000,00
11,2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	Und	1,00	2.300.000,00	$	2.300.000,00
11,3	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	Und	1,00	350.000,00	$	350.000,00
11,4	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	Und	1,00	350.000,00	$	350.000,00
11,5	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	Und	1,00	33.000,00	$	33.000,00
11,6	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	Und	14,00	210.000,00	$	2.940.000,00
11,7	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac	Und	14,00	80.000,00	$	1.120.000,00
11,8	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuación de muro.	Und	11,00	160.000,00	$	1.760.000,00
11,9	Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	Und	3,00	260.000,00	$	780.000,00
11,10	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato	Und	1,00	320.000,00	$	320.000,00
11,11	Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)	Ml	12,00	87.000,00	$	1.044.000,00
12,0	**PISOS BASES**				**$**	**13.668.000,00**
12,1	Alistado Pisos 1:3 e = 0,04 mts	M2	134,00	38.000,00	$	5.092.000,00
12,2	Placa base concreto 0.08 2500 psi	M2	134,00	64.000,00	$	8.576.000,00

13.0	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**				**$**	**28.131.150,00**
13,1	Baldosa institucional grano marmol p2; payande fondo blanco. incluye alistado	M2	134,00	125.000,00	$	16.750.000,00
13,2	Guardaescoba grano mármol p2; payande fondo blanco	Ml	113,50	19.000,00	$	2.156.500,00
13,3	Juegos incrustar (incluye toallero,porta rollo, jabonera,cepillera y percha simple)	Und	3,00	179.000,00	$	537.000,00
13,4	Rejilla plástica sosco 3x2	Und	3,00	17.000,00	$	51.000,00
13,5	Tapa registro 20x20	Und	3,00	30.000,00	$	90.000,00
13,6	Cerámica piso - pared , calidad primera	M2	74,05	94.000,00	$	6.960.700,00
13,7	Media caña en granito fundido en sitio	Ml	14,55	109.000,00	$	1.585.950,00
14,0	**CIELO RASO**				**$**	**8.890.500,00**
14,1	Cielo raso plano drywall (incluye pintura)	M2	85,90	85.000,00	$	7.301.500,00
14,2	Media Caña Perfolada 80 mm	Ml	113,50	14.000,00	$	1.589.000,00
15,0	**PINTURAS**				**$**	**8.580.000,00**
15,1	Estuco y vinilo 3 manos	M2	330,00	26.000,00	$	8.580.000,00
16,0	**SISTEMA SEPTICO**				**$**	**2.696.500,00**
16,1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	4,50	75.000,00	$	337.500,00
16,2	Base agregado pétreo (material de afirmado)	M3	0,60	265.000,00	$	159.000,00
16,3	Sistema séptico con filtro anaerobio 1000lt (incluye material filtrante)	Und	1,00	2.200.000,00	$	2.200.000,00
17,0	**CERRAMIENTO**				**$**	**41.171.650,00**
17,1	Excavación manual en material común h = 0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	5,60	75.000,00	$	420.000,00
17,2	Zapatas en concreto 3500 psi	M3	1,40	880.000,00	$	1.232.000,00
17,3	Viga de Amarre en concerto 3500 psi	M3	2,10	950.000,00	$	1.995.000,00
17,4	Acero figurado 60000 psi	Und	862,90	8.500,00	$	7.334.650,00
17,5	Viga Cinta 3000 psi	M3	0,80	1.250.000,00	$	1.000.000,00
17,6	Muro en ladrillo prensado macizo e = 0.12 m	M2	56,00	132.000,00	$	7.392.000,00
17,7	Cerramiento malla eslabonada c. 10 inc. ángulo (paral en tubo estructural galvanizado 2") anticorrosivo	M2	126,00	173.000,00	$	21.798.000,00
18,0	**RAMPA DE ACCESO**				**$**	**5.614.875,00**
18,1	Rampa de acceso long: 2,5 mts (concreto terminado en gravilla lavada)	Ml	2,25	295.500,00	$	664.875,00
18,2	Muro de contencion (18 x 0,80 mts).	Ml	18,00	275.000,00	$	4.950.000,00
19,0	**EQUIPOS**				**$**	**8.160.000,00**
19.1	Suministro e instalacion aire acondicionado 12000 btu	Und	3,00	2.720.000,00	$	8.160.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$**	**226.481.105,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMINISTRACION	23,0%		$	52.090.654,00
IMPREVISTOS	2,0%		$	4.529.622,00
UTILIDAD	5,0%		$	11.324.055,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30,0%		**$**	**67.944.331,00**
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)			**$**	**294.425.436,00**
CERTIFICADO RETIE			**$**	**5.000.000,00**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO			**$**	**299.425.436,00**



ING. EDUARDO DURAN REY
C.C. 88.196.398 de Cúcuta
EMAIL: eduardoduranrey@gmail.com
DIRECCION: CALLE 7 N° 13 – 30 CORNEJO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.