REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE IBAGUÉ
GESTORA URBANA DE IBAGUÉ
PRESUPUESTO OFICIAL

GESTORA URBANA
E.I.C.E.
NIT: 809.009.742-2

CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO PERMANENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, PROPIEDAD DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	PRELIMINARES Y DEMOLICION				$ 5,095,732.03
1.1	Localización y replanteo	m2	120.00	$ 12,058.19	$ 1,446,982.80
1.2	Demolición de muros	m2	2.27	$ 11,580.73	$ 26,288.26
1.3	Desmonte de teja asbesto cemento	m2	120.00	$ 18,262.13	$ 2,191,455.60
1.4	Excavación Manual	m3	10.00	$ 28,951.81	$ 289,518.10
1.5	Suministro e instalacion de dado de concreto de 21mpa	m3	1.00	$ 637,689.97	$ 637,689.97
1.6	Reforzamiento de las celdas	m2	4.05	$ 36,984.35	$ 149,816.20
1.7	Desinstalación de cielo raso	m2	110.00	$ 3,218.01	$ 353,981.10
2	SANITARIOS				$ 3,141,446.90
2.1	Punto Hidraulico	und	5.00	$ 29,325.19	$ 146,625.95
2.2	Suministro e Instalacion Tuberia PVC 1/2" Red de Suministro incluye excavacion	m	20.00	$ 58,842.46	$ 1,176,849.20
2.3	Suministro e Intalacion Tuberia PVC 4" Sanitaria Red de Salida incluye excavacion	m	20.00	$ 75,839.12	$ 1,516,782.40
2.4	Punto Sanitario	und	5.00	$ 60,237.87	$ 301,189.35
3	ACABADO DE MUROS Y PISOS				$ 11,433,772.70
3.1	Suministro e instalación de pañete liso incluye impermeabilizante E= 1,5 - 2cm	m2	75.78	$ 117,983.56	$ 8,941,266.11
3.2	Pintura Vinilo Tipo1 Blanco a dos manos	m2	75.78	$ 12,308.19	$ 932,714.64
3.3	Alistado 5 cm	m2	4.00	$ 48,554.35	$ 194,217.41
3.4	Estuco Listo	m2	75.78	$ 18,020.25	$ 1,365,574.55
4.	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				$ 14,202,521.65
4.1	Suministro e instalación Sanitario Ant Alta Acero Inox 304 Cal 16 S/PisoC/B	und	5.00	$ 2,840,504.33	$ 14,202,521.65
5	TECHOS Y CUBIERTAS				$ 29,870,069.03
5.1	Desmonte e instalación flanches cubierta existente	ml	12.50	$ 82,614.74	$ 1,032,684.25
5.2	Suministro e instalación cubierta Teja termoacústica	m2	120.00	$ 125,276.00	$ 15,033,120.00
5.3	Suministro e instalación de canal metálica	ml	19.94	$ 16,661.80	$ 332,236.29
5.4	Suministro e instalacion de escalera metálica para acceso a cubierta	und	1.00	$ 425,369.00	$ 425,369.00
5.5	Suministro e instalación de pernos para reforzamiento de puente elevado	pto	4.00	$ 11,567.33	$ 46,269.32
5.6	Suministro e instalación de adaptación de techo Zinc	m2	33.22	$ 30,993.59	$ 1,029,607.06
5.7	Suministro e instalación perfiles metalicos	und	1.00	$ 18,614.91	$ 18,614.91
5.8	Suministro e instalación de entramado	m2	33.22	$ 24,464.75	$ 812,719.00
5.9	Suministro e instalación de cielo raso en SUPERBOARD	m2	110.00	$ 101,267.72	$ 11,139,449.20
6	LIMPIEZA				$ 636,346.38
6.1	Retiro de material sobrante incluye demoliciones	m3	17	$ 37,432.14	$ 636,346.38
	VALOR COSTO DIRECTO				$64,379,888.69
	ADMINISTRACIÓN			26%	$16,738,771.06
	IMPREVISTOS			1%	$643,798.89
	UTILIDAD			3%	$1,931,396.66
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$83,693,855.30

Powered by CamScanner