	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA BARBARÁ SECTOR COLEGIO DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,69	$ 65.346,00	$ 567.856,74
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31,03	$ 826.316,00	$ 25.640.585,48
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	27,36	$ 575.999,00	$ 15.759.332,64
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	18,44	$ 703.366,00	$ 12.970.069,04
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.397,24	$ 8.174,00	$ 27.769.039,76
COSTOS DIRECTOS					**$ 82.706.883,66**
		AI	**33%**		$ 27.293.271,61
COSTOS INDIRECTOS					**$ 27.293.271,61**
SUBTOTAL					**$ 110.000.155,27**
	AJUSTE				-$ 155,27
TOTAL APORTE ICCU					**$ 110.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora de Infraestructura Vial - ICCU

ING. ADRIANA PIEDAD CRUZ SAENZ
Profesional Especializado - ICCU