COTIZACION: JASCOT_0005

FECHA: 27/08/2025

Señor (es)

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE

NIT: 891.900.853-0

TULUA

Item	Ubiccion	Cantidad	Especificación técnica requerida	V/ Unitario	V/ Total
1	Lab. Integrados Piso 1	20	Mantenimiento preventivo de microscopio BA 210 Marca Motic. Limpieza general e interna del equipo, limpieza de objetivos y oculares. Limpieza y verificación de componentes electrónicos. Limpieza y lubricación de partes mecánicas (Tornillo macrométrico y micrométrico, platina porta muestra y revolver). Verificación del estado de los objetivos.	$ 345.000	$ 6.900.000
2	Lab. Integrados Piso 1	1	Mantenimiento preventivo de horno Thermo Scientific (código de inventario - 2619)	$ 460.000	$ 460.000
3	Lab. Integrados Piso 1	1	Mantenimiento preventivo de bomba de vacío marca GAST, modelo DOA-P704-AA (código de inventario - 2607). El mantenimiento debe incluir la revisión de los manómetros	$ 747.500	$ 747.500
4	Lab. Integrados Piso 1	7	Mantenimiento preventivo de estereomicroscopio, marca OLYMPUS, modelo SZ40, código de inventario: 2591, 2588, 2586, 2590, 2589, 2592, 2540. Limpieza general e interna del equipo. Limpieza de oculares. Limpieza y verificación de componentes electrónicos. Limpieza y lubricación de partes mecánicas (Tornillo macrométrico y micrométrico). Revisión y ajuste portabombilla. El mantenimiento debe incluir tambien: Limpieza general e interna del equipo. Limpieza de oculares. Limpieza y verificación de componentes electrónicos. Limpieza y lubricación de partes mecánicas (Tornillo macrométrico y micrométrico). Revisión y ajuste portabombilla.	$ 345.000	$ 2.415.000
5	Lab. Integrados Piso 1	1	Mantenimiento preventivo de estereomicroscopio, marca LEICA ZOOM 2000, modelo Z45L, serie 1564CV (código de inventario 2596). Limpieza general e interna del equipo. Limpieza de oculares. Limpieza y verificación de componentes electrónicos. Limpieza y lubricación de partes mecánicas (Tornillo macrométrico y micrométrico). Revisión y ajuste portabombilla. El mantenimiento debe incluir tambien: Limpieza general e interna del equipo. Limpieza de oculares. Limpieza y verificación de componentes electrónicos. Limpieza y lubricación de partes mecánicas (Tornillo macrométrico y micrométrico). Revisión y ajuste portabombilla.	$ 345.000	$ 345.000
6	Lab. Integrados Piso 1	1	Mantenimiento preventivo de baño maría, marca FISHER CIENTIFIC, modelo ISOTEMP 210, serie 160590268837 (NOTA: el mantenimiento preventivo debe incluir la revisión de la resistencia, la cual se debe ajustar porque el baño se tarda en calentar)	$ 1.265.000	$ 1.265.000
7	Lab. Integrados Piso 1	1	Mantenimiento preventivo de centrífuga de 6 tubos, marca CLY ADAMS, serie 143102, (código de inventario 3204)	$ 437.000	$ 437.000
8	Lab. Integrados Piso 1	1	Mantenimiento preventivo de incubadora, marca 1DIES, código de inventario 2570	$ 345.000	$ 345.000
9	Lab. Integrados Piso 1	1	Mantenimiento preventivo de incubadora, marca FISHER CIENTIFIC, código de inventario 3200	$ 230.000	$ 230.000
10	Lab. Integrados Piso 1	2	Mantenimiento preventivo de Balanza Analítica De 0.01 – 220 g XB 220A Precisa: limpieza interna y externa del equipo. Limpieza de los componentes electronicos. Revisión del sistema electrico.	$ 345.000	$ 690.000
11	Lab. Integrados Piso 1	2	Calibración de Balanza Analítica De 0.01 – 220 g XB 220A Precisa	$ 450.000	$ 900.000
12	Lab. Integrados Piso 1	1	Servicio de mano de obra de mantenimiento correctivo de congelador para almacenamiento de muestras médicas, marca Thermo Fisher Revco -18 °C, modelo ULT1230A23: reemplazo de unidad de congelación y puesta en funcionamiento del equipo. **Nota: en este ítem cotizar solo la mano de obra del mantenimiento correctivo, los repuestos e insumos necesarios para este mantenimiento correctivo se indican en la bolsa de repuestos.**	$ 5.060.000	$ 5.060.000
13	Lab. Integrados Piso 2	6	Multímetro Digital GDM-360 GWINSTEK: Mantenimiento preventivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusibles y componentes de tajeta, revisión y mantenimiento de selector. Además la verificación y ajuste de variables de medida.	$ 180.000	$ 1.080.000
14	Lab. Integrados Piso 2	3	Multímetro Digital 1035 Marca PeakTech: Mantenimiento preventivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusibles y componentes de tajeta, revisión y mantenimiento de selector. Además la verificación y ajuste de variables de medida.	$ 300.000	$ 900.000
15	Lab. Integrados Piso 2	6	Fuente De Poder DC GPS-3030D GWINSTEK: Mantenimiento preventivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusible y componentes de tajeta , verificación y ajuste de voltaje y corriente.	$ 200.000	$ 1.200.000

Cra. 4 # 8-66 Barrio Obrero Celular: 315 6577811
jasantana1981@hotmail.com
Bugalagrande - Colombia

16	Lab. Integrados Piso 2	8	Fuente De Poder DC GPS-3030D GWINSTEK: Mantenimiento correctivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusible y componentes de tajeta , verificación y ajuste de voltaje y corriente.	$ 440.000	$ 3.520.000
17	Lab. Integrados Piso 2	2	Fuente De Poder DC Regulada PL-3005D PROTEK: Mantenimiento preventivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusible y componentes de tajeta , verificación y ajuste de voltaje y corriente.	$ 200.000	$ 400.000
18	Lab. Integrados Piso 2	1	Fuente De Poder Digital DC 32V/6A GWINTEK GPE-1326: Mantenimiento preventivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusible y componentes de tajeta , verificación y ajuste de voltaje y corriente.	$ 200.000	$ 200.000
19	Lab. Integrados Piso 2	2	Fuente De Poder Digital DC 32V/6A GWINTEK GPE-1326: Mantenimiento correctivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusible y componentes de tajeta , verificación y ajuste de voltaje y corriente.	$ 530.000	$ 1.060.000
20	Lab. Integrados Piso 2	3	Fuente De Poder DC GPD- 3303D GWINSTEK: Mantenimiento preventivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusible y componentes de tajeta , verificación y ajuste de voltaje y corriente.	$ 230.000	$ 690.000
21	Lab. Integrados Piso 2	2	Fuente De Alimentación Doble Canal DC 0 - 500V U33000 3B SCIENTIFIC: Mantenimiento preventivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusible y componentes de tajeta , verificación y ajuste de voltaje y corriente.	$ 230.000	$ 460.000
22	Lab. Integrados Piso 2	4	Osciloscopio Digital Con Almacenamiento 200MHz 2 Canales Mod: 2556 BK PRECISION: Mantenimiento preventivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusible, verificación y ajuste de las diferentes herramienta de medición.	$ 230.000	$ 920.000
23	Lab. Integrados Piso 2	14	Osciloscopio Digital Con Almacenamiento 100MHz 2 Canales 1 G Sa/s GDS-1102A-U Marca: GWINSTEK Mantenimiento preventivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusible, verificación y ajuste de las diferentes herramienta de medición.	$ 230.000	$ 3.220.000
24	Lab. Integrados Piso 2	3	Fuente De Alimentación DC 0-5A, 0-20V 3B SCIENTIFIC PHYSICS U33020: Mantenimiento preventivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusible y componentes de tajeta , verificación y ajuste de voltaje y corriente.	$ 100.000	$ 300.000
25	Lab. Integrados Piso 2	2	Entrenador De RF Y Comunicación GRF-1300A GWINSTEK Mantenimiento preventivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusible, verificación y ajuste de las diferentes herramienta de medición.	$ 500.000	$ 1.000.000
26	Lab. Integrados Piso 2	1	Amplificador De Medidas 115V 3B SCIENTIFIC U8531401 Mantenimiento preventivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusible, verificación y ajuste de las diferentes herramienta de medición.	$ 440.000	$ 440.000
27	Lab. Integrados Piso 2	2	Sistema De Adquisición De Datos 3B NETlog U11300 Mantenimiento preventivo que incluya limpieza externa e interna, revisión de fusible, verificación y ajuste de las diferentes herramienta de medición.	$ 440.000	$ 880.000
28	Lab. Integrados Piso 2	1	Probador Universal De Materiales 20 KN HSM58 P.A HILTON LTD Mantenimiento preventivo, limpieza interna de tarjetas electronicas y externa, ajustes a parametros de fabrica, pruebas y puesta en funcionamiento.	$ 2.000.000	$ 2.000.000
29	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del aspirador - 3038, marca THOMAS, serie 15365, placa 3038, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de semiología.	$ 140.000	$ 140.000
30	Simulación	1	Calibración del aspirador - 3348, marca MEDIC, serie 72, placa 3348, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de enfermería.	$ 120.000	$ 120.000
31	Simulación	1	Sumistro de cable de poder AC 110 V ± 10% / 50 ~ 60 Hz, de 1 a 2 metros de longitud, para toma tipo B, para el aspirador - 3348, marca MEDIC, serie 72, placa 3348, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de enfermería.	$ 48.000	$ 48.000
32	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la bomba de infusión - 3042, marca MINDRAY, serie VP5 EX, placa 3042, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de UCI.	$ 160.000	$ 160.000
33	Simulación	1	Calibración de la bomba de infusión - 3042, marca MINDRAY, serie VP5 EX, placa 3042, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de UCI.	$ 210.000	$ 210.000
34	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la bomba de infusión SYS - 6009, marca MEDCAPTAIN, serie SYS - 6010, placa N/R, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de enfermería.	$ 207.000	$ 207.000
35	Simulación	1	Calibración de la bomba de infusión SYS - 6009, marca MEDCAPTAIN, serie SYS - 6010, placa N/R, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de enfermería	$ 241.500	$ 241.500
36	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la bomba de infusión SYS - 6010, marca MEDCAPTAIN, serie SYS - 6010, placa N/R, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de semiología.	$ 172.500	$ 172.500
37	Simulación	1	Calibración de la bomba de infusión SYS - 6010, marca MEDCAPTAIN, serie SYS - 6010, placa N/R, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de semiología.	$ 210.000	$ 210.000

38	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la cama eléctrica - 3035, marca MAFET, serie UCI, placa 3035, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de UCI.	$ 230.000	$ 230.000
39	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la cama eléctrica - 4503, marca MAFET, placa 4503, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de enfermería.	$ 230.000	$ 230.000
40	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la cama mecánica #1, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de semiología.	$ 207.000	$ 207.000
41	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la cama mecánica #2, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de semiología.	$ 207.000	$ 207.000
42	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de cuna de calor radiante - 7527, marca NING BO DAVID, serie 302004, placa 7527, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de ginecología.	$ 241.500	$ 241.500
43	Simulación	1	Calibración de cuna de calor radiante - 7527, marca NING BO DAVID, serie 302004, placa 7527, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de ginecología.	$ 356.500	$ 356.500
44	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del desfibrilador - 3037, marca SCHILLER, serie 2014, placa 3037, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de UCI.	$ 402.500	$ 402.500
45	Simulación	1	Calibración del desfibrilador - 3037, marca SCHILLER, serie 2014, placa 3037, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de UCI.	$ 517.500	$ 517.500
46	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del desfibrilador DEA - 3347, marca SCHILLER, serie 28801, placa 3347, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de enfermería.	$ 402.500	$ 402.500
47	Simulación	1	Calibración del desfibrilador DEA - 3347, marca SCHILLER, serie 28801, placa 3347, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de enfermería.	$ 420.000	$ 420.000
48	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del doopler - 3563, marca SONOTRAX, serie 550048, placa 3563, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 165.000	$ 165.000
49	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del electrocardiógrado - 7525, marca WELCH-ALLYN, serie 109201E, placa 7525, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de enfermería.	$ 150.000	$ 150.000
50	Simulación	1	Calibración del electrocardiógrado - 7525, marca WELCH-ALLYN, serie 109201E, placa 7525, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de enfermería.	$ 276.000	$ 276.000
51	Simulación	1	Suministro de electrodos de conector Redondo – Bulbo, peso 126.4g, no es autoclavable, temperatura de operación de 5°C a 45°C, humedad de operación de 0 a 80% no condensada, material/composición de polímeros TPU, acero inoxidable, silicona grado médico, para el electrocardiógrado - 7525, marca WELCH-ALLYN, serie 109201E, placa 7525, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de enfermería.	$ 471.500	$ 471.500
52	Simulación	1	Mantenimiento correctivo del equipo de órganos, marca WELCH ALLYN, serie 2100022, placa 3372, en estado disfuncional, ubicado en el laboratorio de semiología.	$ 160.000	$ 160.000
53	Simulación	1	Suministro de bombillo, modelo 04900, con referencia 11720, 3.5 V, para el equipo de órganos, en el oftalmoscopio marca WELCH ALLYN, serie 2100022, placa 3372, en estado disfuncional, ubicado en el laboratorio de semiología.	$ 320.000	$ 320.000
54	Simulación	1	Calibración del equipo de órganos, marca WELCH ALLYN, serie 2100022, placa 3372, en estado disfuncional, ubicado en el laboratorio de semiología.	$ 161.000	$ 161.000
55	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del equipo de órganos #1, marca WELCH ALLYN, serie 2100020, placa 3371, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de semiología.	$ 92.000	$ 92.000
56	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del equipo de órganos #2, marca WELCH ALLYN, serie 9201741, placa 1016, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de semiología.	$ 92.000	$ 92.000
57	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del equipo de órganos #2 - 3303, marca WELCH ALLYN, placa 3303, en estado funcional, ubicado en el consultorio 1.	$ 92.000	$ 92.000
58	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del equipo de órganos #3 - 3293, marca WELCH ALLYN, placa 3293, en estado funcional, ubicado en el consultorio 2.	$ 92.000	$ 92.000
59	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del fonendoscopio - 1, marca TYCOS, serie 5079-122, placa 1, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de ginecología.	$ 57.500	$ 57.500
60	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del fonendoscopio #2 - 2, marca TYCOS, serie 5079-122, placa 2, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de UCI.	$ 57.500	$ 57.500
61	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del fonendoscopio #3 - 3, marca TYCOS, serie 5079-122, placa 3, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 57.500	$ 57.500
62	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del fonendoscopio #4 - 4, marca TYCOS, serie 5079-122, placa 4, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 57.500	$ 57.500
63	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del fonendoscopio #5 - 5, marca TYCOS, serie 5079-122, placa 5, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 57.500	$ 57.500

64	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del fonendoscopio #6 - 6, marca TYCOS, serie 5079-122, placa 6, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 57.500	$ 57.500
65	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del fonendoscopio #7 - 7, marca LITTMANN, serie Classic II, placa 7, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 57.500	$ 57.500
66	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del fonendoscopio #8 - 8, marca WELCH ALLYN, serie 5079-136 LONG BLACK, placa 8, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 57.500	$ 57.500
67	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del fonendoscopio #9 - 9, marca WELCH ALLYN, serie 5079-136 LONG BLACK, placa 9, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 57.500	$ 57.500
68	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del fonendoscopio #10 - 10, marca WELCH ALLYN, serie 5079-136 LONG BLACK, placa 10, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 57.500	$ 57.500
69	Simulación	1	Calibración del glucómetro - 1, marca ACCU-CHECK, serie Performa, placa 1, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 107.000	$ 107.000
70	Simulación	1	Calibración del glucómetro - 2, marca ACCU-CHECK, serie Performa, placa 2, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 107.000	$ 107.000
71	Simulación	1	Calibración del glucómetro - 3, marca ACCU-CHECK, serie Performa, placa 3, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 107.000	$ 107.000
72	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la incubadora - 206336, marca NING BO DAVID, serie A10BAKA02011, placa 5889, en estado funcional, ubicado en el laboratorio médico-quirúrgicos.	$ 345.000	$ 345.000
73	Simulación	1	Calibración de la incubadora - 206336, marca NING BO DAVID, serie A10BAKA02011, placa 5889, en estado funcional, ubicado en el laboratorio médico-quirúrgicos.	$ 410.000	$ 410.000
74	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la lámpara cuello de cisne - 3023, marca N/R, serie N/R, placa 3023, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de semiología.	$ 90.000	$ 90.000
75	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la lámpara cuello de cisne #2 - 3046, marca N/R, serie N/R, placa 3046, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de ginecología.	$ 90.000	$ 90.000
76	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de laringoscopio #0 - UCI, marca WELCH ALLYN, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de UCI.	$ 86.250	$ 86.250
77	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de laringoscopio #1 - UCI, marca WELCH ALLYN, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de UCI.	$ 86.250	$ 86.250
78	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de laringoscopio #2 - UCI, marca WELCH ALLYN, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de UCI.	$ 86.250	$ 86.250
79	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de laringoscopio pedi #1 - UCI, marca WELCH ALLYN, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de UCI.	$ 86.250	$ 86.250
80	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de laringoscopio pedi #2 - UCI, marca WELCH ALLYN, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de UCI.	$ 86.250	$ 86.250
81	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de laringoscopio pedi #3 - UCI, marca WELCH ALLYN, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de UCI.	$ 86.250	$ 86.250
82	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de laringoscopio pedi #4 - UCI, marca WELCH ALLYN, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de UCI.	$ 86.250	$ 86.250
83	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de laringoscopio pedi #5, marca WELCH ALLYN, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de ginecología.	$ 86.250	$ 86.250
84	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la mesa de parto - 3810, serie N/R, placa 3810, en estado funcional, ubicada en el laboratorio de ginecología.	$ 210.000	$ 210.000
85	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la mesa de quirúrgica - 3005, serie N/R, placa 3005, en estado funcional, ubicada en el laboratorio médico-quirúrgicos.	$ 345.000	$ 345.000
86	Simulación	1	Mantenimiento correctivo del monitor de signos vitales - 3346, marca EDAN, serie iM8M8, placa 3346, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de ginecología, no insufla el brazale, parámetro necesario para toma de presión arterial,	$ 345.000	$ 345.000
87	Simulación	1	Calibración del monitor de signos vitales - 3346, marca EDAN, serie iM8M8, placa 3346, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de ginecología.	$ 287.500	$ 287.500
88	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del monitor de signos vitales - 5588, marca COMEN, serie K8210220009, placa 5588, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de UCI.	$ 230.000	$ 230.000
89	Simulación	1	Calibración del monitor de signos vitales - 5588, marca COMEN, serie K8210220009, placa 5588, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de UCI.	$ 276.000	$ 276.000
90	Simulación	1	Calibración del nebulizador-compresor, marca GMD, serie NUBE 3000, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 115.000	$ 115.000
91	Simulación	1	Mantenimiento preventico del netagoscopio - 3021, marca N/R, serie N/R, placa 3021, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de enfermería.	$ 115.000	$ 115.000
92	Simulación	1	Mantenimiento preventico del netagoscopio - 3305, marca N/R, serie N/R, placa 3305, en estado funcional, ubicado en el consultorio 1.	$ 115.000	$ 115.000
93	Simulación	1	Mantenimiento correctivo del oxímetro - 206339, marca EDAN, serie 360101M20C19420081, placa 206339, en estado disfuncional, ubicado en el almacén.	$ 115.000	$ 115.000

94	Simulación	1	Suministro del sensor con correa para neonatos EDAN SH3 (reutilizable, H100B ó H100N), para el oxímetro - 206339, marca EDAN, serie 360101M20C19420081, placa 206339, en estado disfuncional, ubicado en el almacén.	$ 335.000	$ 335.000
95	Simulación	1	Calibración del oxímetro - 206339, marca EDAN, serie 360101M20C19420081, placa 206339, en estado disfuncional, ubicado en el almacén.	$ 187.500	$ 187.500
96	Simulación	1	Mantenimiento correctivo de la pesa bebé - 4519, marca WELCH ALLYN, serie 603, placa INV 3811, en estado disfuncional, medición irregular, ubicado en el laboratorio de ginecología.	$ 390.000	$ 390.000
97	Simulación	1	Calibración de la pesa bebé - 4519, marca WELCH ALLYN, serie 603, placa INV 3811, en estado disfuncional, medición irregular, ubicado en el laboratorio de ginecología.	$ 225.000	$ 225.000
98	Simulación	1	Calibración de la pesa digital, marca TRANSTEK, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 213.700	$ 213.700
99	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la pesa tallímetro - 3094, marca WELCH ALLYN, serie 402WA01909, placa 3294, en estado funcional, ubicado en el consultorio 2.	$ 140.000	$ 140.000
100	Simulación	1	Calibración de la pesa tallímetro - 3094, marca WELCH ALLYN, serie 402WA01909, placa 3294, en estado funcional, ubicado en el consultorio 2.	$ 345.000	$ 345.000
101	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la pesa tallímetro #2 - 3301, marca WELCH ALLYN, serie 402WA01724, placa 3301, en estado funcional, ubicado en el consultorio 1.	$ 140.000	$ 140.000
102	Simulación	1	Calibración de la pesa tallímetro #2 - 3301, marca WELCH ALLYN, serie 402WA01724, placa 3301, en estado funcional, ubicado en el consultorio 1.	$ 330.000	$ 330.000
103	Simulación	1	Mantenimiento preventivo de la pesa tallímetro #3 - 3020, marca WELCH ALLYN, serie 402WA01719, placa 3020, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de enfermería.	$ 161.000	$ 161.000
104	Simulación	1	Calibración de la pesa tallímetro #3 - 3020, marca WELCH ALLYN, serie 402WA01719, placa 3020, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de enfermería.	$ 330.000	$ 330.000
105	Simulación	1	Calibración del pulsioxímetro, marca OXYWATCH, serie 600131, placa 0, ubicado en el almacén.	$ 210.000	$ 210.000
106	Simulación	1	Calibración del regulador de oxígeno #1, marca AIR PRODUCTS, serie 3445, placa 3004, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de semiología.	$ 240.000	$ 240.000
107	Simulación	1	Calibración del regulador de oxígeno #2, marca AIR IMETAN, serie N/R, placa N/R, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de ginecología.	$ 240.000	$ 240.000
108	Simulación	1	Calibración del regulador de oxígeno #3, marca ESSEX, serie 4522, en estado funcional, ubicado en el bala O2 de la marca KRAMER, en el laboratorio de ginecología.	$ 240.000	$ 240.000
109	Simulación	1	Calibración del tensiómetro, marca ALPK2, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de ginecología.	$ 172.500	$ 172.500
110	Simulación	1	Calibración del tensiómetro - 1, marca ALPK2, serie 558677, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 172.500	$ 172.500
111	Simulación	1	Calibración del tensiómetro #2 - 2, marca ALPK2, serie 556051, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 172.500	$ 172.500
112	Simulación	1	Calibración del tensiómetro #3 - 3, marca ALPK2, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 172.500	$ 172.500
113	Simulación	1	Calibración del tensiómetro #4 - 4, marca GMD, serie GMD20-T18, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 172.500	$ 172.500
114	Simulación	1	Calibración del tensiómetro #5 - 5, marca GMD, serie GMD20-T18, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 172.500	$ 172.500
115	Simulación	1	Calibración del tensiómetro #6 - 6, marca GMD, serie GMD20-T18, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 172.500	$ 172.500
116	Simulación	1	Calibración del tensiómetro #7 - 7, marca GMD, serie GMD20-T18, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 172.500	$ 172.500
117	Simulación	1	Calibración del tensiómetro #8 - 8, marca RIESTER, en estado funcional, ubicado en el almacén.	$ 172.500	$ 172.500
118	Simulación	1	Mantenimiento preventivo del ventilador mecánico, marca ZOLL, serie 731, placa 5687, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de UCI.	$ 322.000	$ 322.000
119	Simulación	1	Calibración del ventilador mecánico, marca ZOLL, serie 731, placa 5687, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de UCI.	$ 380.000	$ 380.000
120	Simulación	7	Mantenimiento preventivo general de los equipos electrónicos de auido y video, así como su conectividad y accesorios, cabinas de debriefing. En el área de simulación clínica, en los salones.	$ 460.000	$ 3.220.000
121	Morfología	1	Mantenimiento preventivo del Polipasto - IP980W, equipo médico de morfología, placa IP980W, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de morfología.	$ 172.500	$ 172.500

122	Morfología	1	Mantenimiento preventivo del Compresor - 3789, equipo médico portátil de morfología, placa 3789, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de morfología.	$ 115.000	$ 115.000
123	Morfología	1	Mantenimiento preventivo del Eyector - 828, equipo médico portátil de morfología, placa 828, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de morfología.	$ 207.000	$ 207.000
124	Morfología	1	Mantenimiento preventivo de la Sierra Eléctrica - 78532, equipo médico portátil de morfología, placa 78532, en estado funcional, ubicado en el laboratorio de morfología.	$ 126.500	$ 126.500
125	Bienestar	7	Mantenimiento preventivo de Tensiometros marca WELCH ALLYN (El mantenimiento preventivo debe incluir minimo: revisión de brazaletes, pera y valvula; limpieza general del equipo)	$ 126.500	$ 885.500
126	Bienestar	1	Mantenimiento preventivo de Desfibrilador automático (DEA) (El mantenimiento preventivo debe incluir minimo: limpieza general del equipo, el mantenimiento de cable y paletas)	$ 350.000	$ 350.000
127	Bienestar	2	Mantenimiento preventivo Bascula de paciente.	$ 161.000	$ 322.000
128	Bienestar	4	Mantenimiento preventivo de fonendoscopio (El mantenimiento preventivo debe incluir minimo: limpieza de olivas, canal auditivo y cambio de campanas)	$ 345.000	$ 1.380.000
129	Bienestar	1	Mantenimiento preventivo de lampara cuello de cisne (El mantenimiento preventivo debe incluir minimo: revisió cable de poder, campana y suiche)	$ 82.800	$ 82.800
130	Bienestar	3	Mantenimiento preventivo Camillas de paciente (El mantenimiento preventivo debe incluir minimo: limpieza general del equipos, lubricación de rodachines y verificación del estado de la lona)	$ 345.000	$ 1.035.000
131	Bienestar	5	Mantenimiento preventivo de silla de ruedas (El mantenimiento preventivo debe incluir minimo: lubricación de balineras y verificación de lonas)	$ 345.000	$ 1.725.000
132	Bienestar	2	Mantenimiento de equipo de organos de pared	$ 126.500	$ 253.000
133	Bienestar	2	Mantenimiento de equipo de organos portatil	$ 126.500	$ 253.000
134	Bienestar	2	Mantenimiento de tallímetro	$ 105.000	$ 210.000
135	Bienestar	1	Mantenimiento preventivo de tens	$ 105.000	$ 105.000
136	Bienestar	10	Caliración Termometros digitales	$ 126.500	$ 1.265.000
137	Bienestar	7	Caliración de Tensiometros marca WELCH ALLYN	$ 150.000	$ 1.050.000
138	Bienestar	2	Calibración de regulador de oxigeno	$ 250.000	$ 500.000
139	Bienestar	1	Calibración de Desfibrilador automático (DEA)	$ 450.000	$ 450.000
140	Bienestar	2	Calibración Bascula de paciente	$ 460.000	$ 920.000
141	Bienestar	5	Calibración Pulso oximetro	$ 215.000	$ 1.075.000
142	Bienestar	7	Calibración de Glucometros	$ 105.000	$ 735.000
143	Archivo	3	Mantenimiento preventivo de deshumidificadores (El mantenimiento prevenivo debe incluir minimo: Limpieza de los filtros, la entrada y la salida de aire. Limpieza de manguera y limpieza de paneles exteriores.	$ 230.000	$ 690.000
				SUBTOTAL	**$ 72.643.000**
				IVA	**$ 13.802.170**
				TOTAL	**$ 86.445.170**

Condiciones comerciales:

Validez de la oferta **:** 30 días habiles
Moneda: Pesos colombianos
Entrega: 30 días



JORGE ANDRES SANTANA PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSIGNAR: Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA Numero 85467656835 a nombre de JORGE ANDRES SANTANA PEREZ, antes de confirmar su pedido, verifique que las referencias solicitadas son las que usted requiere. No se aceptan cambios ni devoluciones

Cra. 4 # 8-66 Barrio Obrero Celular: 315 6577811
jasantana1981@hotmail.com
Bugalagrande - Colombia

COTIZACION: JASCOT_0006

FECHA: 2/09/2025

Señor (es)

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE

NIT: 891.900.853-0

TULUA

RESPUESTOS/INSUMOS/ACCESORIOS

Item	Cantidad	Especificación técnica requerida	V/ Unitario	V/ Total
1	1	Objetivo EF-N Plan 100X/1.25 oil; ∞/0.17 para microscopio Motic	**$ 1.610.000**	**$ 1.610.000**
2	1	Objetivo EF-N Plan 40X/0.65 oil; ∞/0.17 para microscopio Motic	**$ 2.300.000**	**$ 2.300.000**
3	1	Banda de caucho para el generador de Van de Graaff: Banda de caucho para transporte de la carga. Longitud: aprox. 930 mm. Ancho: aprox. 50 mm	**$ 1.206.350**	**$ 1.206.350**
4	1	Fonendoscopio de dos servicios Littmann classic III	**$ 954.500**	**$ 954.500**
5	1	Un Par de ruedas para silla de ruedas	**$ 345.000**	**$ 345.000**
6	1	Baterias de 1.5 v para termometros digitales	**$ 23.000**	**$ 23.000**
7	1	BOMBILLOS LED DE REPUESTO PARA OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	**$ 276.000**	**$ 276.000**
8	1	Compresor hermético para congelador de muestras médicas, con las siguientes características: referencia AFE12C4E-IAA-201, 115V, 1PH, 60 Hz, 40,0 LRA, Capacity (Btu/hr) 984 234, Power (W) 1325 3100.	**$ 4.025.000**	**$ 4.025.000**
9	1	Capacitor de las siguientes características: referencia 014-0053-25; 189-227µ, 250V AC, 50/60 Hz	**$ 977.500**	**$ 977.500**
10	1	Refrigerante: R-450A x 12 onzas, para congelador de muestras médicas	**$ 175.500**	**$ 175.500**
			SUBTOTAL	**$ 11.892.850**
			IVA	**$ 2.259.642**
			TOTAL	**$ 14.152.492**

Condiciones comerciales:

Validez de la oferta **:** 30 días habiles

Moneda: Pesos colombianos

Entrega: 30 días

CONSIGNAR: Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA Numero 85467656835 a nombre de JORGE ANDRES SANTANA PEREZ, antes de confirmar su pedido, verifique que las referencias solicitadas son las que usted requiere. No se aceptan cambios ni devoluciones

JORGE ANDRES SANTANA PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Cra. 4 # 8-66 Barrio Obrero Celular: 315 6577811
jasantana1981@hotmail.com
Bugalagrande - Colombia