INTERVENTORÍA HIDRÁULICA S.A.S
Suministro y gestión para manejo de agua

Bogotá D.C, 06 de octubre del 2025 COTIZACION N° 2049

Señores
ESCUELA TECNOLOGICA TECNICO CENTRAL — SEDE CENTRAL Y SEDE TINTAL
Admón.

PROPUESTA ECONOMICA

Agradeciendo su amable invitación nos permitimos cotizar para la ETITC.

ITEM	TIPO DE MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	CORRECTIVO	UPK TINTAL (CUARTO DE BOMBAS SOTANO)	1.1. Mantenimiento correctivo a todo nivel eléctrico y mecánico para motobomba de agua potable incluye: - cambio de rodamientos - cambio de sello mecánico - cambio de empaquetaduras - limpieza interna - cambio de empaquetaduras - pintura - desmonte y montaje - Pintura de estructura de anclaje	UND	2	580.000	1.160.000
			1.2. Mantenimiento correctivo a todo nivel eléctrico y mecánico motobombas aguas lluvias incluye: - cambio de rodamientos - cambio de sello mecánico - cambio de empaquetaduras - limpieza interna - cambio de empaquetaduras - pintura - desmonte y montaje - Pintura de estructura de anclaje	UND	2	580.000	1.160.000
			1.3. Suministro e instalación de cheque tipo hidro en bronce marca Helbert 1 - 1/2” para motobomba N2 agua potable	UND	1	450.000	450.000

		UPK TINTAL (CUARTO DE BOMBAS SOTANO)	1.4. Mantenimiento correctivo a todo nivel eléctrico y mecánico motobomba sumergibles incluye: - cambio de rodamientos - cambio de sello mecánico - cambio de empaquetaduras - limpieza interna - cambio de empaquetaduras - cambio de aceite dieléctrico - pintura - desmonte y montaje	UND	4	860.000	3.440.000
		UPK TINTAL (PARTE EXTERNA CAFETERIA)	1.5. mantenimiento correctivo motobombas agua potable externas cafetería y demás incluye - cambio de rodamientos - cambio de sello mecánico - cambio de empaquetaduras - limpieza interna - cambio de empaquetaduras - pintura - desmonte y montaje	UND	2	380.000	760.000
2	CORRECTIVO	SEDE CENTRO SISTEMA DE BOMBEO SOTANO BLOQUE C	2.1. Mantenimiento correctivo a todo nivel eléctrico y mecánico para motobomba de agua potable incluye: - cambio de sello mecánico - cambio de empaquetaduras - limpieza interna - cambio de empaquetaduras - pintura - desmonte y montaje - Pintura de estructura de anclaje	UND	2	580.000	1.160.000
			2.2. Suministro e instalación de tubería de interconexión tanques de almacenamiento en PVC 4" incluye * accesorios de conexión * consumibles	ML	4,5	400.000	1.800.000
			2.3. Suministro e instalación de extractor eléctrico industrial 6 pulgadas cuerpo metálico para sistema de extracción de aire, con puesta en funcionamiento.	UND	1	450.000	450.000
			2.4. Mantenimiento correctivo a todo nivel eléctrico, electrónico y mecánico de Hidroflo, presostatos y demás elementos del sistema, incluye accesorios repuestos y demás necesarios para garantizar un correcto funcionamiento del sistema, calibración y revisión a todo nivel.	UND	1	450.000	450.000

INTERVENTORÍA HIDROBÓNICA S.A.S
Suministro y gestión para manejo de agua

			2.5. Suministro e instalación de horómetro autonics LE8N Incluye: - soporte y caja con protección IP 65 para instalación - Cableado y adecuaciones eléctricas	UND	1	850.000	850.000
			2.6. Suministro e instalación de tablero de control ATX sistema de presión constante 220 vac ATX 2B22VFP con variadores Mitsubishi Electric para 2 motobombas agua potable transductor y montaje. -Panel HMI para visualizar estado de presión del sistema, corriente y frecuencia de variadores de velocidad -Guardamotor o breaker de protección variadores -Variador de velocidad Mitsubishi Electric -PLC maestro del sistema marca -Mini interruptor de protección control -Pilotos de señalización rojo -Pilotos de señalización verde -Pilotos de señalización amarillo -Paro de emergencia tipo hongo -Selectores de TRES posiciones MAN-0-AUTO -Sistema de ventilación automática -Bornes de conexión control -Bornes de potencia -Frenos para bornera -Bloque o barraje de distribución general -Accesorios de interconexión -Tablero totalmente ensamblado -Maquillado de acuerdo a plano -Dossier de fabricación por código QR -Y de más accesorios o elementos que garanticen el correcto funcionamiento del tablero y sus bombas	UND	1	9.000.000	9.000.000
3	CORRECTIVO	SEDE CENTRO SISTEMA DE BOMBEO BLOQUE H	3.1. Mantenimiento correctivo a todo nivel eléctrico y mecánico para motobomba de agua potable incluye: - cambio de sello mecánico - cambio de empaquetaduras - limpieza interna - cambio de empaquetaduras - pintura - desmonte y montaje - Pintura de estructura de anclaje	UND	1	580.000	580.000

INTERVENTORÍA HIDRÁULICA S.A.S
Suministro y gestión para manejo de agua

			3.2. Mantenimiento correctivo a todo nivel eléctrico, electrónico y mecánico del tablero de control. Hidroflo, presostatos y demás elementos del sistema, incluye accesorios repuestos y damas necesarios para garantizar un correcto funcionamiento del sistema incluye calibración y revisión a todo nivel.	UND	1	250.000	250.000
			3.3Suministro e instalación de horómetro autonics LE8N Incluye: - soporte y caja con protección IP 65 para instalación - Cableado y adecuaciones eléctricas que permitan un correcto funcionamiento.	UND	1	850.000	850.000
		SUBTOTAL					22.360.000
		IVA					4.248.400
		TOTAL					26.608.400

INTERVENTORÍA
HIDRÁULICA S.A.S
Suministro y gestión para manejo de agua

INTERVENTORÍA HIDRÁULICA S.A.S
Suministro y gestión para manejo de agua

Forma de pago: SEGÚN ACUERDO CON EL CLIENTE
Tiempo de entrega: Los mantenimientos deberán ser programados en días hábiles dentro del horario laboral.
Sitio de entrega: En obra
Validez de la oferta: 7 DIAS.

Favor realizar consignación a cualquiera de las siguientes cuentas de ahorros: N.º 488432885579 de DAVIVIENDA a nombre de Javier Santiago cortes Pedraza CC. 1.015.472.976 o BANCOLOMBIA N.º 67300002080 a Nombre de Interventoría Hidráulica, y hacer llegar consignación al correo gerencia.cihsas@gmai1.com y/o WhatsApp 3163386666.

Las consignaciones a DAVIVIENDA son solamente para cuentas de cobro como persona natural.

CONDICIONES PARA AMPARO DE CONTRATOS

En caso de aceptación de la cotización, y esta contemple un valor igual o superior a $ 10.000.000 y sea legalizada por medio de un:

CONTRATO DE SUMINISTRO, otorgaremos las siguientes Pólizas, por favor indicarnos cuál de estas solicitan: Las pólizas se expedirán a partir de la firma del contrato, la cual tiene que ser tramitada dentro de los 15 días siguientes a la fecha del contrato.

TIPO DE POLIZA:

- BUEN MANEJO DE ANTICIPO Se otorgará por el 100% del valor del anticipo, que en este caso corresponde al 50% del valor total del contrato Incluido IVA y tendrá una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) meses más. •
- CUMPLIMIENTO: Por el 20% del valor del contrato incluido IVA y tendrá una Vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) meses adicionales. •
- CALIDAD/GARANTIA: Por el 20% del valor del contrato incluido IVA, con una vigencia igual a la duración del contrato y un año más a partir de la entrega física de los equipos.

Las pólizas se expedirán por medio de la compañía de confianza legalmente constituida a partir de la firma del contrato y se legalizarán junto con los demás documentos en un plazo no mayor a 15 días. Por tanto, agradecemos que, en el momento de la legalización de la propuesta, sean tenidos en cuenta, estos parámetros de constitución y aprobación de garantías.

INTERVENTORÍA HIDRÁULICA S.A.S
Suministro y gestión para manejo de agua

ASESORÍA TÉCNICA

USTED PUEDE SOLICITAR A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO ASESORIA PARA LA SELECCIÓN DE SUS EQUIPOS Y UTILIZACIÓN DE ELLOS. TODO ESTO SIN COSTO ADICIONAL EN EL PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. FUERA DE BOGOTA, SERAN A CARGO DEL USUARIO LOS COSTOS TOTALES DEL SERVICIO 0 SEGÚN SEA EL CASO.

GARANTÍAS

COMO DISTRIBUIDORES DAMOS GARANTIA REAL A NUESTROS EQUIPOS POR TERMINO DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION 0 MATERIALES, EXCEPTO PARTES ELECTRICAS.

- Mantenimiento preventivo para motobombas 3 meses de garantía por mano de obra
- Tuberías PVC 3 meses por mano de obra y 1 año por defectos de fabricación
- Tablero eléctrico 1 año por defectos de fabricación y 3 meses por mano de obra o instalación
- Accesorios eléctricos nuevos en items 3 meses por mano de obra

REPUESTOS

TENEMOS A SU DISPOSICION EL MÁS COMPLETO ALMACEN DE PARTES PARA ATENDER SU NECESIDAD EN FORMA INMEDIATA

Esperamos que esta oferta sea de gran interés para ustedes y quedamos a su disposición para suministrar cualquier información adicional.

Cordialmente,

JAVIER SANTIAGO CORTES PEDRAZA
Contacto: **316J386666**
gerencia.cihsas@gmail.com

www.interventoriahidraulica.com