FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS				Cotización 1			Cotización 2			Cotización 3		
LISTADO DE ÍTEMS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA 2025				ECOPRADOS AMBIENTALES SAS			IG INGENIERÍA FORESTAL			DIRECCION Y GESTION E PROYECTOS SAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COMPRA / ALQUILER / SERVICIO	Valor Unitario antes de IVA	IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor Unitario antes de IVA	IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor Unitario antes de IVA	IVA	Valor unitario IVA incluido
Plateo arbolado joven	Plateo. Incluye deshierbe, ablandamiento del suelo al rededor del tronco, creación de una superficie cóncava en el perímetro del tronco, radio 0,50m a todo costo (herramientas, mano de obra, equipo de protección, transporte etc)	arbol	SERVICIO	$ 19.500	$ 3.705	**$ 23.205**		$ 0	No cotiza	$ 25.000	$ 4.750	**$ 29.750**
Riego arbolado joven	Riego: Incluye proporción de 20L de agua/arbol a todo costo (herramientas, mano de obra, equipo de protección, transporte etc)	arbol	SERVICIO	$ 17.400	$ 3.306	**$ 20.706**	$ 12.000	$ 2.280	**$ 14.280**	$ 14.500	$ 2.755	**$ 17.255**
Retutorado	Retutorado: Reemplazo del tutor a 10% de los individuos, tutor de 3m de altura, enterrado a 0,50m de profundidad, incluye cabuya de fique para amarre a todo costo (herramientas, mano de obra, equipo de protección, transporte etc)	arbol	SERVICIO	$ 12.500	$ 2.375	**$ 14.875**		$ 0	No cotiza	$ 14.500	$ 2.755	**$ 17.255**
Adición de sustrato arbolado	Adición sustrato: Añadir en el plato por cada individuo con 10cm de espesor de sustrato (tierra negra abonada) que incluya cascarilla de arróz como retenedor de humedad a todo costo (herramientas, mano de obra, equipo de protección, transporte etc)	m3	SERVICIO	$ 21.000	$ 3.990	**$ 24.990**		$ 0	No cotiza	$ 31.500	$ 5.985	**$ 37.485**
Acondicionadores edáficos	Acondicionadores edáficos: Aplicación de materia organicaen el plato de cada individuo, con compost orgánico (20gr por arbol), a 10cm de profundidad a todo costo (herramientas, mano de obra, equipo de protección, transporte etc)	arbol	SERVICIO	$ 16.500	$ 3.135	**$ 19.635**	$ 18.000	$ 3.420	**$ 21.420**	$ 15.500	$ 2.945	**$ 18.445**
Replante arbolado	Replante: Reposición de individuos arboreos que no se encuentren en las zonas y/o hayan muerto, 10% del total de individuos a intervenir, incluye especies tardiserales, mesoserales y priserales, de acuerdo con el manual de silvicultura, mínimo de 1,30m , a todo costo (plantas, herramientas, mano de obra, equipo de proyección, transporte, etc)	arbol	SERVICIO	$ 185.990	$ 35.338	**$ 221.328**		$ 0	No cotiza	$ 153.000	$ 29.070	**$ 182.070**
Actualización SIGAU arbolado	Actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano (SIGAU) a todo costo (equipos, solicitud de pin, verificaciones, transporte etc)	arbol	SERVICIO		$ 0	No cotiza		$ 0	No cotiza	$ 32.000	$ 6.080	**$ 38.080**
Recolección residuos	Recolección de residuos: Recolección de residuos provenientes de las actividades de mantenimiento de arbolado, orgánicos e inorgánicos, a todo costo (bolsas, recolección, entrega a la ruta de selección, transporte)	m3	SERVICIO	$ 140.890	$ 26.769	**$ 167.659**		$ 0	No cotiza		$ 0	No cotiza
Deshierbe y rebordeo jardinería	Deshierbe y Rebordeo: Definición del área del jardín, incluye establecimiento de guías, eliminación de cesped, maleza, retiro manual y/o con herramienta pequeña, a todo costo (herramientas, guías, mano de obra, equipo de proyección, transporte, etc)	m2	SERVICIO		$ 0	No cotiza	$ 90.000	$ 17.100	**$ 107.100**	$ 138.000	$ 26.220	**$ 164.220**

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS				Cotización 1			Cotización 2			Cotización 3		
LISTADO DE ÍTEMS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA 2025				ECOPRADOS AMBIENTALES SAS			IG INGENIERÍA FORESTAL			DIRECCION Y GESTION E PROYECTOS SAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COMPRA / ALQUILER / SERVICIO	Valor Unitario antes de IVA	IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor Unitario antes de IVA	IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor Unitario antes de IVA	IVA	Valor unitario IVA incluido
Riego jardinería	Riego: Incluye proporción de 20L de agua/m2, acorde con verificación táctil, a todo costo (herramientas, mano de obra, equipo de protección, transporte etc)	m2	SERVICIO	$ 10.550	$ 2.005	**$ 12.555**		$ 0	No cotiza	$ 12.500	$ 2.375	**$ 14.875**
Replante jardinería	Replante: Reposición de individuos en las áreas priorizadas, especies de acuerdo al catálogo del manual de coberturas vegetales en Bogotá, a todo costo (plantas, herramientas, mano de obra, equipo de protección, transporte, etc)	m2	SERVICIO	$ 38.500	$ 7.315	**$ 45.815**		$ 0	No cotiza	$ 47.500	$ 9.025	**$ 56.525**
Poda de formación y/o sanitaria	Poda material seco, de formación y/o sanitarias: Retiro de ramas bajas, mantenimiento de la calidad estética, retiro de ramas afectadas por enfermedades o plagas, a todo costo (herramienta, cicatrizante,bolsas, mano de obra, equipo de protección, etc)	m2	SERVICIO	$ 22.450	$ 4.266	**$ 26.716**		$ 0	No cotiza	$ 23.000	$ 4.370	**$ 27.370**
Disposición material vegetal jardinería	Disposición de material vegetal: Disposición de manera adecuada de los residuos vegetales provenientes de las podas, deshierbe, materíal vegetal muerto o lo relacionado con el matenimiento de las jardineras, a todo costo (bolsas, mano de obra, transporte, etc)	m3	SERVICIO	$ 140.890	$ 26.769	**$ 167.659**		$ 0	No cotiza		$ 0	No cotiza
Manejo fitosanitario y nutricional jardinería	Manejo fitosanitario y nutricional: Acciones de control por daños de plagas y/o enfermedades y/o deficiencias nutricionales, a todo costo (equipos de bombeo, herramientas, productos orgánico y/o amigables con el ambiente, mano de obra, transporte etc)	m2	SERVICIO		$ 0	No cotiza		$ 0	No cotiza	$ 13.500	$ 2.565	**$ 16.065**
Cerramiento jardinería	Cerramiento de jardinería: malla plástica verde polietileno de alta densidad, con estacas en madera cilíndricas, macizo e inmunizado, a todo costo (instalación del cerramiento, anclaje, mano de obra, herramientas, transporte, equipo de protección. etc)	Metro lineal	SERVICIO		$ 0	No cotiza		$ 0	No cotiza	$ 48.500	$ 9.215	**$ 57.715**

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS				Cotización 4			Cotización 5				
LISTADO DE ÍTEMS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA 2025				SINERGYA CONSULTORES S.A.S.			JARDIMOVIL S.A.S.				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COMPRA / ALQUILER / SERVICIO	Valor Unitario antes de IVA	IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor Unitario antes de IVA	IVA	Valor unitario IVA incluido	VALOR APROXIMADO 2025	Conteo
Plateo arbolado joven	Plateo. Incluye deshierbe, ablandamiento del suelo al rededor del tronco, creación de una superficie cóncava en el perímetro del tronco, radio 0,50m a todo costo (herramientas, mano de obra, equipo de protección, transporte etc)	arbol	SERVICIO	$ 24.700	$ 4.693	**$ 29.393**	$ 20.000	$ 3.800	**$ 23.800**	**26.550**	4
Riego arbolado joven	Riego: Incluye proporción de 20L de agua/arbol a todo costo (herramientas, mano de obra, equipo de protección, transporte etc)	arbol	SERVICIO	$ 16.000	$ 3.040	**$ 19.040**		$ 0	No cotiza	**17.850**	4
Retutorado	Retutorado: Reemplazo del tutor a 10% de los individuos, tutor de 3m de altura, enterrado a 0,50m de profundidad, incluye cabuya de fique para amarre a todo costo (herramientas, mano de obra, equipo de protección, transporte etc)	arbol	SERVICIO	$ 15.000	$ 2.850	**$ 17.850**	$ 15.000	$ 2.850	**$ 17.850**	**17.000**	4
Adición de sustrato arbolado	Adición sustrato: Añadir en el plato por cada individuo con 10cm de espesor de sustrato (tierra negra abonada) que incluya cascarilla de arróz como retenedor de humedad a todo costo (herramientas, mano de obra, equipo de protección, transporte etc)	m3	SERVICIO	$ 30.000	$ 5.700	**$ 35.700**	$ 22.000	$ 4.180	**$ 26.180**	**31.100**	4
Acondicionadores edáficos	Acondicionadores edáficos: Aplicación de materia organicaen el plato de cada individuo, con compost orgánico (20gr por arbol), a 10cm de profundidad a todo costo (herramientas, mano de obra, equipo de protección, transporte etc)	arbol	SERVICIO	$ 17.000	$ 3.230	**$ 20.230**		$ 0	No cotiza	**19.950**	4
Replante arbolado	Replante: Reposición de individuos arboreos que no se encuentren en las zonas y/o hayan muerto, 10% del total de individuos a intervenir, incluye especies tardiserales, mesoserales y priserales, de acuerdo con el manual de silvicultura, mínimo de 1,30m , a todo costo (plantas, herramientas, mano de obra, equipo de proyección, transporte, etc)	arbol	SERVICIO	$ 145.000	$ 27.550	**$ 172.550**		$ 0	No cotiza	**192.000**	3
Actualización SIGAU arbolado	Actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano (SIGAU) a todo costo (equipos, solicitud de pin, verificaciones, transporte etc)	arbol	SERVICIO	$ 30.000	$ 5.700	**$ 35.700**	$ 30.000	$ 5.700	**$ 35.700**	**36.500**	3
Recolección residuos	Recolección de residuos: Recolección de residuos provenientes de las actividades de mantenimiento de arbolado, orgánicos e inorgánicos, a todo costo (bolsas, recolección, entrega a la ruta de selección, transporte)	m3	SERVICIO		$ 0	No cotiza	$ 120.000	$ 22.800	**$ 142.800**	**155.250**	2
Deshierbe y rebordeo jardinería	Deshierbe y Rebordeo: Definición del área del jardín, incluye establecimiento de guías, eliminación de cesped, maleza, retiro manual y/o con herramienta pequeña, a todo costo (herramientas, guías, mano de obra, equipo de proyección, transporte, etc)	m2	SERVICIO	$ 145.000	$ 27.550	**$ 172.550**		$ 0	No cotiza	**148.000**	3

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS				Cotización 4			Cotización 5				
LISTADO DE ÍTEMS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA 2025				SINERGYA CONSULTORES S.A.S.			JARDIMOVIL S.A.S.				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COMPRA / ALQUILER / SERVICIO	Valor Unitario antes de IVA	IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor Unitario antes de IVA	IVA	Valor unitario IVA incluido	VALOR APROXIMADO 2025	Conteo
Riego jardinería	Riego: Incluye proporción de 20L de agua/m2, acorde con verificación táctil, a todo costo (herramientas, mano de obra, equipo de protección, transporte etc)	m2	SERVICIO	$ 11.000	$ 2.090	**$ 13.090**	$ 10.000	$ 1.900	**$ 11.900**	**13.150**	4
Replante jardinería	Replante: Reposición de individuos en las áreas priorizadas, especies de acuerdo al catálogo del manual de coberturas vegetales en Bogotá, a todo costo (plantas, herramientas, mano de obra, equipo de protección, transporte, etc)	m2	SERVICIO	$ 50.000	$ 9.500	**$ 59.500**		$ 0	No cotiza	**53.950**	3
Poda de formación y/o sanitaria	Poda material seco, de formación y/o sanitarias: Retiro de ramas bajas, mantenimiento de la calidad estética, retiro de ramas afectadas por enfermedades o plagas, a todo costo (herramienta, cicatrizante,bolsas, mano de obra, equipo de protección, etc)	m2	SERVICIO	$ 21.000	$ 3.990	**$ 24.990**		$ 0	No cotiza	**26.400**	3
Disposición material vegetal jardinería	Disposición de material vegetal: Disposición de manera adecuada de los residuos vegetales provenientes de las podas, deshierbe, materíal vegetal muerto o lo relacionado con el matenimiento de las jardineras, a todo costo (bolsas, mano de obra, transporte, etc)	m3	SERVICIO		$ 0	No cotiza	$ 150.000	$ 28.500	**$ 178.500**	**173.100**	2
Manejo fitosanitario y nutricional jardinería	Manejo fitosanitario y nutricional: Acciones de control por daños de plagas y/o enfermedades y/o deficiencias nutricionales, a todo costo (equipos de bombeo, herramientas, productos orgánico y/o amigables con el ambiente, mano de obra, transporte etc)	m2	SERVICIO	$ 15.000	$ 2.850	**$ 17.850**	$ 20.000	$ 3.800	**$ 23.800**	**19.250**	3
Cerramiento jardinería	Cerramiento de jardinería: malla plástica verde polietileno de alta densidad, con estacas en madera cilíndricas, macizo e inmunizado, a todo costo (instalación del cerramiento, anclaje, mano de obra, herramientas, transporte, equipo de protección. etc)	Metro lineal	SERVICIO	$ 50.000	$ 9.500	**$ 59.500**	$ 35.000	$ 6.650	**$ 41.650**	**53.000**	3

Elaborado por: Cesar David Campos - Oficina de Planeación - AGDL CDCR
Elaborado por: Javier Delgado - Oficina de Planeación - AGDL
Revisado por: Dario Duarte - Oficina de Planeación AGDL
Aprobado por: Milena Ardila Vega - Oficina de Planeación AGDL