INDUVALLE LTDA

NIT: 890935.793-4

MEDELIN COLOMBIA

CALLE 51#57-83

COTIZACION No.CMA-01

Señores

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
COTIZACIÓN VÁLIDA POR 90 DÍAS

Fecha Solicitud	Julio 17 de 2025
NIT.	890.980.134-1
Número de Cliente	604 444 56 11 Ext 198
Metodo de Pago	50% AL PEDIDO Y 50% CONTRA ENTREGA
Solicitado por:	Daniel Pulgarín Castaño

Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	Fabricacion, suministro e instalacion de ventana en aluminio anodizado color natural (medidas totales de 7,04m de largo x 0,68m de alto). vidrio templado incoloro 5mm, sistema corredizo cada nave (6 cuerpos), con persiana superior en aluminio 15cm. Para su instalación se debe tener en cuenta media caña superior de remate entre muro y cielo al interior del laboratorio, tambien tuberia EMT existente a lo largo de la ventana sujetada al marco de la misma. Al finalizar instalacion realizar resanes generales en zonas afectadas por demolicion y/o desinstalacion con acabado en pintura epoxica color blanco al interior del laboratorio y pintura koraza color blanco al exterior, sellado entre muros y ventana con sellador elastico resistente a la formación y propagación de hongos. Incluir desinstalacion de ventana existente, embalaje y acopio en la institucion en el espacio		$ 5,500,000
		Subtotal	$ 5,500,000
Si tiene alguna duda sobre este presupuesto		IVA 19%	$ 1,045,000
no dude en comunicarse con nosotros		**Transporte**	$ 100,000
total garantia sobre el calibre			
Cuenta corriente Bancolombia No. 614 223 287 22		**Total**	**$ 6,645,000**

JANETH ROJO ALZATE
TELÉFONOS: 300 443 81 79 / 310 737 07 27
E-mail: induvallemedellin98@gmail.com

FECHA: 18 DE JULIO DE 2025

SEÑORES COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
NIT 890980134-1

FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO PARA LABORATORIO

PROYECTOS QUIROMETAL S.A.S
NIT. 901287296-3
3052525459
CALLE 24#59-47



Felipe Quiroz

ITEM	ACTIVIDADES	UNID.	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Materiales				
1	Fabricación, suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado color natural (medidas totales de 7,04m de largo x 0,68m de alto). vidrio templado incoloro 5mm, sistema corredizo cada nave (6 cuerpos), con persiana superior en aluminio 15cm. Para su instalación se debe tener en cuenta media caña superior de remate entre muro y cielo al interior del laboratorio, también tubería EMT existente a lo largo de la ventana sujetada al marco de la misma. Al finalizar instalación realizar resanes generales en zonas afectadas por demolición y/o desinstalación con acabado en pintura epoxica color blanco al interior del laboratorio y pintura koraza color blanco al exterior, sellado entre muros y ventana con sellador elástico resistente a la formación y propagación de hongos. Incluir desinstalación de ventana existente, embalaje y acopio en la institución en el espacio que se indique.	un	1	$ 4.832.000	$ 4.832.000
				SUBTOTAL	**$ 4.832.000**
				IVA 19%	**$ 918.080**
				TOTAL	**$ 5.750.080**

OBSERVACIONES:

- El tiempo de entrega es de 20 días hábiles.
- El valor incluye envío en la ciudad de Medellín.

"Vidrios y Aluminios La 83 S.A.S"

COTIZACIÓN

Fecha: 07/30/2025
NOMBRE: **Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia**
NIT/C.C: 890980134-1.
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
OBRA: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	Fabricacion, suministro e instalacion de ventana en aluminio anodizado color natural (medidas totales de 7,04m de largo x 0,68m de alto). vidrio templado incoloro 5mm, sistema corredizo cada nave (6 cuerpos), con persiana superior en aluminio 15cm. Para su instalación se debe tener en cuenta media caña superior de remate entre muro y cielo al interior del laboratorio, tambien tuberia EMT existente a lo largo de la ventana sujetada al marco de la misma. Al finalizar instalacion realizar resanes generales en zonas afectadas por demolicion y/o desinstalacion con acabado en pintura epoxica color blanco al interior del laboratorio y pintura koraza color blanco al exterior, sellado entre muros y ventana con sellador elastico resistente a la formación y propagación de hongos. Incluir desinstalacion de ventana existente, embalaje y acopio en la institucion en el espacio que se indique.	un	1	$ 4.927.500	$ 936.225	$ 5.863.725
TOTAL						**$ 5.863.725**

FIRMA:

CONDICIONES
No se da inicio de obra sin anticipo
La forma de pago: 50% de anticipo, el resto por cortes o avances de obra
Se enviará a un encargado para definir, medidas, diseño y especificaciones.
Los precios que se coticen de tomas y medidas pueden tener modificaciones.
Si la instalación requiere andamios este costo es adicional y deben ser armados por la obra.
La producción se iniciará después de recibido el anticipo, aceptar y firmar los planos de producción.
En caso de modificaciones en diseños, medidas, adiciones y otro, el cliente deberá ordenarlas por escrito antes de iniciar su producción. Cualquier modificación podrá tener variación en los precios y tiempos de entrega.

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES
Las siguientes son nuestras aclaraciones y observaciones para tener en cuenta en esta propuesta lo cual son relevantes al momento de la contratación:
Si usted utiliza el servicio de desmonte e instalación de vidrios de su propiedad o existentes, la empresa no se hace responsable por roturas de los mismos.
Se contempla trabajo diurno de 7:00am- 5:00pm lunes a viernes y sábado no se labora, en caso de requerir instalación nocturna o días festivos se factura recargo aparte, el cual se acordará con anterioridad con el cliente.
No incluye estructuras metálicas no descritas en la propuesta.
No incluye elementos en superboard o drywall en remates o cierres contra la ventanería.
No incluye tratamiento a los cristales o películas no especificados.
Los accesorios en acero inoxidable en acabados de pintura no se da garantía por desprendimiento.
Los servicios contratados como mantenimientos o desmontes se realizan sin responsabilidad de rotura y no poseen garantía.
Los daños de perfilería y vidrios que se presenten durante trabajos de obra blanca ejecutados por terceros de obra, no son responsabilidad de la empresa.