INSTITUTO NACIONAL DE SALUD


FORMATO COTIZACIÓN

OBJETO		Contratar la adquisición, adecuación, instalación y puesta en funcionamiento de cableado estructurado para la infraestructura del INS.

FECHA:	26/08/2025	NIT:	822006212	CELULAR:	3208345731
EMPRESA:	ASESORIA EN TECNOLOGIA E INTEGRACION DE SISTEMAS SAS	CONTACTO:	RAFAEL CALIZ CARREÑO	CARGO:	gerente
		E-MAIL:	gerencia@atisltda.com administracion@atisltda.com	CIUDAD:	VILLAVICENCIO

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:
1. Revisar las especificaciones descritas en la Ficha Técnica.
2. Expresar el VALOR UNITARIO ANTES DE IVA en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
3. No modificar el formato, solamente ingresar los valores unitarios.

No. ITEM	ITEM	CODIGOS UNSPC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (%)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	Puntos de red UTP	43222600 43222612 43223300 72102109 72102200 43212105	66 puntos de red UTP categoría 6A mínimo, terminados en fase plates dobles con módulos RJ45, canalización y etiquetado. Incluye 12 puntos en sede Chapinero. Certificación con dispositivo de características mínimas registradas en la ficha tecnica.	UNIDAD	66	$ 580.000	$ 110.200	$ 690.200	$ 45.553.200
2	Puntos de red Fibra	43222600 43222612 43223300 72102109 72102200 43212105	34 enlaces entre el Data Center y 14 racks distribuidos. Incluye: Cableado de fibra OM4 dúplex (LC-LC, 6 hilos) Pigtails, paneles, organizadores, bandejas, canaletas, empalmes por fusión, etiquetado y certificación con OLTS/OTDR. Ver ficha tecnica	UNIDAD	34	$ 3.100.000	$ 589.000	$ 3.689.000	$ 125.426.000
3	Puntos de corriente	43222600 43222612 43223300 72102109 72102200 43212105	30 puntos de corriente doble con ductería, canalización y adecuación. Cumple con RETIE. Incluye sede Chapinero. Ver Ficha tecnica	UNIDAD	30	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 16.065.000
4	Peinado de racks	43222600 43222612 43223300 72102109 72102200 43212105	Organización y peinado de 6 racks, con patch cords, organizadores y normalización del cableado. Ver ficha tecnica	UNIDAD	6	$ 8.500.000	$ 1.615.000	$ 10.115.000	$ 60.690.000
TOTALES						$ 12.630.000	$ 2.399.700	$ 15.029.700	$ 247.734.200



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE RAFAEL ARCESIO CALIZ CARREÑO
CEDULA 86050330
CONTACTO 3208345731-6627947