CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA
ANALISIS DE PRESIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN
DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP008 - ESPESOR ADICIONAL EN CONCRETO PARA FUNDIR PLACAS MONOLÍTICAS AL ÍTEM NP007 CONTRAPLACA LOSAS DE ENTREPISOS, AJUSTANDO NIVELES EN ÁREAS CON PISOS VINÍLICOS, INCLUYE AFINADO CON LLANA DE MADERA Y LECHADA DE CEMENTO	m2				**$ 48,574.00**
Materiales					**$ 21,476.00**
414 - Concreto Fluido 3000 PSI - 210 kg/cm2	m3	1.00	587,259.00	0.0330	$ 19,380.00
337 - Cemento Gris	kg	1.00	524	4.0000	$ 2,096.00
Mano de obra					**$ 22,500.00**
Mano de obra incl herramienta menor	día	1.0000	$ 250,000.00	0.0900	$ 22,500.00
Equipos de Construc					**$ 4,598.00**
258 - Bomba estacionaria de Concreto	m3	1.0000	$ 49,177.00	0.0330	$ 1,623.00
Formaleta de construccion	m2	1.00	85,000.00	0.0350	$ 2,975.00
Total					**$ 48,574.00**

ING NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA